

	10,4	11,12		LLAVE MANGUERA	UN	1,00	\$ 60.440,00	\$ 80.385,00
	10,5	11,16		PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	4,00	\$ 114.309,00	\$ 608.124,00
	10,6	11,26		RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	10,00	\$ 23.010,00	\$ 306.033,00
	10,7	11,27		RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	15,00	\$ 14.209,00	\$ 283.470,00
	10,8	11,31		RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	8,00	\$ 40.526,00	\$ 431.197,00
	10,9	11,33		RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	6,00	\$ 74.427,00	\$ 593.927,00
	10,10	11,35		REGISTRO 1"	UN	3,00	\$ 163.293,00	\$ 651.539,00
	10,11	11,36		REGISTRO 1/2"	UN	3,00	\$ 92.022,00	\$ 367.168,00
Subtotal								\$ 6.830.814,00
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
	11,1	12,2		SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	12,00	\$ 105.215,00	\$ 1.679.231,00
	11,2	12,9		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	6,00	\$ 100.949,00	\$ 805.573,00
	11,3	12,13		TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	1,00	\$ 150.329,00	\$ 199.938,00
	11,4	12,17		TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	48,00	\$ 3.930,00	\$ 250.891,00
Subtotal								\$ 2.935.633,00
12. PISOBASES								
	12,1	13,4		ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	174,19	\$ 36.214,00	\$ 8.389.796,00
	12,2	13,7		CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	3,00	\$ 90.241,00	\$ 360.062,00
	12,3	13,8		CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	2,30	\$ 107.225,00	\$ 328.002,00
	12,4	13,13		PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	174,19	\$ 74.068,00	\$ 17.159.534,00
Subtotal								\$ 26.237.394,00
13. PISOS / ACABADOS / REJILLAS / ACCESORIOS								
	13,1	18,26		PINTURA EPÓXICA	M2	12,00	\$ 24.166,00	\$ 385.689,00
	13,2	APU 004		SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLA EN CONCRETO 0,50 M	UN	8,00	\$ 98.066,00	\$ 1.043.422,00
	13,3	14,32		REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	2,00	\$ 36.570,00	\$ 97.276,00
	13,4	14,37		TAPA REGISTRO 20X20	UN	2,00	\$ 31.862,00	\$ 84.753,00
	13,5	14,41		CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	174,19	\$ 105.070,00	\$ 24.341.850,00
	13,6	APU 005		GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	UN	2,00	\$ 122.634,00	\$ 326.206,00
Subtotal								\$ 26.279.196,00
14. CIELO RASO								
	14,1	15,10		CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	100,00	\$ 88.734,00	\$ 11.801.622,00
	14,2	APU 006		CIELORASO PLANO PLACA FIBROCEMENTO 4 MM (INCLUYE PINTURA)	M2	100,00	\$ 90.782,00	\$ 12.074.006,00
Subtotal								\$ 23.875.628,00
15. EXCAVACIONES Y RELLENOS								
	15,1	16,4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,00	\$ 63.372,00	\$ 842.848,00
	15,2	16,8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	10,00	\$ 96.594,00	\$ 1.284.700,00
Subtotal								\$ 2.127.548,00
16. APARATOS SANITARIOS								
	16,1	17,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	\$ 415.096,00	\$ 552.078,00
	16,2	17,4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	\$ 172.672,00	\$ 229.654,00
	16,3	17,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	8,00	\$ 117.770,00	\$ 1.253.073,00
	16,4	17,13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	2,00	\$ 513.678,00	\$ 1.366.383,00
Subtotal								\$ 3.401.188,00
17. PINTURAS								
	17,1	18,9		ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,00	24.397	\$ 648.960,00
	17,2	18,23		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	30,00	\$ 17.751,00	\$ 708.265,00

