


PRESUPUESTO OFICIAL					
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN CAMINOS ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD DE AGUABLANCA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE DOS Puentes PEATONALES EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNIDO U'WA.					
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA Y ROCERÍA MANUAL CON UN ANCHO DE 3,0 METROS	M2	130,00	\$ 906,00	\$ 117.780,00
1.2	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE (TABLAS, DURMIENTES Y LARGUEROS)	M2	162,50	\$ 15.042,00	\$ 2.444.325,00
1.3	LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL Y PENDOLONES	ML	385,00	\$ 9.349,00	\$ 3.599.365,00
2. CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA					
2.1	CORTE Y TRANSPORTE (1 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m	ML	498,33	\$ 30.283,00	\$ 15.090.927,00
2.2	CORTE Y TRANSPORTE (1 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,10m x 0,10m	ML	251,88	\$ 22.300,00	\$ 5.616.924,00
2.3	CORTE Y TRANSPORTE (1 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,12m x 0,18m	ML	112,96	\$ 34.234,00	\$ 3.867.073,00
3. MANTENIMIENTO DEL PUENTE					
3.1	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1"	ML	170,00	\$ 19.961,00	\$ 3.393.370,00
3.2	INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO (DURMIENTE) EN CUARTÓN (0,12m X 0,18m X 2,50m)	UND	45,00	\$ 59.789,00	\$ 2.690.505,00
3.3	INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO (LARGUERO) EN CUARTÓN (0,10m X 0,10m X 3,00m)	UND	87,00	\$ 38.719,00	\$ 3.368.553,00
3.4	INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,20m X 0,03m X 2,30m)	UND	217,00	\$ 31.576,00	\$ 6.851.992,00
3.5	REPOSICIÓN DE PENDOLONES EN VARILLA LISA DE ACERO LONG. PROM= 2,5 MTS	UND	38,00	\$ 102.516,00	\$ 3.895.608,00
3.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYA Y PENDOLONES	ML	255,00	\$ 20.773,00	\$ 5.297.115,00
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTA-VIENTOS EN CABLE DE 6X36 AA Ø 3/8"	ML	100,00	\$ 37.576,00	\$ 3.757.600,00
SUBTOTAL OBRA					\$ 59.991.137,00
VALOR TOTAL					\$ 59.991.137,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.			
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			
DESCRIPCION		PORCENTAJE	
ADMINISTRACIÓN	A=	24%	
IMPREVISTO	I=	2%	
UTILIDAD	U=	7%	
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%	

Proyecto: 
Nombre: CARLOS HUMBERTO DAZA GUTIERREZ
 Apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Aprobo: 
Nombre: JESÚS IVÁN QUINONES RUEDA
 Secretario de Planeación y Obras Públicas
 Matrícula No. : A21382020-1090480860