

	MUNICIPIO DE CORRALES				
	Nit. 891855748-2				
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CORRALES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
ITEM No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PANETE O ESTUCCO A TRES MANOS.	M2	3251,90	11.309,63	\$ 36.777.797,11
2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	38,00	23.593,07	\$ 896.536,66
2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	1124,43	19.824,16	\$ 22.290.880,23
2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	106,94	20.225,80	\$ 2.162.947,05
2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	40,5	390.437,26	\$ 15.812.709,03
2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	M2	40,5	31.209,12	\$ 1.263.969,36
2.10.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND	12	38.303,79	\$ 459.645,48
2.10.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W	UND	10	28.900,79	\$ 289.007,90
2.10.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	UND	20	42.380,79	\$ 847.615,80
2.10.198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W	UND	10	634.630,69	\$ 6.346.306,90
ESTUDIO DE MERCADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE SEGURIDAD	ML	50	38.614,63	\$ 1.930.731,50
ESTUDIO DE MERCADO	SUMINISTRO DE SILLA TANDEM 4 PUESTOS METALICO SALA ESPERA ALTO TRAFICO CR.	UND	10	1.104.320,00	\$ 11.043.200,00
ESTUDIO DE MERCADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE TELA 160X220	UND	6	755.412,00	\$ 4.532.472,00
	SUBTOTAL				\$ 104.653.819,02
	ADMINISTRATIVOS				22% \$ 23.023.840,18
	IMPREVISTOS				3% \$ 3.139.614,57
	UTILIDAD				5% \$ 5.232.690,95
	VALOR TOTAL				\$ 136.049.964,72



ALCALDÍA DE
Corrales
Paq, Unión, Esperanza y Amor por Corrales

ESTUDIO DE MERCADO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COT 1	VALOR UNITARIO COT 2
SUMINISTRO DE SILLA TANDEM 4 PUESTOS METALICO SALA ESPERA ALTO TRAFICO CR	UND	1	\$ 1.277.822,00	\$ 1.104.320,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE TELA 160X220	UND	1	\$ 816.816,00	\$ 755.412,00



ALCALDÍA DE
Corrales
Fe, Unión, Esperanza y Amor por Corrales

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU 01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE SEGURIDAD				UNIDAD DE MEDIDA	
				ML	1,00
DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	
MATERIALES					
CONCERTINA	ML	1	31.250,00	31.250,00	
				-	
				-	
SUBTOTAL MATERIALES				31.250,00	
MANO DE OBRA					
CUADRILLA DE INSTALACIONES (BB)	HC	0,20	35.069,63	7.013,93	
				-	
SUBTOTAL- MANO DE OBRA				7.013,93	
EQUIPO					
				-	
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	5%	7.013,93	350,70	
SUBTOTAL- EQUIPO				350,70	
OTROS					
				-	
SUBTOTAL OTROS				-	
COSTO DIRECTO				38.614,62	
INCREMENTO POR DISTANCIA	%	0,00%		-	
TOTAL COSTOS DIRECTO+INCREM. DIST				38.614,62	
ADMINISTRACION		0%	-		
IMPREVISTOS		0%	-		
UTILIDAD		0%	-		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS:				-	
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)				38.614,620	

OBSERVACIONES	ELABORÓ:
	 EMILY MARYORI AGUDELO GALLO INGENIERA CIVIL

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ NIT. 891855748-2		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						
		ACTA PARCIAL						
SOPORTE 1 No.		000		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		0		
OBJETO:								
CONTRATO:								
CONTRATISTA:				SUPERVISOR		GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON		
CAPÍTULO								
ÍTEM		1.0		#REF!		UNIDAD	M2	
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	FOTOGRAFÍA
	PERFIL 4 *1 1/2 CAL 16 TECHO CARCEL	Largo	Ancho	PESO KG/M				
		180,00	0,00	3,00	1,00	KG	540,00	
	PERFIL 70*70 DE 2.5 mm TECHO ALCALDÍA	185,00	0,00	5,37	1,00	KG	993,45	
	PERFIL 4 *1 1/2 CAL 16 TECHO BIBLIOTECA	98,00	0,00	3,00	1,00	KG	294,00	
	BURRO PARA CARPAS	22,00		3,00	1,00	KG	66,00	
TOTAL					M2	1893,45		
Elaboró								
EL CONTRATISTA:								
Firma:								
1052020549								
R/L CONTRATISTA DE OBRA								

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
NIT. 891856748-2	ACTA PARCIAL							
SOPORTE 1 No.	000		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE			0		
OBJETO:								
CONTRATO N°								
CONTRATISTA				SUPERVISOR		GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON		
CAPÍTULO								
ÍTEM	1.0	#REF!					UNIDAD M2	
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	FOTOGRAFÍA
	TUBO PETROLREO DE Espesor de 3 MM	Largo 7,00	Ancho 0,00	PESO KG/M 6,43	1,00	KG	45,01	
TOTAL						M2	45,01	
Elaboró EL CONTRATISTA: Firma: _____ 1052020549 R/L CONTRATISTA DE OBRA								

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ NIT. 891855748-2		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						
		ACTA PARCIAL						
SOPORTE 1 No.		000		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		0		
OBJETO:								
CONTRATO:								
CONTRATISTA:		SUPERVISOR		GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON				
CAPÍTULO								
ÍTEM	2.0	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)				UNIDAD	M2	
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	FOTOGRAFÍA
	TECHO PLANEACIÓN	Largo	Ancho	Alto	1,00	M2	36,00	
TOTAL					M2	36,00		
Elaboró								
EL CONTRATISTA:								
Firma:								
1052020549								
R/L CONTRATISTA DE OBRA								

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
NIT. 891855748-2		ACTA PARCIAL							
SOPORTE 1 No.		000		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		0			
OBJETO:									
CONTRATO N°									
CONTRATISTA		SUPERVISOR		GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON					
CAPÍTULO									
ÍTEM		3.0		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.				UNIDAD	M2
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	FOTOGRAFÍA	
	TECHO PLANEACIÓN	Largo 6,00	Ancho 6,00	Alto	1,00	M2	36,00		
TOTAL					M2	36,00			
Elaboró									
EL CONTRATISTA:									
Firma:									
1052020549									
R/L CONTRATISTA DE OBRA									

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA									
NIT. 891855748-2		ACTA PARCIAL									
SOPORTE 1 No.		000		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		0					
OBJETO:											
CONTRATO N°											
CONTRATIST		SUPERVISOR		GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON							
CAPÍTULO											
ÍTEM		3.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.					M2				
FECHA aaaa-mm-dd		LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	FOTOGRAFÍA	
		TECHO PLANEACIÓN			Largo	Ancho	Alto	1,00	M2		ACUMULADO 36,00
		TOTAL						M2	36,00		
Elaboró EL CONTRATISTA: Firma: _____ 1052020549 R/L CONTRATISTA DE OBRA											

MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ NIT. 891855748-2		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						
		ACTA PARCIAL						
SOPORTE 1 No.		000		PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE		0		
OBJETO:								
CONTRATO:								
CONTRATISTA:		SUPERVISOR		GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON				
CAPÍTULO								
ÍTEM	4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PANETE O ESTUCCO A TRES MANOS.				UNIDAD	M2	
FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	FOTOGRAFÍA
	ALCALDÍA	Largo	Ancho	Alto				
	OFICNA PLANEACIÓN	3,50	8,00		4,00	M2	112,00	
	CORREDOR OFICINAS	3,50	21,00		2,00	M2	147,00	
	CORREDOR OFICINAS A	3,50	5,00		2,00	M2	35,00	
	OFICINA ALCALDE	4,00	5,00		2,00	M2	40,00	
	COCINA	4,50	14,00		2,00	M2	126,00	
	OFICINA JURIDICA	3,50	8,00		4,00	M2	112,00	
	OFICINA PRIMER PISO	3,50	24,00		4,00	M2	336,00	
	OFICINA COMISARIA	3,50	24,00		1,00	M2	84,00	
	CORREDOR OFICINAS	3,50	8,00		2,00	M2	56,00	
	FACHADA ALCALDIA	32,00	7,00		1,00	M2	224,00	
		12,00	7,00		1,00	M2	84,00	
	BIBLIOTECA							
	SALÓN NIÑOS	5,00	2,50		1,00	M2	12,50	
		6,00	2,50		2,00	M2	30,00	
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00	
	ENTRADA	9,00	3,00		1,00	M2	27,00	
		8,00	3,00		1,00	M2	24,00	
		4,00	3,00		1,00	M2	12,00	
	OFICINA	3,00	3,00		2,00	M2	18,00	
		6,00	3,00		2,00	M2	36,00	
	SALÓN COMPUTADORES	6,00	2,00		2,00	M2	24,00	
		19,00	2,00		2,00	M2	76,00	
	HALL ENTRADA	6,00	3,00		2,00	M2	36,00	
		13,00	3,00		2,00	M2	78,00	
	HALL BAÑO	6,00	2,00		2,00	M2	24,00	
		2,00	2,00		2,00	M2	8,00	
	HALL SEGUNDO PISO	8,00	3,00		4,00	M2	96,00	
	SALÓN MUSICA	5,00	2,00		2,00	M2	20,00	
		14,00	2,00		2,00	M2	56,00	
	OFICINA CULTUTA	2,00	2,50		2,00	M2	10,00	
		4,00	2,50		2,00	M2	20,00	
	BAÑO 2DO PISO	1,00	3,00		2,00	M2	6,00	
		4,00	3,00		2,00	M2	24,00	
	AUDITORIO	9,00	2,50		2,00	M2	45,00	
		14,00	2,50		2,00	M2	70,00	
	ANCIANATO							
	ENFERMERIA	4,00	2,50		1,00	M2	10,00	
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50	
		3,10	2,50		1,00	M2	7,75	
		2,00	2,50		1,00	M2	5,00	
	TERAPIA Y ESPERA	4,00	2,50		1,00	M2	10,00	
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50	
		3,15	2,50		1,00	M2	7,88	
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50	
	MORGUE	4,28	2,50		1,00	M2	10,70	
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50	
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50	
		5,00	2,50		1,00	M2	12,50	
	CAPILLA	9,02	2,50		1,00	M2	22,55	
		6,00	2,50		1,00	M2	15,00	
		4,65	2,50		1,00	M2	11,63	
		9,00	2,50		1,00	M2	22,50	
	TRIANGULO	6,00	2,50		1,00	M2	15,00	
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50	
		7,00	2,50		1,00	M2	17,50	
	ALCOBA 1	4,00	2,50		1,00	M2	10,00	
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00	
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50	
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00	
	ALCOBA 2	3,06	2,50		1,00	M2	7,65	
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00	
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50	
		3,40	2,50		1,00	M2	8,50	
	HALL ALCOBAS 1	5,00	2,50		1,00	M2	12,50	
		1,20	2,50		1,00	M2	3,00	
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00	
	ALCOBA 3	2,00	2,50		1,00	M2	5,00	
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00	
		3,10	2,50		1,00	M2	7,75	

		4,00	2,50		1,00	M2	10,00
	ALCOBA 4	2,11	2,50		1,00	M2	5,28
		3,10	2,50		2,00	M2	15,50
		2,00	2,50		1,00	M2	5,00
	JARDIN	4,00	2,50		2,00	M2	20,00
		3,00	2,50		2,00	M2	15,00
	ALCOBA 5	3,22	2,50		1,00	M2	8,05
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00
		2,00	2,50		1,00	M2	5,00
	ALCOBA 6	2,00	2,50		1,00	M2	5,00
		3,15	2,50		2,00	M2	15,75
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50
	HALL ALCOBAS 2	3,00	2,50		1,00	M2	7,50
		1,20	2,50		1,00	M2	3,00
		5,00	2,50		1,00	M2	12,50
	ALCOBA 7	2,00	2,50		1,00	M2	5,00
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50
	ALCOBA 8	2,00	2,50		1,00	M2	5,00
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50
		3,07	2,50		1,00	M2	7,68
	ADMON TRABAJO SOCIAL	3,00	2,50		1,00	M2	7,50
		4,00	2,50		2,00	M2	20,00
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50
	RECEPCIÓN CONTADOR	3,30	2,50		1,00	M2	8,25
		2,00	2,50		1,00	M2	5,00
		3,02	2,50		1,00	M2	7,55
		3,00	2,50		1,00	M2	7,50
	COMEDOR	10,03	2,50		1,00	M2	25,08
		8,00	2,50		1,00	M2	20,00
		8,00	2,50		1,00	M2	20,00
		4,00	2,50		1,00	M2	10,00
	HALL CIRCULACIÓN 1	15,00	2,50		1,00	M2	37,50
		2,00	2,50		1,00	M2	5,00
		26,00	2,50		1,00	M2	65,00
	HALL CIRCULACIÓN 2	12,00	2,50		1,00	M2	30,00
		1,80	2,50		1,00	M2	4,50
		13,00	2,50		1,00	M2	32,50
	HALL CIRCULACIÓN 3	10,00	2,50		1,00	M2	25,00
		2,00	2,50		1,00	M2	5,00
		10,00	2,50		1,00	M2	25,00
	CONCEJO						
	SALA SESIONES	2,45	23,24		2,00	M2	113,88
	BANOS	2,45	2,50		4,00	M2	24,50
	SALÓN DE VELACIÓN	3,00	12,00		2,00	M2	72,00
	BANOS	2,00	2,50		2,00	M2	10,00
	TOTAL					M2	3251,90

[illegible]

[illegible]

