


 Alcaldía de Cereté	MUNICIPIO DE CERETE				
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"				
	PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA				
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VR. BASE	CANTIDAD	VALOR (\$)
1. IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO					
	Kit Elementos de protección El kit incluye: elementos de protección personal básicos por persona - personal operativo de los frentes de obra (incluye casco de seguridad, guantes de carnaza o guantes de caucho)	UN	\$ 15.000,00	70,00	\$ 1.050.000,00
	Kit de Emergencias El Kit incluye: extintor de 10 lbs, (2 und), señalización en acrílico de 22 cm x 15 de extintor, camilla rígida, reflectivos y botiquín con elementos necesarios.	UN	\$ 390.000,00	6,00	\$ 2.340.000,00
	Kit para trabajos con soldadura y/o cortes: Caretta para soldar fabricada en material termoplástico portavidrio levatable - guantes - overol especial, cizalla, cortadora de metales.	UN	\$ 720.000,00	2,00	\$ 1.440.000,00
	Kit señalización SST El kit incluye: señal de 15 x 15 cm - uso de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro, baños.	UN	\$ 65.000,00	8,00	\$ 520.000,00
	Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de PGIO eje de seguridad industrial y salud ocupacional.	MES	\$ 850.000,00	5,00	\$ 4.250.000,00
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN					\$9.600.000,00
2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL					
	Kit señalización Ambiental El kit incluye: señal de 15 x 15 cm - reciclable, señal de 15 x15 cm- orgánico, señal de 15 x 15 cm - sustancias peligrosas.	UN	\$ 28.500,00	5,00	\$ 142.500,00
	Protección personal Polisombra rollo de 0,6 x 1 m.	UN	\$ 15.000,00	100,00	\$ 1.500.000,00
	Protección de material orgánico. Polietileno para protección materiales orgánicos.	M2	\$ 4.600,00	350,00	\$ 1.610.000,00

	Kit para desperdicios sólidos Incluye tres (3) canecas para de 65 litros, compuesta de dos piezas (tapa y contenedor) resistente a la interperie, de facil limpieza y cargue, en polietileno de alta densidad, redonda - bolsas para basura color negra (24 mensuales), rojo (4 mensuales) y verde (4 mensuales) de material plástico de alta densidad, calibre de 2", de 65 x 85 cm-	UN	\$ 430.000,00	2,00	\$ 860.000,00
--	---	----	---------------	------	---------------

	Lavado de Herramientas Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, redonda, con tapa, material; polietileno. Irrompible, alta densidad, resistente a carga estática, resistente a la exposición a la intemperie. Color: de acuerdo con la disponibilidad con la que se cuente.	UN	\$ 135.000,00	4,00	\$ 540.000,00
	Cubrimiento de Materiales Granulares Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbase, arena, con plástico calibre 6 de 3 m de ancho x 10m de longitud para 30m2 por frente de obra.	M2	\$ 30.000,00	40,00	\$ 1.200.000,00
	Cubrimiento de escombros Cubrimiento de escombros tela verde para cerramiento de 2,10m de ancho x 15 de longitud para 30m2 por frente de obra.	M2	\$ 30.000,00	40,00	\$ 1.200.000,00
	Alquiler baño portatil Suministro de baño portatil	MES	\$ 340.000,00	1,00	\$ 340.000,00
	Alquiler baño de la zona Alquiler baño existente en la zona	MES	\$ 210.000,00	1,00	\$ 210.000,00
	Kit aseo general de obra El kit de aseo consta de pica, pala con mango, escoba, balde plastico 25 lt.	MES	\$ 1.800.000,00	1,00	\$ 1.800.000,00
	Brigada de aseo Suministro de brigada de aseo necesaria para la implementacion y mantenimiento del PGIO. Incluye el factor prestacional	UN	\$ 1.800.000,00	1,00	\$ 1.800.000,00
	Kit de derrames pequeños El kit consta de pala con mango, balde plástico de 25 lt, bolsa roja de calibre, guantes, estopa y aserrín	UN	\$ 300.000,00	1,00	\$ 300.000,00
	Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de PGIO eje ambiental.	MES	\$ 590.145,00	2,00	\$ 1.180.290,00
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE AMBIENTAL POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN					\$12.682.790,00
3. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD					

	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. RESISTENCIA ESPECÍFICA (INCLUYE LOS SIGUIENTES ENSAYOS): - DOS (02) ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS.- TRES (03) MASAS UNITARIAS SUELTAS Y COMPACTADAS (AGREGADOS Y CEMENTO).- UN (01) PESO ESPECÍFICO DEL CEMENTO.- DOS (02) PESOS ESPECÍFICOS DE AGREGADOS.	UN	\$ 350.000,00	1,00	\$ 350.000,00
	DISEÑO DE MEZCLAS DE MORTERO (INCLUYE PREMUESTREO Y ENSAYOS DE LABORATORIO)	UN	\$ 350.000,00	1,00	\$ 350.000,00
	ENSAYO DE COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS O NÚCLEOS	UN	\$ 15.000,00	40,00	\$ 600.000,00
	COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO	UN	\$ 150.000,00	1,00	\$ 150.000,00
	ENSAYOS DE DENSIDAD	UN	\$ 75.000,00	40,00	\$ 3.000.000,00
TOTAL IMPLMETACIÓN PGIO - EJE CALIDAD POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN					\$4.450.000,00
				TOTAL PGIO	\$ 26.732.790,00
 JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA					

FECHA: 17 DE JULIO DE 2026