

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al presente. Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION-LA FLORIDA	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 ADECUACIONES ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, PUERTA Y CERRAMIENTO								
	1,01		EM002	Estructura metálica (incluye estructura principal, perfiles, ángulos, conexiones), anticorrosivo y pintura) altura de trabajo superior a 2.5m (No incluye contravientos ni anclajes)	KG	744,99	\$ 33.003,00	\$ 24.586.905,00
	1,02		EM007	Platinas de anclaje para apoyo de cerchas y columnas hasta 250x250m e=3/8, incluye pernos, tuercas, anticorrosivo y pintura.	UND	23,00	\$ 85.640,00	\$ 1.969.720,00
	1,03		#JREFI	Excavación en material común a mano No Incluye cargue y retiro de sobrantes <2m	M3	1,08	\$ 40.997,00	\$ 44.277,00
	1,04		MR004	Muro en ladrillo a la vista ambas caras	M2	8,00	\$ 198.423,00	\$ 1.587.384,00
	1,05		DE004	Muros, vigas, columnas y/o cabezales. Concreto (clase D) 21 Mpa, No incluye acero de refuerzo	M3	1,23	\$ 1.735.011,00	\$ 2.134.064,00
	1,06		CP027A	Cerramiento en malla eslabonada con tubería y platina H=2.0m - incluye concertina	ML	18,00	\$ 134.928,00	\$ 2.428.704,00
	1,07		CP021	Reja de seguridad tubo metálico cuadrado 1"x1" con estructura principal hasta de 4"x4", incluye sistema de anclaje	M2	11,50	\$ 191.223,00	\$ 2.199.065,00
	1,08		CC013	Suministro e instalación de cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	110,00	\$ 67.763,00	\$ 7.453.930,00
	1,09		CP024	Canal en lámina para aguas lluvias cal. 20 Incluye anticorrosivo, pintura y estructura de soporte (longitud de desarrollo hasta 1.00m)	ML	7,00	\$ 192.261,00	\$ 1.345.827,00
	1,10		PS020	Demolición de muro en ladrillo incluye revoque y enchape	M2	2,00	\$ 21.627,00	\$ 43.254,00
	1,11		AC042	Aplicación de pintura tipo esmalte (Puertas y/o rejas y/o superficies metálicas)	M2	12,00	\$ 31.550,00	\$ 378.600,00
	1,12		MI005	Rasqueteada y lijada de muros	M2	167,25	\$ 12.567,00	\$ 2.101.831,00
	1,13		AC038	Pintura con vinilo tipo I sobre muros tres manos (Incluye dilataciones y filos)	M2	167,25	\$ 38.740,00	\$ 6.479.265,00
	1,14		CC045	Suministro y aplicación de recubrimiento acrílico Impermeable de alto desempeño sobre superficies con acabado en concreto y/o mortero. (Impermeabilización)	M2	110,00	\$ 95.455,00	\$ 10.500.050,00
	1,15		CP003	Puerta metálica calibre 18 acanalada incluye marco, pintura y cerradura	M2	1,80	\$ 798.066,00	\$ 1.436.519,00
Subtotal								\$ 64.689.395,00
2 POLIDEPORTIVO 10x15m								
	2,01		AC003	Mortero de nivelación E> 5cm y hasta 8 cm	M2	150,00	\$ 86.620,00	\$ 12.993.000,00
	2,02		AC048	Pintura epóxica para pisos	M2	150,00	\$ 64.851,00	\$ 9.727.650,00
	2,03		ES008	Línea de demarcación de cancha múltiple	ML	100,00	\$ 7.161,00	\$ 716.100,00
	2,04		PH005	Sellado de juntas pavimento para losa existente con Poliuretano	ML	30,00	\$ 23.534,00	\$ 706.020,00
	2,05		MI001	Limpieza de concreto o pisos con chorro de agua (hidrolavado)	M2	150,00	\$ 10.655,00	\$ 1.598.250,00
Subtotal								\$ 25.741.020,00
3 RAMPA PEATONAL								
	3,01		EC005	Losa de contrapiso espesor=10 cms. En concreto clase D (21 MPA)	M2	22,40	\$ 172.998,00	\$ 3.875.155,00
	3,02		AA005	Anclajes en varilla 3/8" perforaciones de 1/2" profundidad hasta 17cm	UND	76,00	\$ 27.044,00	\$ 2.055.344,00
	3,03		AA003	Suministro e instalación de malla electrosoldada 5 mm. Abertura de 0.15x0.15m.	Kg	45,92	\$ 9.944,00	\$ 456.628,00
Subtotal								\$ 6.387.127,00
4 PARQUE INFANTIL								
	4,01		COTIZACION	Parque infantil - incluye dos columpios - plataforma piramidal- un deslizador - 1 escalera curva - 1 pasamanos - 1 barra de giro - cerramiento	UND	1,00	\$ 11.603.210,00	\$ 11.603.210,00
	4,02		MT003	Excavación en material común a mano No Incluye cargue y retiro de sobrantes <2m	M3	4,34	\$ 40.997,00	\$ 177.927,00
	4,03		AB005	Concreto clase B (32 MPA) Producido en Obra	M3	3,20	\$ 920.040,00	\$ 2.944.128,00
Subtotal								\$ 14.725.265,00

LA ISLA-GENOVA

1 INTERVENCIÓN DE MUROS Y ELEMENTOS DE CUBIERTA								
	1,01		MI005	Rasqueteadas y lijadas de muros	M2	620,00	\$ 12.567,00	\$ 7.791.540,00
	1,02		CC045	Suministro y aplicación de recubrimiento acrílico impermeable de alto desempeño sobre superficies con acabado en concreto y/o mortero. (Impermeabilización)	M2	100,00	\$ 95.455,00	\$ 9.545.500,00
	1,03		AC038	Pintura con vinilo tipo I sobre muros tres manos (Incluye dilataciones y filos)	M2	665,00	\$ 38.740,00	\$ 25.762.100,00
	1,04		AC042	Aplicación de pintura tipo esmalte (Puertas y/o rejas y/o superficies metálicas)	M2	100,00	\$ 31.550,00	\$ 3.155.000,00
	1,05		ES003	Mantenimiento general mobiliario de parque infantil, incluye lijado, anticorrosivo, pintura, soldadura de piezas sueltas y sustitución de piezas generales.	GL	1,00	\$ 2.833.717,00	\$ 2.833.717,00
Subtotal								\$ 49.087.857,00

2 CANCHA 10x15m								
	2,01		AC003	Mortero de nivelación E> 5cm y hasta 8 cm	M2	150,00	\$ 86.620,00	\$ 12.993.000,00
	2,02		AC048	Pintura epóxica para pisos	M2	150,00	\$ 64.851,00	\$ 9.727.650,00
	2,03		ES008	Línea de demarcación de cancha múltiple	ML	100,00	\$ 7.161,00	\$ 716.100,00
	2,04		PH005	Sellado de juntas pavimento para losa existente con Poliuretano	ML	40,00	\$ 23.534,00	\$ 941.360,00
	2,05		MI001	Limpieza de concreto o pisos con chorro de agua (hidrolavado)	M2	180,00	\$ 10.655,00	\$ 1.917.900,00
Subtotal								\$ 26.296.010,00

3 COMPONENTE ELECTRICO								
	3,01		EI100	Lámpara De Emergencia Led	UND	1,00	\$ 209.288,00	\$ 209.288,00
	3,02		EI121	Desmonte de plafón existente	UND	17,00	\$ 14.508,00	\$ 246.636,00
	3,03		EI122	Desmonte de lámpara existente	UND	17,00	\$ 34.477,00	\$ 586.109,00
	3,04		EI095	Suministro e instalación de lámpara tipo bala led 18w, 120v, de incrustar redonda	UND	51,00	\$ 78.767,00	\$ 4.017.117,00
	3,05		EI054	Sal. Toma 1f Lámpara De Emergencia (C/Emt 3/4"/3#12/Toma) No Incluye Luminaria - ni ductería	UND	1,00	\$ 163.524,00	\$ 163.524,00
	3,06		EI078	Suministro e Instalación interruptor sencillo	UND	16,00	\$ 27.852,00	\$ 445.632,00
	3,07		EI079	Suministro e Instalación interruptor doble	UND	2,00	\$ 33.736,00	\$ 67.472,00
	3,08		EI046	Salida Tomacorriente Doble con Puesta a Tierra (Longitud promedio 3m) - sin ductería	UND	10,00	\$ 178.414,00	\$ 1.784.140,00
	3,09		EI081	Suministro e instalación tomacorriente doble	UND	10,00	\$ 40.699,00	\$ 406.990,00
	3,10		EI069	Suministro e Instalación Tubería EMT 1/2"	ML	3,00	\$ 44.969,00	\$ 134.907,00
	3,11		EI108	Tubo Led 1600 Lúmenes 18w T8 Luz Blanca Vidrio	UND	4,00	\$ 23.368,00	\$ 93.472,00
Subtotal								\$ 8.155.287,00

4 CARPINTERIA								
	4,01		CP006	Puerta en madera entambrada Incluye chapa de pomo o similar	UND	2,00	\$ 1.253.552,00	\$ 2.507.104,00
Subtotal								\$ 2.507.104,00

5 VARIOS								
	5,01		OP040	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	9,00	\$ 138.477,00	\$ 1.246.293,00
	5,02		MI019	Limpieza general de espacios construidos	M2	100,00	\$ 10.627,00	\$ 1.062.700,00
Subtotal								\$ 2.308.993,00

SUBTOTAL OBRAS								
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							\$	199.898.058,00
VALOR TOTAL							\$	199.898.058,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				DESCRIPCION		PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.				ADMINISTRACION	A=	31,17%	
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).				IMPREVISTO	I=	1,00%	
				UTILIDAD	U=	6,00%	
				TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	37,17%	