



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V.R UNITARIO	V.R TOTAL
	HABITACIONES	UND	6	\$ 27.240.560,02	\$ 163.443.360,09
	PRELIMINARES				
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	98,70	\$ 11.730,00	\$ 1.157.751,00
	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,36	\$ 73.609,00	\$ 468.153,24
3	MATERIAL DE RELLENO SUB BASE GRANULAR SBG-1 O SBG-2	M3	14,26	\$ 562.833,00	\$ 8.023.747,25
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
4	CONCRETO DE LIMPIEZA E: 0.05 M (SOLADO)	M2	24,30	\$ 86.171,00	\$ 2.093.955,30
5	ZAPATAS EN CONCRETO REF.3000 PSI 0.5X0.50 M E: 0.25M	M3	1,50	\$ 1.564.422,00	\$ 2.346.633,00
6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 0.20 X 0.20 M	ML	81,60	\$ 107.234,00	\$ 8.750.294,40
7	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 0.10 X 0.20 M	ML	48,00	\$ 90.653,00	\$ 4.351.344,00
8	VIGAS AÉREAS Y SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 0.10 X 0.20 M	ML	127,80	\$ 85.904,00	\$ 10.978.531,20
9	ACERO Fy 60000 PSI CORTE, FIGURADO Y AMARRE	KG	1854,00	\$ 12.481,00	\$ 23.139.774,00
	PISOS				
10	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE E:0.08 M	M2	90,30	\$ 176.107,00	\$ 15.902.462,10
11	ENCHAPE CERAMICA PARA PISO	M2	80,64	\$ 96.440,00	\$ 7.776.921,60
	MAMPOSTERÍA				
12	MURO EN BLOQUE No. 5 E: 0.10 M	M2	185,35	\$ 78.929,00	\$ 14.629.648,01
	CUBIERTA				
13	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2" INC. PINTURA	ML	103,20	\$ 71.411,00	\$ 7.369.615,20
14	CUBIERTA EN TEJA MASTER MIL	M2	121,26	\$ 96.359,00	\$ 11.684.492,34
	CARPINTERÍA METÁLICA				
15	PUERTA EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 18, PINTURA ANTICORROSIVA Y CERRADURA	M2	11,40	\$ 549.557,00	\$ 6.264.949,80
16	VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 INCLUYE VIDRIO 4MM, REJA PROTECTORA Y PINTURA ANTICORROSIVA	M2	14,40	\$ 429.593,00	\$ 6.186.139,20
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
17	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110V)	UND	12,00	\$ 203.333,00	\$ 2.439.996,00
18	SALIDA PUNTO ELECTRICO MONOFASICA ALUMBRADA	UND	12,00	\$ 423.214,00	\$ 5.078.568,00
	ACABADOS				
19	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M	M2	380,30	\$ 39.548,00	\$ 15.040.262,59
20	PINTURA SOBRE PAÑETE A 3 MANOS	M2	380,30	\$ 25.664,00	\$ 9.760.121,86



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V.R UNITARIO	V.R TOTAL
	BAÑOS	UND	3,00	\$ 28.331.775,76	\$ 84.995.327,27
	PRELIMINARES				
21	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	30,36	\$ 11.390,00	\$ 345.800,40
22	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	4,36	\$ 68.156,00	\$ 297.112,45
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
23	ZAPATAS EN CONCRETO REF.3000 PSI 0.5X0.50 M E: 0.25M	M3	0,45	\$ 1.713.832,00	\$ 771.224,40
24	ZAPATAS EN CONCRETO REF.3000 PSI 0.8X0.8 M E: 0.25 M	M3	0,48	\$ 1.713.832,00	\$ 822.639,36
25	MATERIAL DE RELLENO SUB BASE GRANULAR SBG-1 O SBG-2	M3	2,00	\$ 570.932,00	\$ 1.141.749,81
26	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20m.	ML	31,62	\$ 107.248,00	\$ 3.391.181,76
27	VIGA AEREA EN CONCRETO REFORZADO Y SARDINELES DE 3000 PSI DE 0,10 X 0,20 m.	ML	65,40	\$ 84.643,00	\$ 5.535.652,20
28	COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 m.	ML	13,80	\$ 117.390,00	\$ 1.619.982,00
29	COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,20 m.	ML	27,72	\$ 103.483,00	\$ 2.868.548,76
30	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE E:0.08 M	M2	37,12	\$ 176.107,00	\$ 6.536.387,41
31	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI. E=0,10 m.	M2	3,00	\$ 294.098,00	\$ 882.294,00
32	MURO EN BLOQUE No. 5 E: 0.10 M	M2	53,94	\$ 78.929,00	\$ 4.257.406,58
33	PISO EN CEMENTO AFINADO	M2	19,61	\$ 19.053,00	\$ 373.534,07
34	TANQUE LAVADERO PREFABRICADO INSTALADO	UND	3,00	\$ 558.926,00	\$ 1.676.778,00
35	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0,02 M	M2	107,88	\$ 39.548,00	\$ 4.266.414,51
36	PINTURA SOBRE PAÑETE A 3 MANOS	M2	120,24	\$ 25.664,00	\$ 3.085.823,96
37	ENCHAPE CERAMICA, MUROS Y PISO	M2	43,11	\$ 132.396,00	\$ 5.707.591,56
38	ACERO Fy 60000 PSI CORTE, FIGURADO Y AMARRE	KG	912,00	\$ 12.654,00	\$ 11.540.448,00
	CARPINTERIA METALICA				
39	PUERTA EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 18, PINTURA ANTICORROSIVA Y CERRADURA	M2	3,90	\$ 549.557,00	\$ 2.143.272,30
40	DIVISION EN ACRILICO PARA BAÑO	M2	6,12	\$ 272.521,00	\$ 1.667.828,52
41	VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 INCLUYE VIDRIO 4MM, REJA PROTECTORA Y PINTURA ANTICORROSIVA	M2	0,66	\$ 429.593,00	\$ 283.531,38
	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
42	PUNTOS HIDRAULICOS PVC 1/2"	UND	12,00	\$ 63.997,00	\$ 767.964,00
43	TANQUE PLASTICO DE 500LT INCL. INSTALACION, CONEXIÓN BAJANTE	UND	3,00	\$ 1.003.077,00	\$ 3.009.231,00
44	RED DE DISTRIBUCION PVC RDE P 1/2"	ML	23,16	\$ 23.297,00	\$ 539.558,52
	INSTALACIONES SANITARIAS				
45	COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA COLOR BLANCO (SANITARIO, LAVAMANOS Y DUCHA), INCLUYE GRIFERIA	UND	3,00	\$ 785.853,00	\$ 2.357.559,00
46	INSTALACION TUBERIA PVC-SANITARIA 2"	ML	23,10	\$ 56.694,00	\$ 1.309.631,40



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS



PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V.R UNITARIO	V.R TOTAL
47	INSTALACION TUBERIA SANITARIA EN PVC Ø=4"	ML	30,75	\$ 99.984,00	\$ 3.074.508,00
48	PUNTO SANITARIO PVC-S 4"	UND	3,00	\$ 149.444,00	\$ 448.332,00
49	PUNTO SANITARIO PVC-S 2"	UND	9,00	\$ 81.907,00	\$ 737.163,00
50	CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO TOLETE 0.60x0.60x0.60 m	UND	3,00	\$ 677.092,00	\$ 2.031.276,00
	CUBIERTA				
51	CUBIERTA EN TEJA MASTER MIL	M2	38,28	\$ 96.359,00	\$ 3.688.622,52
52	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 X 1 1/2" INC. PINTURA	ML	39,60	\$ 72.534,00	\$ 2.872.346,40
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
53	SALIDA PUNTO ELECTRICO MONOFASICA ALUMBRADA	UND	9,00	\$ 423.214,00	\$ 3.808.926,00
54	SALIDA PUNTO ELECTRICO (TOMA CORRIENTE GFCI 110V)	UND	3,00	\$ 378.336,00	\$ 1.135.008,00
SUBTOTAL OBRA FISICA					\$ 248.438.687,36
MITIGACIÓN AMBIENTAL					\$ 2.561.312,64
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 251.000.000,00


TOTAL VALOR DEL PROYECTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$251.000.000,00) M/CTE.


PRODUCTO: 4001032 RUBRO: 2.3.2.02.02.005.01.02.01.01 Mejoramiento y adecuación de vivienda para la población del municipio de Cravo norte departamento de Arauca. SECTOR: 1.2.4.3.03 SGP-LI Valor \$ 150.000.000,00

PRODUCTO: 4001032 RUBRO: 2.3.2.02.02.005.01.02.01.04 mejoramiento de vivienda para la superación de carencias básicas de espacio y servicios públicos en el municipio de cravo norte-arauca. SECTOR: 1.3.3.11.07 Rec. del Balance Valor \$ 75.000.000,00

PRODUCTO: 4001032 RUBRO: 2.3.2.02.02.005.01.02.01.05 Mejoramiento y adecuación de vivienda para la población del municipio de Cravo Norte Departamento de Arauca. SECTOR: 1.3.3.8.03 SGP-LI Valor \$ 26.000.000,00

Total Sumatoria de Rubros: \$ 251.000.000,00


ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN
Sec. Oficina de Planeación y Obras Públicas Municipal


Proyecto: **SANTIAGO ANDRÉS MUJICA CABARTE**
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación y Obras CPS-141 DE 2026

