

| FIRMA CONSTRUCTORA  |                                         |  |  |             |          |
|---------------------|-----------------------------------------|--|--|-------------|----------|
| PRESUPUESTO DE OBRA |                                         |  |  |             |          |
| Objeto:             | ALCALDIA DAGUA / SECRETARIA DE DEPORTES |  |  | PROCESO No. |          |
|                     |                                         |  |  | FECHA:      | 1-oct-26 |

| ITEM                                                   | DESCRIPCION                                                                                                                                       | UND | CANT.  | VR. UNIT      | VR.TOTAL            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|---------------------|
| <b>1</b>                                               | <b>ENTRADA POLIDEPORTIVO</b>                                                                                                                      |     |        |               | <b>7.975.589</b>    |
| 1.1                                                    | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi                                                                                                              | M2  | 21,45  | 104.201       | 2.235.104,00        |
| 1.2                                                    | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.51-3.0)¶                                                                                                          | UND | 2,00   | 1.827.421     | 3.654.841,00        |
| 1.3                                                    | CANDADO YALE REF. 110-30                                                                                                                          | UND | 2,00   | 41.753,00     | 83.506,00           |
| 1.4                                                    | REJA SEGURIDAD ANGULO 1.1/ 8-MALLA #10                                                                                                            | M2  | 9,00   | 222.460       | 2.002.138,00        |
| SUBTOTAL CAP. 1 ENTRADA POLIDEPORTIVO                  |                                                                                                                                                   |     |        |               | <b>7.975.589,00</b> |
| <b>2</b>                                               | <b>POLIDEPORTIVO PISCINAS ADULTOS Y NIÑOS</b>                                                                                                     |     |        |               | <b>35.248.485</b>   |
| 2.1                                                    | SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACIONES                                                                                                                  | GLB | 1,00   | 12.000.000,00 | 12.000.000,00       |
| 2.2                                                    | CANDADO YALE REF. 110-30                                                                                                                          | UND | 2,00   | 41.753,00     | 83.506,00           |
| 2.3                                                    | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION                                                                                                            | M2  | 60,00  | 5.186,00      | 311.160,00          |
| 2.4                                                    | PINTUCOAT                                                                                                                                         | M2  | 60,00  | 30.229,00     | 1.813.740,00        |
| 2.5                                                    | DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE                                                                                                                     | UND | 6,00   | 36.739,00     | 220.434,00          |
| 2.6                                                    | GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC                                                                                                                   | UND | 6,00   | 68.470,00     | 410.820,00          |
| 2.7                                                    | GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO                                                                                                            | UND | 6,00   | 140.140,00    | 840.840,00          |
| 2.8                                                    | INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA (PATAS DE JUEGOS PISCINA NIÑOS)                                                                              | UND | 20,00  | 21.974,00     | 439.480,00          |
| 2.9                                                    | PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO I                                                                                                          | UND | 4,00   | 561.016,00    | 2.244.064,00        |
| 2.10                                                   | GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)                                                                                                                        | UND | 4,00   | 98.829,00     | 395.316,00          |
| 2.11                                                   | ARREGLO PUNTO SANITARIO (DUCHAS)                                                                                                                  | UND | 4,00   | 69.349,00     | 277.396,00          |
| 2.12                                                   | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA (REJA CUARTO MAQUINAS)                                                                                           | M2  | 6,00   | 18.593,00     | 111.558,00          |
| 2.13                                                   | JUEGO RECREATIVO RESPLANDOR II (TOBOGAN PISCINA NIÑOS)                                                                                            | UND | 1,00   | 510.475,00    | 510.475,00          |
| 2.14                                                   | PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC.2-4                                                                                                                  | M   | 100,00 | 3.797,00      | 379.700,00          |
| 2.15                                                   | ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#8 +1# 8) 2"                                                                                                              | M   | 100,00 | 76.321,00     | 7.632.100,00        |
| 2.16                                                   | MOTOR ELEC 15HP 3600 RPM BOMBA                                                                                                                    | UND | 1,00   | 7.577.896,00  | 7.577.896,00        |
| SUBTOTAL CAP. 2 POLIDEPORTIVO PISCINAS ADULTOS Y NIÑOS |                                                                                                                                                   |     |        |               | <b>35.248.485</b>   |
| <b>3</b>                                               | <b>POLIDEPORTIVO PISTA DE PATINAJE</b>                                                                                                            |     |        |               | <b>34.685.989</b>   |
| 3.1                                                    | GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN (Analizado para un Geotextil NT con resist. a la tensión Grab mín. de 450 N y una Emulsión Asf. Modificada CRR-60) | M2  | 731,00 | 21.216,00     | 15.508.896,00       |
| 3.2                                                    | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL (BARANDAS PISTA PATINAJE)                                                                                       | M   | 510,00 | 8.041,00      | 4.100.910,00        |
| 3.3                                                    | REPARACION CORTO CIRCUITO LUMINARIAS                                                                                                              | GLB | 1,00   | 2.134.935,00  | 2.134.935,00        |
| 3.4                                                    | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 80 LED                                                                                                                  | UND | 16,00  | 614.959,00    | 9.839.344,00        |
| 3.5                                                    | DESMONTE DE LUMINARIAS                                                                                                                            | UND | 16,00  | 47.094,00     | 753.504,00          |
| 3.6                                                    | TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60                                                                                                              | UND | 10,00  | 234.840,00    | 2.348.400,00        |
| SUBTOTAL CAP. 3 POLIDEPORTIVO PISTA DE PATINAJE        |                                                                                                                                                   |     |        |               | <b>34.685.989</b>   |
| <b>4</b>                                               | <b>ESTADIO - SALON ARTES MARCIALES</b>                                                                                                            |     |        |               | <b>6.842.571</b>    |
| 4.1                                                    | REJA SEGURIDAD ANGULO 1.1/ 8-MALLA #10                                                                                                            | M2  | 6,55   | 222.460,00    | 1.457.113,00        |
| 4.2                                                    | PINTUCOAT                                                                                                                                         | M2  | 100,80 | 30.229,00     | 3.047.083,00        |
| 4.3                                                    | TOMA BLANCO NORMAL                                                                                                                                | UND | 10,00  | 42.378,00     | 423.780,00          |
| 4.4                                                    | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]                                                                                                                      | M2  | 100,80 | 18.994,00     | 1.914.595,00        |

|                                               |                                                                                                                                                                                             |     |          |              |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|
| SUBTOTAL CAP. 4 ESTADIO SALON ARTES MARCIALES |                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 6.842.571     |
|                                               |                                                                                                                                                                                             |     |          |              |               |
| 5                                             | ESTADIO (PISTA ATLETICA - CANCHA FUTBOL)                                                                                                                                                    |     |          |              | 21.954.404    |
| 5.1                                           | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO                                                                                                                                                            | M2  | 1.190,00 | 1.715,00     | 2.040.850,00  |
| 5.2                                           | FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                              | M3  | 59,50    | 95.239,00    | 5.666.721,00  |
| 5.3                                           | PORTERIA FUTBOL TIPO 2                                                                                                                                                                      | JGO | 2,00     | 5.719.787,00 | 11.439.574,00 |
| 5.4                                           | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 2: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1-MM (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt)) | M3  | 9,75     | 287.924,00   | 2.807.259,00  |
| SUBTOTAL CAP. 5 ESTADIO - PISTA ATLETICA      |                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 21.954.404    |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| VALOR COSTOS DIRECTOS | 106.707.038,00 |
|-----------------------|----------------|

|   |                                                   |    |              |
|---|---------------------------------------------------|----|--------------|
| 6 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 1% COSTOS DIRECTOS | \$ | 1.067.070,38 |
|---|---------------------------------------------------|----|--------------|

|                              |        |  |             |
|------------------------------|--------|--|-------------|
| COSTOS INDIRECTOS            |        |  |             |
| VALOR COSTOS DIRECTOS        |        |  | 107.774.108 |
| ADMINISTRACION               | 24,90% |  | 26.835.753  |
| IMPREVISTOS                  | 1,00%  |  | 1.077.741   |
| UTILIDAD                     | 8,00%  |  | 8.621.929   |
| TOTAL AIU                    | 33,90% |  | 36.535.423  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD        | 0,00%  |  | 0           |
| COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |        |  | 144.309.531 |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 144.309.531 |
|-------------------------|-------------|

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR TOTAL :                                                                         |
| CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS |