














CARPINTERIA METALICA

NOMBRE DEL ELEMENTO	V. TIPO 1	V. TIPO 2	V. TIPO 3	V. TIPO 4	V. TIPO 5
ID DINAMICO POR CLASIFICACIÓN	V. TIPO 1	V. TIPO 2	V. TIPO 3	V. TIPO 4	V. TIPO 5
CANTIDAD	7	3	1	5	1
TAMAÑO (AxH)	1.00x1.00	1.00x2.00	1.00x3.00	1.00x4.00	3.00x3.00
ALTURA ANTEPECHO	1.66	1.66	1.66	1.66	-1.12
ALTURA DINTEL	2.66	2.66	2.66	2.66	1.88
SIMBOLO 2D					
VISTA 3D					
UBICACIÓN	W.C ADMI - COCINA - COCINETA	W.C ADMI - COCINA - COCINETA	AULA TIPO A-2 NIVEL	AULA POR EL PASILLO	TARIMA - COMEDOR

Nota: Los vidrios deben ser en color bronce.

NOMBRE DEL ELEMENTO	V. TIPO 6	V. TIPO 7	V. TIPO 8	V. TIPO 9	V. TIPO 10
ID DINAMICO POR CLASIFICACIÓN	V. TIPO 6	V. TIPO 7	V. TIPO 8	V. TIPO 9	V. TIPO 10
CANTIDAD	4	5	9	2	11
TAMAÑO (AxH)	1.10x2.00	1.00x2.00	2.00x2.00	3.00x2.00	4.00x2.00
ALTURA ANTEPECHO	0.66	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
ALTURA DINTEL	2.66	1.88	1.88	1.88	1.88
SIMBOLO 2D					
VISTA 3D					
UBICACIÓN	W.C 1-2 NIVEL	AULAS	ZONA ADMINISTRATIVA AULA TIPO B -AULA TIC	ZONA ADMINISTRATIVA AULA TIPO B	SALA DE PROFESORES AULA TIPO A - AULA TIC TARIMA - COMEDOR

Nota: Los vidrios deben ser en color bronce.

Versión N° 01 | Plano N° T-019 | Plancha N° 19 De 22

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

PAUNA 1776

SECRETARIO DE PLANEACION

Ing. Tatiana Paola Hernandez Gonzalez
C.C. 1049656146

PROYECTO

Mejoramiento y Dotación de la Infraestructura Educativa en la Sede Principal de la Institución Educativa Técnico Nacionalizado de Pauna en el Municipio de Pauna, Departamento de Boyacá.

LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN : CALLE 4 No 5 - 63

DISEÑO ARQUITECTONICO

PABLO ALEJANDRO GODOY HILLA
M.P. 3162078-108739769

MODIFICACIONES

1. MODIFICACIÓN
2. MODIFICACIÓN
3. MODIFICACIÓN

CONTIENE

CUADRO DE VENTANAS

REVISIÓN

Nombre:
Cargo:
Matrícula:

APROBACIÓN

Nombre:
Cargo:
Matrícula

OBSERVACIONES

ARCHIVO

A-001.

ESCALA	FECHA
1/N.A.	ENERO / 2025

PROYECTO

Mejoramiento y Dotación de la Infraestructura Educativa en la Sede Principal de la Institución Educativa Técnico Nacionalizado de Pauna en el Municipio de Pauna, Departamento de Boyacá.

A&E ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S

Versión N° 01 | Plano N° T-019 | Plancha N° 19 De 22