Bruselas, 05 de octubre de 2026

Señores
Institución Educativa Villa Fátima
Hugo Romero
Rector

Asunto: Cotización a todo costo.

Respetados señores,

Muy respetuosamente quiero presentarles los servicios que ofrezco: todo lo relacionado con instalaciones eléctricas, construcción a todo costo y alquiler de herramientas, realizo mantenimiento, adecuación, construcción, pintura y demás, ya que cuento con el personal idóneo, la documentación correspondiente y la experiencia en el campo de la obra civil y soy reconocido por la comunidad por mi calidad y puntualidad.

A continuación, realizo propuesta a todo costo para la realización y adecuación en la Sede Principal Villa Fátima de la siguiente manera:

ITEMS	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de sanitario incluyendo accesorios, desmonte del existente, salida hidráulica en tubería de ½" con niples galvanizados y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	6	$ 950.000	$ 5.700.000
2	Suministro e instalación de enchape sobre paredes en cerámica de 20x20 o similar a la existente, dependiendo del mercado en color blanco; incluye limpieza de muros afectados por humedad, aplicación de impermeabilizante, pegante y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	M2	22	$ 135.000	$ 2.970.000

3	Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC para cubrir humedad en placa, incluye cornisas, laminas, estructura metálica, tornillería y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	M2	10	$ 135.000	$ 1.350.000
4	suministro e instalación de puertas metálicas para baños; incluye desmonte de marcos existentes, instalación de nuevos marcos y puertas, resane de muros afectados por el desmonte de estos, pintura en esmalte color a definir por el contratante.	UN	7	$ 935.710	$ 6.549.970
5	suministro y aplicación de pintura tipo 1 para exteriores; incluye limpieza de hongos ocasionados por la humedad, resane, aplicación de productos impermeabilizantes y demás elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	41.5	$ 43.000	$ 1 .784.000
6	Suministro e instalación de enchape en piso y pared para tienda escolar, formato similar al existente, incluye pega, boquilla y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	M2	21	$ 135.000	$ 2.835.000
7	Suministro e instalación de enchape en piso y pared para tanque de almacenamiento de agua incluye pega, boquilla impermeabilizada y demás elementos para su correcta instalación.	M2	9.8	$ 135.000	$ 1.323.000
8	Suministro e instalación de enchape de piso tipo cerámica en salón, incluye desmonte de baldosa reventadas, demolición de pega, instalación, pegante, boquilla y demás elementos necesarios.	M2	3	$ 158.000	$ 474.000
9	Reparación de red eléctrica desde el tablero hasta salón de informática vereda Cristalina, debido a que presenta corto por lo tanto no funciona. Incluye revisión, cambio de cable de ser necesario, breaker y demás elementos	GL	1	$ 420.000	$ 420.000

	necesarios para su correcto funcionamiento.				
10	Entubada de redes eléctricas en salón de clase, incluye tubería, cable, empalme, encintado y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	GL	1	$ 594.000	$ 594.000
	TOTAL GENERAL:				**$ 23.999.970**

Cordialmente,

WILBER JAVIER CACERES GONZALEZ
C.C. 83.043.145 De Pitalito Huila
Cel: 317 644 7068
Constructorawjc@gmail.com