PRESUPUESTO CONSOLIDADO PROYECTO PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS

URBANISMO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 49.344.959,91**
1.1	Localización y replanteo con aparato topografico	m2	44,88	$ 11.105,44	$ 498.412,15
1.2	Cerramiento en lona verde temporal h: 2,10mts	ml	286,86	$ 26.274,10	$ 7.536.988,33
1,3	Demolición de anden deteriorado (e=0,20)	m2	921,40	$ 22.459,83	$ 20.694.487,36
1,4	Demolición bordillo deteriorado (h: 0.35)	ml	937,21	$ 17.160,06	$ 16.082.579,83
1,5	Demolición de la vía existente en el tramo contiguos a la zona 1 y zona 2	m2	297,10	$ 15.255,78	$ 4.532.492,24
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 12.746.089,59**
2.1	Excavación manual en material común de 0 a 2 M	m3	110,08	$ 57.697,54	$ 6.351.299,05
2,2	Suministro e instalación de recebo e=0.05	m3	50,68	$ 126.187,24	$ 6.394.790,54
3	**CONCRETOS**				**$ 324.642.645,55**
3,1	Construcción anden fundido in situ en concreto de f'c=210 kg/cm² (3000 PSI) e: 0,10cm INCLUYE REFUERZO (MALLA ELECTROSOLDADA)	m2	899,95	$ 145.025,63	$ 130.516.392,90
3,2	Construcción de Bordillo fundido en in situ en concreto de f'c=210 kg/cm² (3000 PSI) e: 15 cm y h: 30 cm, INCLUYE REFUERZO	ml	906,41	$ 98.802,86	$ 89.555.895,81
3,3	Construcción de Rampa de acceso peatonal fundido en in situ en concreto de f'c=210 kg/cm² (3000 PSI) con e= 0.08m; 0.9*1.20 m; pendiente de 6% incluye malla electrosoldada	m2	44,88	$ 152.876,91	$ 6.861.115,72
3,4	Pintura tráfico para bordillos	ml	899,81	$ 27.462,70	$ 24.711.212,09
3,5	Construcción placa en concreto rigido de 3500psi, incluye refuerzo para reposición de vía	m2	297,10	$ 239.231,37	$ 71.075.640,03
3,6	Pintura de trafico para rampas peatonales y cebras viales	m2	70,00	$ 27.462,70	$ 1.922.389,00
4	**LIMPIEZA**				**$ 17.845.747,73**
4,1	Limpieza de sumideros	und	2,00	$ 17.741,22	$ 35.482,44
4,2	Cargue y retiro de sobrante hasta 12 km a maquina	m3	202,06	$ 49.891,01	$ 10.081.091,36
4,3	Limpieza adoquin	m2	602,80	$ 12.822,12	$ 7.729.173,94
5	**BARANDAS DE SEGURIDAD**				**$ 26.200.748,67**
5,1	Suministro e instalación tubería metálica de 2" galvanizada para adecuación de baranda seguridad existente (tercer tubo inferior, refuerzo de parales),incluye pintura	ml	84,80	$ 66.472,05	$ 5.636.829,84
5,2	Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva para baranda de seguridad ya existente.	m2	36,73	$ 51.479,82	$ 1.891.014,32
5,3	Suministro e instalación baranda de seguridad metalica galvanizada de 2", h: 1.2m, incluye pintura	ml	60,80	$ 307.120,14	$ 18.672.904,51
6	**AREA DE ARBOLES**				**$ 29.800.704,54**
6,1	Plataforma intervención sistema radiculares en lámina perforada C.R calibre 18	ml	58,38	$ 470.718,18	$ 27.480.527,35
5.1	Delimitacion zona permanencia mesas food truck en ornato tipo cinta	und	106,00	$ 12.593,97	$ 1.334.960,82

5.2	Paisajismo interno remate de via	m2	36,71	$ 26.837,82	$ 985.216,37
7	**REPARACIÓN ALETAS - PUENTE**				**$ 14.172.986,92**
7,1	Escarificación de pintura	m2	95,50	$ 40.774,86	$ 3.893.999,13
7,2	Revoque de alistamiento	m2	95,50	$ 56.741,86	$ 5.418.847,63
7,3	Pintura impermeabilizante a 3 manos	m2	95,50	$ 50.891,52	$ 4.860.140,16
8	**CERRAMIENTO**				**$ 245.961.552,96**
8,1	Desmonte de elementos existentes (barras de calistenia)	und	2,00	$ 56.032,00	$ 112.064,00
8,2	Desmonte de señales de transito	und	2,00	$ 34.490,00	$ 68.980,00
8,3	Excavación Manual en maerial	m3	56,00	$ 57.697,54	$ 3.231.062,24
8,4	Cerramiento perimetral con muro en concreto de 3000 psi según detalle y tuberia cilindrica galvanizada de 2" H2.00 incluye pinura y tapones	ml	280,00	$ 815.600,00	$ 228.368.000,00
8,5	Porton en Tuberia Cilindirca Galvanizada con dos cuerpots principales batient	und	2,00	$ 6.650.000,00	$ 13.300.000,00
8,6	Relleno con material de sitio compactado mecanicamente	m2	24,64	$ 35.773,00	$ 881.446,72
	COSTOS DIRECTOS				**$ 720.715.435,87**

CAPITULO ELECTRICO URBANISMO Y MODULOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	**DEMOLICION**				**$ 971.080**
1,1	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO	M2	14	$ 57.512	$ 805.168
1,2	DEMOLICION DE ADOQUIN EXISTENTE	M2	7	$ 23.838	$ 165.912
2	**EXCAVACION Y RELLENO**	**M3**	**216,23**		**$ 12.248.260**
2,1	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA 0,4*0,5	M3	205	$ 42.022	$ 8.624.364
2,2	EXCAVACION MANUAL PARA CAJAS DE INSPECCION	M3	11,00	$ 42.022	$ 462.074
2,3	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO	M3	62	$ 51.353	$ 3.161.822
3	**CIMENTACION**				**$ 10.047.366**
3.1	PEDESTAL PARA INSTALACION DE POSTES DE ALUMBRADO	UND	46	$ 218.421	$ 10.047.366
4	**MAMPOSTERIA**				**$ 24.202.950**
4,1	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICAS EN MAMPOSTERIA 30X30X40 CM., INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND	46	$ 441.282	$ 20.298.972
4,2	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICAS EN MAMPOSTERIA 60X60X0,5 CM., INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND	6	$ 650.663	$ 3.903.978
5	**VÍAS Y ANDENES**				**$ 2.733.604**
5,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	14	$ 139.994	$ 1.959.916
5,2	SUMINISTRO ES INSTALACION DE ADOQUIN PARA TRAMOS DE TUBERIA ELECTRICA, EN ARCILLA 20X10X6CM, INCLUYE SELLADO DE ARENA	M2	7	$ 111.162	$ 773.688
6	**RED ELECTRICA**				**$ 244.992.818**
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHN #10 COBRE CIRCUITOS A.P	ML	3.140	$ 9.127	$ 28.654.217

6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO #10 PARA ATERRIZAJE DE POSTES METALICOS	ML	317	$ 8.138	$ 2.583.001
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHN #12 COBRE CIRCUITOS MODULOS	ML	1.001	$ 7.488	$ 7.491.744
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHN #4 COBRE CIRCUITOS PRINCIPAL MODULOS	ML	300	$ 39.067	$ 11.720.100
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 METROS, CON DOS BRAZOS	UND	44	$ 1.165.355	$ 51.275.620
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 METROS, CON 1 BRAZOS	UND	2	$ 958.319	$ 1.916.638
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 30 W CON FOTOCELDA	UND	90	$ 588.642	$ 52.977.780
6,8	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON VARILLA COPERWELL DE 5/8", INCLUYE CONECTOR A VARILLA	UND	46	$ 342.138	$ 15.738.348
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1" PVC SCH40 SUBTERRANEO POR 3 MTRS	UND	590	$ 50.987	$ 30.099.326
6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 2" PVC SCH40 SUBTERRANEO	UND	33	$ 69.587	$ 2.319.567
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO OJO DE BUEY EN PISO PARA DEPRIMIDO	UND	22	$ 190.225	$ 4.184.950
6,12	CAMBIO DE TABLERO DE ACOMETIDAS PRINCIPAL, REACOMODACION DE CIRCUITOS EXISTENTES, RETIRO DE TABLERO EXISTENTE, DESMONTE Y RETIRO DE CABLE PARA ADECUACIONES DE TABLERO Y CAJA DE INICIACIÓN DE CIRCUITOS	UND	1	$ 2.695.810	$ 2.695.810
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE EMPALME Y DERIVACIÓN ESTANCO PARA CONDUCTORES DE COBRE , APTO PARA AMBIENTE HÚMEDO Y CAJAS DE INSPECCIÓN.	UND	54	$ 70.346	$ 3.798.684
6,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED PRINCIPAL EN CALIBRE #2, RETIRO DE CABLE EXISTENTE, NO HAY CAMBIO DE TUBERIA	UND	1	$ 9.775.696	$ 9.775.696
6,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACION, TUBERIA PVC Y CINTA LED PARA FACHADAS DE MODULO DE BOMBEROS	UND	1	$ 1.517.060	$ 1.517.060
6,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACION, TUBERIA PVC Y CINTA LED PARA FACHADAS DE MODULO DE HOSPITAL	UND	1	1.565.210	$ 1.565.210
6,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACION, TUBERIA PVC Y CINTA LED PARA FACHADAS DE MODULO DE POLICIA	UND	1	$ 1.875.558	$ 1.875.558
6,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACION, TUBERIA PVC Y CINTA LED PARA FACHADAS DE MODULO DE INFIBAGUE	UND	1	$ 1.891.390	$ 1.891.390

6,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACION, TUBERIA PVC Y CINTA LED PARA FACHADAS DE MODULO DE CATEDRAL	UND	1	$ 1.908.500	$ 1.908.500
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACION, TUBERIA PVC Y CINTA LED PARA FACHADAS DE MODULO DE ALCALDIA	UND	1	$ 1.638.020	$ 1.638.020
6,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACION, TUBERIA PVC Y CINTA LED PARA FACHADAS DE MODULO DE IBAL	UND	1	$ 1.713.270	$ 1.713.270
6,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACION, TUBERIA PVC Y CINTA LED PARA FACHADAS DE MODULO DE PANOPTICO	UND	1	$ 3.787.708	$ 3.787.708
6,23	Construccion de bolardo en concreto 0,4x0,4x0,8 incluye zapata 0,5x0,x0,3 CON TOMAS ELECTRICAS INCRUSTADAS MODULO DE CAFÉ - FOODTRUCK	UND	2	$ 427.719	$ 855.438
6,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACION, TUBERIA PARA ACCESO	UND	1	$ 1.631.892	$ 1.631.892
6,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMA E ILUMINACIÓN, TUBERIA PARA PUNTO INFORMATIVO	UND	1	$ 1.377.292	$ 1.377.292
				SUBTOTAL	**$ 295.196.078,29**

ACCESO CIUDAD DE LOS NIÑOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				**$ 547.432,65**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	17,44	$ 4.990	$ 87.024,90
1,2	Cerramiento en lona h: 2,10mts	ML	29,44	$ 15.639	$ 460.407,74
2	**EXCAVACIÓN**				**$ 112.529,91**
2,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	1,80	$ 11.200	$ 20.160,20
2,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	1,53	$ 57.698	$ 88.277,24
2,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	0,03	$ 127.890	$ 4.092,47
3	**CONCRETOS**				**$ 3.037.100,84**
3,1	Construcción de zapatas en concreto 3000 PSI (0,80X0,80), e= 0,25m, incluye refuerzo	UND	4,00	$ 385.347	$ 1.541.388,64
3,2	Pedestal en concreto 3000 PSI (0,45X0,45X0,90) incluye refuerzo	UND	4,00	$ 373.928	$ 1.495.712,20
4	**ESCTRUCUTRA PORTICO DE ACCESO**				**$ 34.529.608,75**
4,1	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	23,60	$ 444.816	$ 10.497.661,90
4,2	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	18,24	$ 459.165	$ 8.375.171,52
4,3	Suministro e instalación de cubierta en teja Master 1000	M2	14,14	$ 215.490	$ 3.047.724,73
4,4	Bajante Aguas Lluvias PVC 4"	ML	6,10	$ 137.357	$ 3.507.403,51
4,5	Canal para aguas lluvias	ML	8,52	$ 86.100	$ 3.507.403,51

4,6	Muro en superboard H=>2,0 (1 sola cara)	M2	47,20	$ 118.522	$ 5.594.243,59
5	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 3.507.403,51**
5,1	Letras en acrilico para avisos fachada principal módulos con iluminación led altura=20cm	UND	16,00	$ 219.212,72	$ 3.507.403,51
6	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 68.674,94**
6,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	1,65	$ 41.696,99	$ 68.674,94
7	**LIMPIEZA**				**$111.778,02**
7,1	Limpieza General	M2	17,44	$ 6.409,29	**$111.778,02**
				SUBTOTAL	**$41.914.528,61**

PRESUPUESTO MÓDULO CATEDRAL-CIUDAD DE LOS NIÑOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 505.245,70**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	19,14	$ 4.990	$ 95.507,83
1,2	Cerramiento en lona h: 2,10mts	ML	26,20	$ 15.639	$ 409.737,87
3	**EXCAVACIÓN**				**$ 502.410,22**
3,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	19,14	$ 11.200	$ 214.370,11
3,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	2,87	$ 57.698	$ 165.649,64
3,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	0,96	$ 127.890	$ 122.390,48
4	**CONCRETOS**				**$ 4.493.534,68**
4,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	19,14	$ 234.772	$ 4.493.534,68
5	**ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES, VERTICALES**				**$ 9.097.931,76**
5,1	Muro en superboard H= > 2,0m	M2	37,61	$ 176.029	$ 6.620.465,36
5,2	Cielo raso en Drywall (incluye mano de pintura)	M2	8,56	$ 64.354	$ 550.611,20
5,3	Pintura para exterior a dos manos H= >2,0m	M2	25,10	$ 39.151	$ 982.682,82
5,4	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica	ML	13,52	$ 21.744	$ 293.972,24
5,5	Estrucutra para detalles en fachada tipo alero en superbord	ML	5,23	$ 124.321	$ 650.200,14
6	**CUBIERTA**				**$ 5.915.686,84**
6,1	Suministro e instalación de cubierta en teja colonial de PVC	M2	9,93	$ 269.137	$ 2.673.177,63
6,2	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	12,60	$ 119.899	$ 1.510.721,25
6,3	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	15,84	$ 109.330	$ 1.731.787,95
7	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 4.940.338,16**
7,1	Suministro e instalación de Puerta corrediza en perfil y lámina galvanizada con chapa mordaza y barra al piso ancho=1,0m; altura: 2,0m	UND	2,00	$ 1.402.612,72	$ 2.805.225,44
7,2	Suministro e instalación de vinilo para fachada	UND	1,00	$ 2.135.112,72	$ 2.135.112,72
8	**PAISAJISMO**				**$ 8.496.986,33**
8,1	Suministro y siembra de plantas de la especie Monstera	UND	50,00	$ 26.387,95	$ 1.319.397,27
8,2	Suministro y siembra de plantas de la especie Heliconias	UND	50,00	$ 18.387,95	$ 919.397,27
8,3	Suministro y siembra de plantas de la especie Palmaceas	UND	50,00	$ 47.387,95	$ 2.369.397,27

8,4	Suministro y siembra de plantas de la especie Ave del Paraiso	UND	50,00	$ 45.387,95	$ 2.269.397,27
8,5	Suministro y siembra de plantas de la especie Bromelias	UND	50,00	$ 32.387,95	$ 1.619.397,27
9	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 171.587,28**
9,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	4,12	$ 41.696,99	$ 171.587,28
10	**LIMPIEZA**				**$ 122.673,81**
10,1	Limpieza General	M2	19,14	$ 6.409,29	$ 122.673,81
				SUBTOTAL	**$ 34.246.394,77**

PRESUPUESTO MÓDULO PANÓPTICO-CIUDAD DE LOS NIÑOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				**$ 968.093,12**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	61,50	$ 4.990	$ 306.882,54
1,2	Cerramiento en lona h: 2,10mts	ML	42,28	$ 15.639	$ 661.210,58
2	**DEMOLICIÓN**				**$ 619.514,55**
2,1	Demolición adoquín existente	M2	26,45	$ 23.422	$ 619.514,55
3	**EXCAVACIÓN**				**$ 1.312.849,41**
3,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	35,05	$ 11.200	$ 392.563,86
3,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	9,23	$ 57.698	$ 532.259,81
3,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	3,08	$ 126.187	$ 388.025,75
4	**CONCRETOS**				**$ 11.200.349,24**
4,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	46,92	$ 211.898	$ 9.942.253,41
4,2	Construccion de bordillo fundido en in situ en concreto de f´c= 210kg/cm2 (3000 PSI) e=15 cm h=30 cm, incluye refuerzo	ML	10,80	$ 116.490	$ 1.258.095,83
5	**ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES, VERTICALES**				**$ 18.456.398,79**
5,1	Muro en superboard H= > 2,0m	M2	66,51	$ 118.522	$ 7.882.905,54
5,2	Cielo raso en Drywall (incluye mano de pintura)	M2	23,67	$ 64.354	$ 1.523.254,68
5,3	Pintura para exterior a dos manos < 2,0m	M2	55,88	$ 28.987	$ 1.619.809,21
5,4	Pintura para exterior a dos manos H= >2,0m	M2	32,27	$ 39.151	$ 1.263.393,41
5,5	Pintura para carteras en seis colores, según diseño	ML	72,56	$ 19.826	$ 1.438.579,64
5,6	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica (exterior)	ML	27,20	$ 21.744	$ 591.423,44
5,7	Adoquín de arcilla 20x10x6cm, incluye sellado en arena	M2	13,52	$ 111.420	$ 1.506.395,22
5,8	Estrucutra para detalles en fachada tipo alero en superbord	ML	21,16	$ 124.321	$ 2.630.637,65
6	**CUBIERTA**				**$ 12.142.574,31**
6,1	Suministro e instalación de cubierta en teja colonial de PVC	M2	26,80	$ 269.137	$ 7.212.875,09
6,2	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	28,20	$ 93.373	$ 2.633.105,40
6,3	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	36,00	$ 63.794	$ 2.296.593,81
7	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 1.402.612,72**
7,1	Suministro e instalación de Puerta corrediza en perfil y lámina galvanizada con chapa mordaza y barra al piso ancho=1,0m; altura: 2,0m	UND	1,00	$ 1.402.612,72	$ 1.402.612,72

8	**PAISAJISMO**				**$ 7.126.413,38**
8,2	Suministro y siembra de plantas de la especie Monstera	UND	50,00	$ 43.571,46	$ 2.178.573,09
8,3	Suministro y siembra de plantas de la especie Heliconias	UND	50,00	$ 20.987,48	$ 1.049.373,89
8,4	Suministro y siembra de plantas de la especie Palmaceas	UND	50,00	$ 45.553,90	$ 2.277.695,21
8,5	Suministro y siembra de plantas de la especie Ave del Paraiso	UND	50,00	$ 11.524,96	$ 576.248,09
8,6	Suministro y siembra de plantas de la especie Bromelias	UND	50,00	$ 20.890,46	$ 1.044.523,09
9	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 479.650,90**
9,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	11,50	$ 41.696,99	$ 479.650,90
10	**LIMPIEZA**				**$ 300.723,89**
10,1	Limpieza General	M2	46,92	$ 6.409,29	$ 300.723,89
				SUBTOTAL	**$ 54.009.180,29**

PRESUPUESTO MÓDULO BOMBEROS-CIUDAD DE LOS NIÑOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				**$ 458.798,53**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	16,10	$ 4.990	$ 80.338,36
1,2	Cerramiento en lona h: 2,10mts	ML	24,20	$ 15.639	$ 378.460,17
2	**EXCAVACIÓN**				**$ 1.358.704,22**
2,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	16,10	$ 11.200	$ 180.321,77
2,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	2,42	$ 57.698	$ 139.339,56
2,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	0,81	$ 127.890	$ 102.951,24
2,4	Suministro e instalación de grava 3/4"	M3	16,10	$ 58.142	$ 936.091,66
3	**CONCRETOS**				**$ 4.224.578,43**
3,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	16,10	$ 234.540	$ 3.776.090,57
3,2	Construccion de bordillo fundido en in situ en concreto de f´c= 210kg/cm2 (3000 PSI) e=15 cm h=30 cm, incluye refuerzo	ML	3,85	$ 116.490	$ 448.487,87
4	**ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES, VERTICALES**				**$ 7.141.313,47**
4,1	Muro en superboard H= > 2,0m	M2	23,14	$ 184.255	$ 4.263.649,82
4,2	Cielo raso en Drywall (incluye mano de pintura)	M2	7,30	$ 64.354	$ 469.782,81
4,3	Pintura para exterior a dos manos H= >2,0m	M2	23,14	$ 39.151	$ 905.947,43
4,4	Pintura para carteras, según diseño	ML	8,73	$ 19.826	$ 173.081,59
4,5	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica (exterior)	ML	11,20	$ 21.744	$ 243.527,30
4,6	Estrucutra para detalles en fachada tipo alero en superbord	ML	8,73	$ 124.321	$ 1.085.324,51
5	**CUBIERTA**				**$ 4.726.842,16**
5,1	Suministro e instalación de cubierta en teja Master 1000	M2	7,00	$ 215.490	$ 1.509.295,21
5,2	Bajante Aguas Lluvias PVC 4"	ML	2,27	$ 93.277	$ 211.738,85
5,3	Canal para aguas lluvias	ML	3,40	$ 66.723	$ 226.858,30
5,4	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	12,60	$ 119.899	$ 1.510.721,25
5,5	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	11,60	$ 109.330	$ 1.268.228,55

6	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 4.869.641,66**
6,1	Suministro e instalación de Puerta corrediza en perfil y lámina galvanizada con chapa mordaza y barra al piso ancho=1,0m; altura: 2,0m	UND	1,00	$ 1.402.612,72	$ 1.402.612,72
6,2	Letras en acrilico para avisos fachada principal módulos con iluminación led a	UND	18,00	$ 192.612,72	$ 3.467.028,95
7	**PAISAJISMO**				**$ 8.496.986,33**
7,1	Suministro y siembra de plantas de la especie Monstera	UND	50,00	$ 26.387,95	$ 1.319.397,27
7,2	Suministro y siembra de plantas de la especie Heliconias	UND	50,00	$ 18.387,95	$ 919.397,27
7,3	Suministro y siembra de plantas de la especie Palmaceas	UND	50,00	$ 47.387,95	$ 2.369.397,27
7,4	Suministro y siembra de plantas de la especie Ave del Paraiso	UND	50,00	$ 45.387,95	$ 2.269.397,27
7,5	Suministro y siembra de plantas de la especie Bromelias	UND	50,00	$ 32.387,95	$ 1.619.397,27
8	**MOBILIARIO**				**$ 13.600.000,00**
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL PARA EXTERIOR EN ACERO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA, 1 DESLIZADERO DOBLE, ESCALERA CON SOPORTES DE SEGURIDAD LATERALES, MALLA DE ESCALADA, COLORES VIVOS, (5,26X3,45Xh=1.92m)	UND	1,00	$ 13.600.000,00	$ 13.600.000,00
9	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 144.334,13**
9,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	3,46	$ 41.696,99	$ 144.334,13
10	**LIMPIEZA**				**$ 103.189,57**
10,1	Limpieza General	M2	16,10	$ 6.409,29	$ 103.189,57
				SUBTOTAL	**$ 45.124.388,51**

PRESUPUESTO MÓDULO HOSPITAL-CIUDAD DE LOS NIÑOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 458.798,53**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	16,10	$ 4.990	$ 80.338,36
1,2	Cerramiento en lona h: 2,10mts	ML	24,20	$ 15.639	$ 378.460,17
2	**EXCAVACIÓN**				**$ 536.326,01**
2,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	16,10	$ 11.200	$ 180.321,77
2,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	2,42	$ 57.698	$ 139.339,56
2,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	0,81	$ 127.890	$ 102.951,24
2,4	Suministro e instalación de grava 3/4"	M3	0,77	$ 146.917	$ 113.713,44
3	**CONCRETOS**				**$ 4.539.345,14**
3,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	16,10	$ 234.772	$ 3.779.828,02
3,2	Construccion de bordillo fundido en in situ en concreto de f´c= 210kg/cm2 (3000 PSI) e=15 cm h=30 cm, incluye refuerzo	ML	6,52	$ 116.490	$ 759.517,11
4	**ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES, VERTICALES**				**$ 6.821.915,39**

4,1	Muro en superboard H=>2,0m	M2	26,79	$ 184.255	$ 4.936.178,86
4,2	Cielo raso en Drywall (incluye mano de pintura)	M2	7,30	$ 64.354	$ 469.782,81
4,3	Pintura para exterior a dos manos H=>2,0m	M2	25,35	$ 39.151	$ 992.470,50
4,4	Pintura para carteras, según diseño	ML	8,32	$ 19.826	$ 164.952,90
4,5	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica (exterior)	ML	11,89	$ 21.744	$ 258.530,32
5	**CUBIERTA**				**$ 4.726.842,16**
5,1	Suministro e instalación de cubierta en teja Master 1000	M2	7,00	$ 215.490	$ 1.509.295,21
5,2	Bajante Aguas Lluvias PVC 4"	ML	2,27	$ 93.277	$ 211.738,85
5,3	Canal para aguas lluvias	ML	3,40	$ 66.723	$ 226.858,30
5,4	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	12,60	$ 119.899	$ 1.510.721,25
5,5	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	11,60	$ 109.330	$ 1.268.228,55
6	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 2.943.514,47**
6,1	Suministro e instalación de Puerta corrediza en perfil y lámina galvanizada con chapa mordaza y barra al piso ancho=1,0m; altura: 2,0m	UND	1,00	$ 1.402.612,72	$ 1.402.612,72
6,2	Letras en acrilico para avisos fachada principal módulos con iluminación led a	UND	8,00	$ 192.612,72	$ 1.540.901,75
7	**PAISAJISMO**				**$ 8.496.986,33**
7,1	Suministro y siembra de plantas de la especie Monstera	UND	50,00	$ 26.387,95	$ 1.319.397,27
7,2	Suministro y siembra de plantas de la especie Heliconias	UND	50,00	$ 18.387,95	$ 919.397,27
7,3	Suministro y siembra de plantas de la especie Palmaceas	UND	50,00	$ 47.387,95	$ 2.369.397,27
7,4	Suministro y siembra de plantas de la especie Ave del Paraiso	UND	50,00	$ 45.387,95	$ 2.269.397,27
7,5	Suministro y siembra de plantas de la especie Bromelias	UND	50,00	$ 32.387,95	$ 1.619.397,27
8	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 144.334,13**
8,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	3,46	$ 41.696,99	$ 144.334,13
9	**LIMPIEZA**				**$ 103.189,57**
9,1	Limpieza General	M2	16,10	$ 6.409,29	$ 103.189,57
				COSTO DIRECTO	**$ 28.771.251,73**

PRESUPUESTO MÓDULO IBAL -CIUDAD DE LOS NIÑOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				**$ 458.798,53**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	16,10	$ 4.990	$ 80.338,36
1,2	Cerramiento en lona h: 2,10mts	ML	24,20	$ 15.639	$ 378.460,17
2	**EXCAVACIÓN**				**$ 496.511,61**
2,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	16,10	$ 11.200	$ 180.321,77
2,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	2,42	$ 57.698	$ 139.339,56
2,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	0,81	$ 127.890	$ 102.951,24
2,4	Suministro e instalación de grava 3/4"	M3	0,50	$ 146.917	$ 73.899,05
3	**CONCRETOS**				**$ 4.878.332,07**
3,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	16,10	$ 234.772	$ 3.779.828,02

3,2	Construccion de bordillo fundido en in situ en concreto de f´c= 210kg/cm2 (3000 PSI) e=15 cm h=30 cm, incluye refuerzo	ML	9,43	$ 116.490	$ 1.098.504,05
4	**ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES, VERTICALES**				**$ 5.748.946,57**
4,1	Muro en superboard H= > 2,0m	M2	21,89	$ 184.255	$ 4.033.331,66
4,2	Cielo raso en Drywall (incluye mano de pintura)	M2	7,74	$ 64.354	$ 498.098,49
4,3	Pintura para exterior a dos manos H= >2,0m	M2	21,89	$ 39.151	$ 857.009,04
4,4	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica (exterior)	ML	16,58	$ 21.744	$ 360.507,38
5	**CUBIERTA**				**$ 4.321.873,07**
5,1	Suministro e instalación de cubierta en teja Master 1000	M2	7,00	$ 215.490	$ 1.509.295,21
5,2	Bajante Aguas Lluvias PVC 4"	ML	2,27	$ 93.277	$ 211.738,85
5,3	Canal para aguas lluvias	ML	3,40	$ 66.723	$ 226.858,30
5,4	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	12,60	$ 124.063	$ 1.563.187,90
5,5	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	11,60	$ 69.896	$ 810.792,81
7	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 1.733.514,47**
7,1	Letras en acrilico para avisos fachada principal módulos con iluminación led a	UND	9,00	$ 192.612,72	$ 1.733.514,47
8	**PAISAJISMO**				**$ 8.496.986,33**
8,1	Suministro y siembra de plantas de la especie Monstera	UND	50,00	$ 26.387,95	$ 1.319.397,27
8,2	Suministro y siembra de plantas de la especie Heliconias	UND	50,00	$ 18.387,95	$ 919.397,27
8,3	Suministro y siembra de plantas de la especie Palmaceas	UND	50,00	$ 47.387,95	$ 2.369.397,27
8,4	Suministro y siembra de plantas de la especie Ave del Paraiso	UND	50,00	$ 45.387,95	$ 2.269.397,27
8,5	Suministro y siembra de plantas de la especie Bromelias	UND	50,00	$ 32.387,95	$ 1.619.397,27
9	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 144.334,13**
9,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	3,46	$ 41.696,99	$ 144.334,13
10	**LIMPIEZA**				**$ 103.189,57**
10,1	Limpieza General	M2	16,10	$ 6.409,29	$ 103.189,57
COSTO DIRECTO					**$ 26.382.486,35**

PRESUPUESTO MÓDULO INFIBAGUE-CIUDAD DE LOS NIÑOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 756.238,38**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	42,80	$ 4.990	$ 213.570,29
1,2	Cerramiento en lona h: 2.10mts	ML	34,70	$ 15.639	$ 542.668,10
2	**EXCAVACIÓN**				**$ 1.294.477,86**
2,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	42,80	$ 11.200	$ 479.364,71
2,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	6,42	$ 57.698	$ 370.418,21
2,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	2,14	$ 127.890	$ 273.684,03
2,4	Suministro e instalación de grava 3/4"	M3	1,16	$ 146.917	$ 171.010,91
3	**CONCRETOS**				**$ 11.111.795,41**
3,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	42,80	$ 234.772	$ 10.048.238,47

3,2	Construccion de bordillo fundido en in situ en concreto de f´c= 210kg/cm2 (3000 PSI) e=15 cm h=30 cm, incluye refuerzo	ML	9,13	$ 116.490	$ 1.063.556,94
4	**ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES, VERTICALES**				**$ 8.414.464,57**
4,1	Muro en superboard H= > 2,0m	M2	26,97	$ 184.255	$ 4.969.344,67
4,2	Cielo raso en Drywall (incluye mano de pintura)	M2	30,45	$ 64.354	$ 1.959.573,51
4,3	Pintura para exterior a dos manos H= >2,0m	M2	26,97	$ 39.151	$ 1.055.894,65
4,4	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica (exterior)	ML	19,76	$ 21.744	$ 429.651,74
5	**CUBIERTA**				**$ 8.753.808,80**
5,1	Suministro e instalación de cubierta en teja Master 1000	M2	27,27	$ 215.490	$ 5.875.993,96
5,2	Bajante Aguas Lluvias PVC 4"	ML	2,15	$ 93.277	$ 200.545,61
5,3	Canal para aguas lluvias	ML	6,80	$ 66.723	$ 453.716,59
5,4	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	6,80	$ 124.063	$ 843.625,22
5,5	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	21,00	$ 65.711	$ 1.379.927,42
6	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 4.044.867,10**
6,1	Letras en acrilico para avisos fachada principal módulos con iluminación led a	UND	21,00	$ 192.612,72	$ 4.044.867,10
7	**PAISAJISMO**				**$ 8.496.986,33**
7,1	Suministro y siembra de plantas de la especie Monstera	UND	50,00	$ 26.387,95	$ 1.319.397,27
7,2	Suministro y siembra de plantas de la especie Heliconias	UND	50,00	$ 18.387,95	$ 919.397,27
7,3	Suministro y siembra de plantas de la especie Palmaceas	UND	50,00	$ 47.387,95	$ 2.369.397,27
7,4	Suministro y siembra de plantas de la especie Ave del Paraiso	UND	50,00	$ 45.387,95	$ 2.269.397,27
7,5	Suministro y siembra de plantas de la especie Bromelias	UND	50,00	$ 32.387,95	$ 1.619.397,27
8	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 383.695,70**
8,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	9,20	$ 41.696,99	$ 383.695,70
9	**LIMPIEZA**				**$ 274.317,61**
9,1	Limpieza General	M2	42,80	$ 6.409,29	$ 274.317,61
COSTO DIRECTO					**$ 43.530.651,77**

PRESUPUESTO MÓDULO INFORMATIVO-CIUDAD DE LOS NIÑOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 455.171,76**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	16,00	$ 4.990	$ 79.839,36
1,2	Cerramiento en lona h: 2.10mts	ML	24,00	$ 15.639	$ 375.332,40
2	**EXCAVACIÓN**				**$ 529.440,51**
2,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	16,00	$ 11.200	$ 179.201,76
2,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	2,40	$ 57.698	$ 138.474,10
2,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	0,80	$ 127.890	$ 102.311,79
2,4	Suministro e instalación de grava 3/4"	M3	0,75	$ 146.917	$ 109.452,86
3	**CONCRETOS**				**$ 5.608.547,47**
3,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	16,00	$ 234.772	$ 3.756.350,83

3,2	Construccion de bordillo fundido en in situ en concreto de f´c= 210kg/cm2 (3000 PSI) e=15 cm h=30 cm, incluye refuerzo	ML	15,90	$ 116.490	$ 1.852.196,64
4	**ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES, VERTICALES**				**$ 8.591.350,21**
4,1	Muro en superboard H= > 2,0m	M2	20,85	$ 184.255	$ 3.841.706,95
4,2	Cielo raso en Drywall (incluye mano de pintura)	M2	25,24	$ 64.354	$ 1.624.290,16
4,3	Pintura para exterior a dos manos H= >2,0m	M2	20,85	$ 39.151	$ 816.292,30
4,4	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica (exterior)	ML	8,00	$ 21.744	$ 173.948,07
4,5	Suministro e instalación de vinilo para fachada	UND	1,00	$ 2.135.113	$ 2.135.112,72
5	**CUBIERTA**				**$ 7.186.119,57**
5,1	Suministro e instalación de cubierta en teja Master 1000	M2	25,24	$ 215.490	$ 5.438.979,30
5,2	Bajante Aguas Lluvias PVC 4"	ML	2,15	$ 93.277	$ 200.545,61
5,3	Canal para aguas lluvias	ML	4,80	$ 66.723	$ 320.270,54
5,4	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	4,80	$ 124.063	$ 595.500,15
5,5	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	9,60	$ 65.711	$ 630.823,96
6	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 2.503.965,35**
6,1	Letras en acrilico para avisos fachada principal módulos con iluminación led a	UND	13,00	$ 192.612,72	$ 2.503.965,35
7	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 143.437,65**
7,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	3,44	$ 41.696,99	$ 143.437,65
8	**LIMPIEZA**				**$ 102.548,64**
8,1	Limpieza General	M2	16,00	$ 6.409,29	$ 102.548,64
COSTO DIRECTO					**$ 25.120.581,15**

PRESUPUESTO MÓDULO PALACIO-CIUDAD DE LOS NIÑOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 644.825,44**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	31,44	$ 4.990	$ 156.893,32
1,2	Cerramiento en lona h: 2,10mts	ML	31,20	$ 15.639	$ 487.932,12
2	**EXCAVACIÓN**				**$ 882.400,84**
2,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	31,44	$ 11.200	$ 352.151,62
2,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	4,72	$ 57.698	$ 272.117,18
2,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	1,57	$ 127.890	$ 201.054,17
2,4	Suministro e instalación de grava 3/4"	M3	0,50	$ 114.156	$ 57.077,87
3	**CONCRETOS**				**$ 7.780.048,98**
3,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	31,44	$ 234.772	$ 7.381.651,97
3,2	Construccion de bordillo fundido en in situ en concreto de f´c= 210kg/cm2 (3000 PSI) e=15 cm h=30 cm, incluye refuerzo	ML	3,42	$ 116.490	$ 398.397,01
4	**ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES, VERTICALES**				**$ 32.958.276,17**
4,1	Muro en superboard H= > 2,0m	M2	46,48	$ 184.255	$ 8.564.150,55
4,2	Cielo raso en Drywall (incluye mano de pintura)	M2	15,66	$ 64.354	$ 1.007.780,66

4,3	Pintura para exterior a dos manos H=>2,0m	M2	46,48	$ 39.151	$ 1.819.725,00
4,4	Pintura para carteras en cuatro colores, según diseño	ML	24,00	$ 19.826	$ 475.825,68
4,5	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica (exterior)	ML	19,82	$ 21.744	$ 430.956,35
4,6	Muro en Vitrablock para fachada colores variados, según diseño	M2	24,00	$ 736.505	$ 17.676.127,92
4,7	Estrucutra para detalles en fachada tipo alero en superbord	ML	24,00	$ 124.321	$ 2.983.710,00
5	**CUBIERTA**				**$ 8.943.424,01**
5,1	Suministro e instalación de cubierta en teja Master 1000	M2	14,46	$ 215.490	$ 3.115.992,11
5,2	Bajante Aguas Lluvias PVC 4"	ML	2,70	$ 93.277	$ 251.847,98
5,3	Canal para aguas lluvias	ML	7,00	$ 66.723	$ 467.061,20
5,4	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	21,60	$ 119.077	$ 2.572.065,62
5,5	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	23,20	$ 109.330	$ 2.536.457,11
6	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 3.081.803,51**
6,1	Letras en acrilico para avisos fachada principal módulos con iluminación led a	UND	16,00	$ 192.612,72	$ 3.081.803,51
7	**PAISAJISMO**				**$ 8.496.986,33**
7,1	Suministro y siembra de plantas de la especie Monstera	UND	50,00	$ 26.387,95	$ 1.319.397,27
7,2	Suministro y siembra de plantas de la especie Heliconias	UND	50,00	$ 18.387,95	$ 919.397,27
7,3	Suministro y siembra de plantas de la especie Palmaceas	UND	50,00	$ 47.387,95	$ 2.369.397,27
7,4	Suministro y siembra de plantas de la especie Ave del Paraiso	UND	50,00	$ 45.387,95	$ 2.269.397,27
7,5	Suministro y siembra de plantas de la especie Bromelias	UND	50,00	$ 32.387,95	$ 1.619.397,27
8	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 281.871,11**
8,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	6,76	$ 41.696,99	$ 281.871,11
9	**LIMPIEZA**				**$ 201.519,61**
9,1	Limpieza General	M2	31,44	$ 6.409,29	$ 201.519,61
COSTO DIRECTO					**$ 63.271.155,99**

PRESUPUESTO MÓDULO POLICIA-CIUDAD DE LOS NIÑOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 458.798,53**
1,1	Localización y replanteo manual	M2	16,10	$ 4.990	$ 80.338,36
1,2	Cerramiento en lona h: 2,10mts	ML	24,20	$ 15.639	$ 378.460,17
2	**EXCAVACIÓN**				**$ 496.511,82**
2,1	Descapote y nivelación manual e= 0,05 m	M2	16,10	$ 11.200	$ 180.321,77
2,2	Excavación manual en material comun de 0 a 2 m	M3	2,42	$ 57.698	$ 139.339,56
2,3	Suminsitro e instalación de recebo e=0,05 m	M3	0,81	$ 127.890	$ 102.951,24
2,4	Suministro e instalación de grava 3/4"	M3	0,50	$ 146.917	$ 73.899,25
3	**CONCRETOS**				**$ 4.878.332,07**
3,1	Construcción de placa de piso en concreto 3000 PSI, e= 0,15m, incluye refuerzo	M2	16,10	$ 234.772	$ 3.779.828,02
3,2	Construccion de bordillo fundido en in situ en concreto de f´c= 210kg/cm2 (3000 PSI) e=15 cm h=30 cm, incluye refuerzo	ML	9,43	$ 116.490	$ 1.098.504,05

4	**ACABADOS SUPERFICIES HORIZONTALES, VERTICALES**				**$ 7.850.698,55**
4,1	Muro en superboard H=>2,0m	M2	26,79	$ 184.047	$ 4.930.609,22
4,2	Cielo raso en Drywall (incluye mano de pintura)	M2	7,30	$ 64.354	$ 469.782,81
4,3	Pintura para exterior a dos manos H=>2,0m	M2	25,35	$ 39.151	$ 992.470,50
4,4	Pintura para carteras, según diseño	ML	8,32	$ 19.826	$ 164.952,90
4,5	Suministro e instalación de guardaescoba en ceramica (exterior)	ML	11,89	$ 21.744	$ 258.530,32
4,6	Estrucutra para detalles en fachada tipo alero en superbord	ML	8,32	$ 124.321	$ 1.034.352,80
5	**CUBIERTA**				**$ 4.726.842,16**
5,1	Suministro e instalación de cubierta en teja Master 1000	M2	7,00	$ 215.490	$ 1.509.295,21
5,2	Bajante Aguas Lluvias PVC 4"	ML	2,27	$ 93.277	$ 211.738,85
5,3	Canal para aguas lluvias	ML	3,40	$ 66.723	$ 226.858,30
5,4	Columnas en estrucutra metálica tubo 70x70 x 2.0mm x 6m Hr-50	ML	12,60	$ 119.899	$ 1.510.721,25
5,5	Vigas en estrucutra metálica tubo rectangular 70x36 x1.1 mm x 6m	ML	11,60	$ 109.330	$ 1.268.228,55
6	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 4.677.028,95**
6,1	Suministro e instalación de Puerta corrediza en perfil y lámina galvanizada con chapa mordaza y barra al piso ancho=1,0m; altura: 2,0m	UND	1,00	$ 1.402.612,72	$ 1.402.612,72
6,2	Letras en acrilico para avisos fachada principal módulos con iluminación led a	UND	17,00	$ 192.612,72	$ 3.274.416,23
7	**PAISAJISMO**				**$ 8.496.986,33**
7,1	Suministro y siembra de plantas de la especie Monstera	UND	50,00	$ 26.387,95	$ 1.319.397,27
7,2	Suministro y siembra de plantas de la especie Heliconias	UND	50,00	$ 18.387,95	$ 919.397,27
7,3	Suministro y siembra de plantas de la especie Palmaceas	UND	50,00	$ 47.387,95	$ 2.369.397,27
7,4	Suministro y siembra de plantas de la especie Ave del Paraiso	UND	50,00	$ 45.387,95	$ 2.269.397,27
7,5	Suministro y siembra de plantas de la especie Bromelias	UND	50,00	$ 32.387,95	$ 1.619.397,27
8	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 144.334,13**
8,1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	3,46	$ 41.696,99	$ 144.334,13
9	**LIMPIEZA**				**$ 103.189,57**
9,1	Limpieza General	M2	16,10	$ 6.409,29	$ 103.189,57
COSTO DIRECTO					**$ 31.832.722,10**

8	**MANEJO AMBIENTAL**				**$8.361.551,62**
8,1	Implementación de las fichas ambientales suministradas por la entidad (según anexo), enmarcadas en siete (7) programas con sus respectivas acciones.	GI	1,00	$ 8.361.551,62	$8.361.551,62

COSTO DIRECTO TOTAL		**$ 1.410.114.855**
ADMINISTRACION	**22%**	**$ 310.225.268**
IMPREVISTOS	**2%**	**$ 28.202.297**
UTILIDAD	**3%**	**$ 42.303.446**
TOTAL		**$ 1.790.845.866**

URBANISMO	$	720.715.435,87
RED ELECTRICA	$	295.196.078,29
TOTAL MODULOS	$	394.203.341

MOBILIARIO	$	33.764.100
MEDIDAS AMBIENTALES		$8.361.551,62

TOTAL	**$**	**1.832.971.518**