Bogotá D.C. Octubre 21 de 2026

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR LOTES (VALORES EN PESOS COLOMBIANOS, EXENTOS DE IVA):

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA
LOTE 1	01	Estructura metálica rendada de 15 m – Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla" (ENSUB), Barranquilla – Atlántico	1	$ 118.650.000	$ 118.650.000
				SUBTOTAL LOTE 1 – BARRANQUILLA	**$ 118.650.000**
LOTE 2	02	Estructura metálica rendada de 15 m – Puesto Fluvial Avanzado No. 52 (PFA-52), Barrancominas – Guainía	1	$ 133.850.000	$ 133.850.000
	03	Estructura metálica rendada de 60 m – Puesto Fluvial Avanzado No. 41 (PFA-41) / Marina Stereo Puerto López (EMARC-10), Puerto López – Meta	1	$ 298.760.000	$ 298.760.000
				SUBTOTAL LOTE 2 – BARRANCOMINAS Y PUERTO LÓPEZ	**$ 432.610.000**
LOTE 3	04	Estructura metálica rendada de 30 m – Puesto Avanzado de I.M. Jurado (PAIM JURADO), Juradó – Chocó	1	$ 148.650.000	$ 148.650.000
				SUBTOTAL LOTE 3 – JURADÓ	**$ 148.650.000**
				VALOR TOTAL (SI COTIZA LOS TRES LOTES)	**$ 699.910.000**

Características técnicas NECESIDAD DE ADQUISICIÓN A COTIZAR: **A TODO COSTO – DISTRIBUIDA POR LOTES**

ITEM	TIPO	REQUERIMIENTOS – ADQUISICIÓN
LOTE 1 – BARRANQUILLA (ENSUB) – UNA (1) ESTRUCTURA		

01	Rendada	**Estructura Metálica Rendada de 15 Metros Altura (ENSUB)-Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.** **Tipo:** Rendada. **Sección:** Triangular. **Medidas:** 30 x 30 x 30 CM. **Altura:** 15 metros **Tipo Material:** Galvanizado en caliente (Hot-dip) Norma ASTM-A 123 Y 153 recomendado acuerdo normas. **Tipo mecano:** Angulo recomendado acuerdo normas. **Cantidad de riendas:** 15 riendas en 03 puntos de anclaje o recomendado acuerdo norma. **Línea de vida:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Spat Pararrayos:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Luces Tope:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Pintura:** Pintura Epoxi-Alquitrán de Altos Sólidos o pinturas Epóxicas de alta durabilidad para soportar alta salinidad acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Zapatas tipo pedestal:** Para las bases de los puntos de anclaje de las riendas de la estructura metálica, elaboración de los cimientos de la base central acuerdo norma.


		Incluye: Transporte de material y/o material al lugar del servicio–trasiego de material y mano de obra.
LOTE 2 – BARRANCOMINAS (PFA-52) Y PUERTO LÓPEZ (PFA-41) – DOS (2) ESTRUCTURAS		
02	Rendada	**Estructura Metálica Rendada de 15 Metros Altura Puesto Fluvial No 52 (PFA-52) Barrancominas - Guainía.** **Tipo:** Rendada. **Sección:** Triangular. **Medidas:** 30 x 30 x 30 CM. **Altura:** 15 metros **Tipo Material:** Galvanizado en caliente (Hot-dip) Norma ASTM-A 123 Y 153 recomendado acuerdo normas. **Tipo mecano:** Angulo recomendado acuerdo normas. **Cantidad de riendas:** 15 riendas en 03 puntos de anclaje o recomendado acuerdo norma. **Línea de vida:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Spat Pararrayos:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Luces Tope:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Pintura:** Pintura Epoxi-Alquitrán de Altos Sólidos o pinturas Epóxicas de alta durabilidad para soportar alta salinidad acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Zapatas tipo pedestal:** Para las bases de los puntos de anclaje de las riendas de la estructura metálica, elaboración de los cimientos de la base central acuerdo norma. **Incluye:** Transporte de material y/o material al lugar del servicio–trasiego de material y mano de obra.

03	Rendada	**Estructura Metálica Rendada de 60 Metros Altura Marina Stereo Puerto López (EMARC-10 – Puesto Fluvial Avanzado No. 41 (PFA-41)-Puerto López-Meta** **Tipo:** Rendada. **Sección:** Triangular. **Medidas:** 70 x 70 x 70 CM. **Altura:** 60 metros **Tipo Material:** Galvanizado en caliente (Hot-dip) Norma ASTM-A 123 Y 153 recomendado acuerdo normas. **Tipo mecano:** Angulo recomendado acuerdo normas. **Cantidad de riendas:** 18 riendas en 03 puntos de anclaje o recomendado acuerdo norma. **Línea de vida:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Spat Pararrayos:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Luces Tope:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Pintura:** Pintura Epoxi-Alquitrán de Altos Sólidos o pinturas Epóxicas de alta durabilidad para soportar alta salinidad acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Zapatas tipo pedestal:** Para las bases de los puntos de anclaje de las riendas de la estructura metálica, elaboración de los cimientos de la base central acuerdo norma. **Incluye:** Transporte de material y/o material al lugar del servicio–trasiego de material y mano de obra.
LOTE 3 – JURADÓ (PAIM JURADO) – UNA (1) ESTRUCTURA		
04	Rendada	**Estructura Metálica Rendada de 30 Metros Altura (PAIM JURADO)-Puesto Avanzado de I.M. Jurado (Jurado Chocó).** **Tipo:** Rendada. **Sección:** Triangular. **Medidas:** 50 x 50 x 50 CM.

		Altura: 30 metros **Tipo Material:** Galvanizado en caliente (Hot-dip) Norma ASTM-A 123 Y 153 recomendado acuerdo normas. **Tipo mecano:** Angulo recomendado acuerdo normas. **Cantidad de riendas:** 15 riendas en 03 puntos de anclaje o recomendado acuerdo norma. **Línea de vida:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Spat Pararrayos:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Luces Tope:** Recomendado acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Pintura:** Pintura Epoxi-Alquitrán de Altos Sólidos o pinturas Epóxicas de alta durabilidad para soportar alta salinidad acuerdo normatividad aeronáutica civil. **Zapatas tipo pedestal:** Para las bases de los puntos de anclaje de las riendas de la estructura metálica, elaboración de los cimientos de la base central acuerdo norma. **Incluye:** Transporte de material y/o material al lugar del servicio–trasiego de material y mano de obra.

Condiciones Comerciales TREINTA (30) DIAS

Cordialmente;



RAUL MARTINEZ P INSTATELCO S.A.S NIT:901705896-7