FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA DMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. ADECUACION DE LOS CUARTOS DE SERVICIO EN EL PATIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA								
	1.1			SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO, (Incluye sumistro Pintura, lijado y pintura (3manos) sobre muros)	M2	445,00	$ 25.458,00	$ 11.328.810,00
	1.2			ESTUCO Y RESANE SOBRE MUROS (Incluye el suministro, y aplicación estuco mas lijado)	M2	206,00	$ 23.579,00	$ 4.857.274,00
	1.3			SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC (Incluye suministro e instalacion estructura)	M2	106,00	$ 54.583,00	$ 5.785.798,00
	1.4			MURO DOBLE CARA EN DRYWALL LAMINAS DE 1,22X2,44MX9,5MM (Incluye perfiles galvanizado, démas materiales necesarios para su ejecución y mano de obra)	M2	25,00	$ 116.966,00	$ 2.924.150,00
	1.5			MURO DOBLE CARA EN PLACA FIBROCEMENTO LÁMINA DE 1,22X2,44MX6MM (Incluye perfiles galvanizado, démas materiales necesarios para su ejecución y mano de obra)	M2	13,00	$ 147.009,00	$ 1.911.117,00
	1.6			ALISTADO PARA PISO ESPESOR 0,04 M, CON MORTERO 1:4	M2	106,00	$ 49.880,00	$ 5.287.280,00
	1.7			SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO I SOBRE CIELO RASO (Incluye suministro, lijado y pintura)	M2	78,00	$ 27.760,00	$ 2.165.280,00
	1.8			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 25X25CM PARA PISOS	M2	79,00	$ 89.073,00	$ 7.036.767,00
	1.9			PAÑETES PARA MUROS RELACION 1:4	M2	104,00	$ 36.109,00	$ 3.755.336,00
Subtotal								**$ 45.051.812,00**
2. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN								
	2.1			DESMONTE CIELO RASO EN ICOPOR (Incluye todas las heramientas, material, mano de obra necesaria para la ejecucion de la actividad. Contempla disposición final del material proveniete del desmonte cielo raso en sitio aprobado por el supervisor o interventor)	M2	77,00	$ 12.116,00	$ 932.932,00
	2.2			SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC (Incluye suministro e instalación estructura)	M2	77,00	$ 54.583,00	$ 4.202.891,00
	2.3			RETIRO DE ESCOMBROS	M3	15,40	$ 51.747,00	$ 796.904,00
Subtotal								**$ 5.932.727,00**
3. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA EMPODERADORA DE LA MUJER								
	3.1			SELLAMIENTO DE GOTERAS PARA CUBIERTA EN TEJA MASTER MIL	M2	416,00	$ 40.970,00	$ 17.043.520,00
	3.2			ESTUCO Y RESANE SOBRE MUROS (Incluye el suministro, y aplicación estuco más lijado)	M2	38,00	$ 23.579,00	$ 896.002,00
	3.3			SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO, (Incluye suministro Pintura, lijado y pintura (3manos) sobre muros)	M2	361,00	$ 25.458,00	$ 9.190.338,00
Subtotal								**$ 27.129.860,00**
4. MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD								
	4.1			SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO, (Incluye suministro Pintura, lijado y pintura (3manos) sobre muros)	M2	20,00	$ 25.458,00	$ 509.160,00
	4.2			ESTUCO Y RESANE SOBRE MUROS (Incluye el suministro, y aplicación estuco más lijado)	M2	20,00	$ 23.579,00	$ 471.580,00
	4.3			DESMONTE CIELO RASO EN DRYWALL (Incluye todas las heramientas, material, mano de obra necesaria para la ejecución de la actividad. Contempla disposición final del material proveniete del desmonte cielo raso en sitio aprobado por el supervisor o interventor)	M2	3,00	$ 12.617,00	$ 37.851,00
	4.4			SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO DRYWALL	M2	3,00	$ 97.874,00	$ 293.622,00
	4.5			SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO I SOBRE CIELO RASO (Incluye suministro, lijado y pintura)	M2	3,00	$ 27.760,00	$ 83.280,00
	4.6			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO 1:4 SOBRE LA TERRAZA	M3	0,10	$ 773.202,00	$ 77.320,20
	4.7			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE PARA PLACA EN CONCRETO	M2	200,00	$ 20.805,00	$ 4.161.000,00
	4.8			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	M2	200,00	$ 110.958,00	$ 22.191.600,00
Subtotal								**$ 27.825.413,20**
5. SUBESTACIÓN SUR DE BOMBEROS								
	5.1			ESTUCO Y RESANE SOBRE MUROS (Incluye el suministro, y aplicación estuco más lijado)	M2	23,00	$ 23.579,00	$ 542.317,00
	5.2			SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO, (Incluye suministro Pintura, lijado y pintura (3manos) sobre muros)	M2	202,00	$ 25.458,00	$ 5.142.516,00
	5.3			SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO I SOBRE CIELO RASO (Incluye suministro, lijado y pintura)	M2	102,00	$ 27.760,00	$ 2.831.520,00
	5.4			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE PARA PLACA EN CONCRETO	M2	156,00	$ 20.805,00	$ 3.245.580,00
	5.5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	M2	156,00	$ 110.958,00	$ 17.309.448,00
Subtotal								**$ 29.071.381,00**
6. OFICINA DE GESTION DEL RIESGO Y CUERPO DE OFICIAL DE BOMBEROS								
	6.1			ESTUCO Y RESANE SOBRE MUROS (Incluye el suministro, y aplicación estuco más lijado)	M2	321,00	$ 23.579,00	$ 7.568.859,00
	6.2			SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO, (Incluye sumistro Pintura, lijado y pintura (3manos) sobre muros)	M2	386,00	$ 25.458,00	$ 9.826.788,00
	6.3			DESMONTE CIELO RASO EN ICOPOR (Incluye todas las heramientas, material, mano de obra necesaria para la ejecución de la actividad. Contempla disposición final del material proveniete del desmonte cielo raso en sitio aprobado por el supervisor o interventor)	M2	386,00	$ 12.116,00	$ 4.676.776,00
	6.4			SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC (Incluye suministro e instalacion estructura)	M2	386,00	$ 54.583,00	$ 21.069.038,00
	6.5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE PARA VIGA CANAL	ML	18,00	$ 20.805,00	$ 374.490,00
	6.6			SELLAMIENTO DE GOTERAS PARA CUBIERTA EN TEJA MASTERMIL	M2	278,00	$ 40.970,00	$ 11.389.660,00
	6.7			SELLAMIENTO DE GOTERAS PARA CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO	M2	275,00	$ 33.755,00	$ 9.282.625,00
	6.8			RETIRO DE ESCOMBROS	M3	15,40	$ 51.747,00	$ 796.904,00

Subtotal			$ 64.985.140,00

SUBTOTAL OBRAS	**$ 199.996.333,00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 199.996.333,00**
VALOR TOTAL	**$ 199.996.333,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
ADMINISTRACION	**A=**	**24%**
IMPREVISTO	**I=**	**1%**
UTILIDAD	**U=**	**5%**
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**30%**