OBJETO:"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ISNTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE DECRETO No. 041 DEL 2026 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN"

PRESUPUESTO OFICIAL EL MORAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CUBIERTA**				
1,10	Suministro e instalación de cubierta en teja de Eternit #8	M2	13,47	$ 40.933,66	$ 551.376,40
1,20	Suministro e instalación de caballete fijo 20 Eternit	ML	8,00	$ 71.691,68	$ 573.533,44
1,30	Suministro e instalación amarres para reforzamiento de cubiertas	UND	40,00	$ 3.764,06	$ 150.562,40
				SUBTOTAL	**$ 1.275.472,24**
2	**INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS**				
2,10	Suministro e instalación de lavamanos Institucional de Colgar free blanco Corona incluye accesorios	UN	1,00	$ 232.566,63	$ 232.566,63
				SUBTOTAL	**$ 232.566,63**

ING. CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH
Secretario de Planeación E Infraestructura Física
Concepción Santander.

COSTO TOTAL DIRECTO DE OBRA		**$ 1.508.038,87**
ADMINISTRACIÓN	**29%**	**$ 437.331,27**
IMPREVISTOS	**1%**	**$ 15.080,39**
UTILIDADES	**5%**	**$ 75.401,94**
COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 2.035.852,47**

Powered by CamScanner

OBJETO:"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ISNTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE DECRETO No. 041 DEL 2026 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN"				
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
ITEM	1,10			
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cubierta en teja de Eternit #8			
UNIDAD	M2			
I. EQUIPO				
Descripción	**Unidad**	**Tarifa/Día**	**Rendimiento**	**Valor Unitario**
HERRAMIENTA MENOR (10%)	GLB		0,10	$ 1.224,50
ANDAMIO CERTIFICADO	Día	$ 12.500,00	20,00	$ 625,00
			Sub-Total	**$ 1.849,50**
II. MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Cantidad**	**Valor Parcial**
Teja Perfil 7 Gris #8 244x92cm AU:2.01 m2 Eternit	M2	$ 22.500,00	1,05	$ 23.625,00
AMARRE TEJA TAPA PLÁSTICA 26CM CAL 18 20	UN	$ 890,00	2,00	$ 1.780,00
			Sub-Total	**$ 25.405,00**
III. TRANSPORTE				
Descripción	**Distancia (Km)**	**Vol. Peso ó Cantidad (Ton-m3)**	**Tarifa (Ton/Km) (m3/km)**	**Valor parcial**
TRANSPORTE DE MATERIALES CAMION TURBO 2 TON	19,70	0,026	$ 2.800,00	$ 1.434,16
			Sub-Total	**$ 1.434,16**
IV. MANO DE OBRA				
Descripción	**Cantidad**	**Jornal + (F.C.P)**	**Rendimiento**	**Valor parcial**
Oficial de obra	1,00	$ 136.400	20,00	$ 6.820,00
Ayudante de obra	1,00	$ 108.500	20,00	$ 5.425,00
			Sub-Total	**$ 12.245,00**
		Total Costo Directo		**$ 40.933,66**

Powered by CamScanner

OBJETO:"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ISNTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE DECRETO No. 041 DEL 2026 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN"				
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
ITEM	1,20			
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de caballete fijo 20 Eternit			
UNIDAD	ML			
I. EQUIPO				
Descripción	**Unidad**	**Tarifa/Día**	**Rendimiento**	**Valor Unitario**
HERRAMIENTA MENOR (10%)	GLB		0,10	$ 1.360,56
ANDAMIO CERTIFICADO	Día	$ 12.500,00	18,00	$ 694,44
			Sub-Total	**$ 2.055,00**
II. MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Cantidad**	**Valor Parcial**
CABALLETE FIJO 20 FIBROCEMNETO	UND	$ 51.300,00	1,05	$ 53.865,00
AMARRE TEJA TAPA PLÁSTICA 26CM CAL 18 20	UN	$ 890,00	2,00	$ 1.780,00
			Sub-Total	**$ 55.645,00**
III. TRANSPORTE				
Descripción	**Distancia (Km)**	**Vol. Peso ó Cantidad (Ton-m3)**	**Tarifa (Ton/Km) (m3/km)**	**Valor parcial**
TRANSPORTE DE MATERIALES CAMION TURBO 2 TON	19,70	0,007	$ 2.800,00	$ 386,12
			Sub-Total	**$ 386,12**
IV. MANO DE OBRA				
Descripción	**Cantidad**	**Jornal + (F.C.P)**	**Rendimiento**	**Valor parcial**
Oficial de obra	1,00	$ 136.400	18,00	$ 7.577,78
Ayudante de obra	1,00	$ 108.500	18,00	$ 6.027,78
			Sub-Total	**$ 13.605,56**
		Total Costo Directo		**$ 71.691,68**

Powered by CamScanner

OBJETO:"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ISNTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE DECRETO No. 041 DEL 2026 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN"				
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
ITEM	1,30			
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación amarres para reforzamiento de cubiertas			
UNIDAD	UND			
I. EQUIPO				
Descripción	**Unidad**	**Tarifa/Día**	**Rendimiento**	**Valor Unitario**
HERRAMIENTA MENOR (10%)	GLB		0,10	$ 244,90
ANDAMIO CERTIFICADO	Día	$ 12.500,00	100,00	$ 125,00
			Sub-Total	**$ 369,90**
II. MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Cantidad**	**Valor Parcial**
AMARRE TEJA TAPA PLÁSTICA 26CM CAL 18 20	UN	$ 890,00	1,00	$ 890,00
			Sub-Total	**$ 890,00**
III. TRANSPORTE				
Descripción	**Distancia (Km)**	**Vol. Peso ó Cantidad (Ton-m3)**	**Tarifa (Ton/Km) (m3/km)**	**Valor parcial**
TRANSPORTE DE MATERIALES CAMION TURBO 2 TON	19,70	0,001	$ 2.800,00	$ 55,16
			Sub-Total	**$ 55,16**
IV. MANO DE OBRA				
Descripción	**Cantidad**	**Jornal + (F.C.P)**	**Rendimiento**	**Valor parcial**
Oficial de obra	1,00	$ 136.400	100,00	$ 1.364,00
Ayudante de obra	1,00	$ 108.500	100,00	$ 1.085,00
			Sub-Total	**$ 2.449,00**
		Total Costo Directo		**$ 3.764,06**

Powered by CamScanner

OBJETO:"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ISNTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE DECRETO No. 041 DEL 2026 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN"				
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)				
ITEM	2,10			
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de lavamanos Institucional de Colgar free blanco Corona incluye accesorios			
UNIDAD	UN			
I. EQUIPO				
Descripción	**Unidad**	**Tarifa/Día**	**Rendimiento**	**Valor Unitario**
HERRAMIENTA MENOR (10%)	GLB		0,10	$ 3.061,25
			Sub-Total	**$ 3.061,25**
II. MATERIALES				
Descripción	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Cantidad**	**Valor Parcial**
Lavamanos Milano Blanco (53,5x39x19,3)	Un	$ 92.000,00	1,00	$ 92.000,00
Grifería Lavamanos Ultraahorradora Sencilla Nogal Grival	Un	$ 36.000,00	1,00	$ 36.000,00
Push Tipo Hongo Zinc Cromo Brillante con Sifon Integrado Pvc Cromado Brillante	Un	$ 64.900,00	1,00	$ 64.900,00
Accesorios de fijación	Un	$ 5.000,00	1,00	$ 5.000,00
			Sub-Total	**$ 197.900,00**
III. TRANSPORTE				
Descripción	**Distancia (Km)**	**Vol. Peso ó Cantidad (Ton-m3)**	**Tarifa (Ton/Km) (m3/km)**	**Valor parcial**
TRANSPORTE DE MATERIALES CAMION TURBO 2 TON	19,70	0,018	$ 2.800,00	$ 992,88
			Sub-Total	**$ 992,88**
IV. MANO DE OBRA				
Descripción	**Cantidad**	**Jornal + (F.C.P)**	**Rendimiento**	**Valor parcial**
Plomero	1,00	$ 136.400	8,00	$ 17.050,00
Ayudante de obra	1,00	$ 108.500	8,00	$ 13.562,50
			Sub-Total	**$ 30.612,50**
		Total Costo Directo		**$ 232.566,63**

ING. CRISTIAN FLICEO OLEJUA BETANCOURTH
Secretario de Planeación E Infraestructura Física
Concepción Santander.

Powered by CamScanner

OBJETO:"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ISNTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE DECRETO No. 041 DEL 2026 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN"

PRESUPUESTO OFICIAL EL MORAL

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO y HERRAMIENTAS, JORNALES

TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
MATERIALES	AMARRE TEJA TAPA PLÁSTICA 26CM CAL 18 20	UN	$ 890,00
	Push Tipo Hongo Zinc Cromo Brillante con Sifon Integrado Pvc Cromado Brillante	Un	$ 64.900,00
	Grifería Lavamanos Ultraahorradora Sencilla Nogal Grival	Un	$ 36.000,00
	Lavamanos Milano Blanco (53,5x39x19,3)	Un	$ 92.000,00
	CABALLETE FIJO 20 FIBROCEMNETO	UND	$ 51.300,00
	Teja Perfil 7 Gris #8 244x92cm AU:2.01 m2 Eternit	M2	$ 22.500,00
EQUIPO y HERRAMIENTAS	HERRAMIENTA MENOR (10%)	GLB	
	ANDAMIO CERTIFICADO	Día	$ 12.500,00
TRANSPORTES	TRANSPORTE DE VOLQUETA CAPACIDAD 7 M3	m3/Km	$ 2.800,00
	TRANSPORTE DE MATERIALES CAMION TURBO 2 TON	Ton/Km	$ 2.800,00

ING. CRISTIAN ELICEO OLEJUA BETANCOURTH
Secretario de Planeación E Infraestructura Física
Concepción Santander.

Powered by CamScanner