OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
1	Estantería para Café	Celda 105	UND	1	1,345	1,65	0,26	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar" Vidrio incoloro de 5mm de grosor	Cajón rectangular con divisiones verticales, estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm, con tres filas de entrepaños en vidrio incoloro de 5mm de grosor con bordes romos, y montado sobre pared, acabado superficial del cajón en pintura de poliuretano, caras y bordes del cajón (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar". Acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Cuatro niveladores en acero inoxidable (lámina de calibre de 4mm) fijado a estructura con tornillos. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
2	Panel de seguridad para Tumba de cámara lateral	Celda 110	UND	1	1,734	1,402	0,006	Acrilico transparente de 6mm	Lamina de acrílico transparente de 6mm, cortada según forma de referencia, montada con dilatadores sobre cara frontal de tumba de camara lateral. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico.		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
3	Rack para ropa	Celda 108	UND	2	1,5	1	0,48	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", estructura en acero cold-rolled tubular.	Rack con base estructurada en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm, cara frontal y bordes del mueble (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. El Rack tiene una estructura en tubo de acero galvanizado de 1 1/4 de pulgada, también lleva cuatro rodachinas con freno de 4 pulgadas de tamaño (llanta color naranja). Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
4	Mueble Palacio de Justicia	Celda 107	UND	1	0,9	0,35	0,9	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Mueble estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del portapapeles (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
5	Buzón para plegarias y para donaciones	celda 111	UND	2	0,25	0,25	0,2	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Buzón estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, caras y bordes (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
6	Corcho para tablero en pared	Celda 113	UND	1	1	4	0,005	Lamina de corcho de 5mm de espesor color natural	Lámina de corcho natural de alta densidad, suministrada en rollo continuo de 1.00 mt x 4.00 mt con espesor nominal de 5 mm. Superficie de granulometría fina y textura uniforme, diseñada para alta resistencia a la perforación mecánica y recuperación elástica ante elementos de fijación. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
7	Silleta	celda 132	UND	1	1,3	0,7	1	Listones de madera cruda y cuerdas de fique	Silleta estructurada en listones y tablas de madera cruda inmunizada y barnizada con protectivo mate. Las uniones de los listones deberán ser hechas con cuerdas de fique de acuerdo a referentes visuales en plano y aseguradas con tornillos que no sean visibles en la estructura, listón de tela de agodón confeccionado de acuerdo a referrencia museográfica. Silleta fijada al piso. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
8	Base museográfica para Baúl	Celda 135	UND	1	0,56	0,7	0,4	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Base estructurada en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, caras y bordes (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
9	Panel de seguridad para Espada	Celda 135	UND	1	1,2	0,4	0,005	Acrilico transparente de 6mm	Lamina de acrílico transparente de 6mm, cortada según forma de referencia, montada con dilatadores sobre muro. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico.		
10	Repisa con cadenas	celda 137	UND	1	0,07	1	0,3	MDF de alta densidad de 15 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", tornillería Cadena Eslabonada Galvanizada 1/4 Pulgada (0,6 Cm Ancho)	Repisa estructurada en tabla de madera cruda inmunizada y barnizada con protectivo mate. Sistema de anclaje flotante a pared (debe resistir un peso aproximado de 10 kilos la repisa), plegable y suspendida de la pared con cadena eslabonada galvanizada 1/4 Pulgada (0,6 Cm Ancho), envejecida, medianamente oxidada. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico.		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
11	Banquillo	celda 137	UND	2	0,47	0,416	0,416	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", patina metálica y yumbolón.	Banquillo estructurado en listones y tablas de madera cruda inmunizada y barnizada con protectivo mate. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
12	Soporte giratorio para foto	celda 141	UND	6	0,203	0,285	0,4	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar" Acrílico transparente de 2mm	Soporte para fotografías giratorio sobre un único eje vertival, estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm, anclado en pared por medio de bisagras. Caras y bordes del soporte (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
13	Minibiblioteca	Celda 143	UND	2	0,1	0,6	0,3	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Minibiblioteca estructurada en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm, anclado en pared por medio de bisagras. Caras y bordes del soporte (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
14	Cortes de troncos naturales	Celda 152	UND	1	0,3	0,25 a 0,30 diámetro aproximadamente		Cortes de tronco de madera natural de diferentes alturas.	Dos cortos de madera natural, de 0,25 a 0,30 m de diámetro aproximadamente, de 0,30 y 0,40 m de altura, acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años.		
				1	0,4						

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
13	Soporte para libro formato tabloide	Celda 153	UND	2	0,313	0,54	0,15	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Soporte para libro estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del soporte (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
14	Caja de luz - Dosel arbóreo	celda 175	UND	1	0,283	1,651	2,531	Listón de madera cuadrado de 1", MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar" Acrílico transparente, de 6 mm de espesor.	Caja estructurada con listón de madera de sección cuadrada, de 1" , que contiene 3 paneles en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 15 mm, cortados a laser, anclado en los 4 muros. Los paneles con sus caras y bordes (cantos) pintados con pintura acrílica aplicada con compresor, acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
15	Vitrina de piso	celda 188 en el pasillo	UND	2	1,08	0,29	0,29	Tubo metálico cuadrado de 1" cal.18 MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar" Acrílico transparente, de 6 mm de grosor. Rodachines con seguro de 2"	Vitrina de piso, estructurada en tubo metálico de sección cuadrada, de 1" cal.18 y recuciertea en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm, soportada sobre rodachines y con caja rectangular de acrílico incoloro de 4mm. La base con caras y bordes (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
16	Panel orientativo del museo	Pasillo sur	UND	1	1,05	0,85	0,02	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar" Vinilo adhesivo	Panel estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared; caras y bordes (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años, con mapa de la primera planta del Museo Panóptico de Ibagué, textos y convenciones, en vinilo de corte, según		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
									el arte de referencia. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico.		
17	Barrera museográfica para canoa	Pasillo sur	UND	18	0,15	0,15	0,35	Base en concreto fundido de 0,15 x 0,15 x 0,25 cm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar.	Base redonda en concreto pulido de 15 cm de diámetro con sistema de rosca en el centro para atornillar listón con varilla roscada de sección cuadrada en madera de 1 1/2" x 1 1/2" con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años, con perforación lateral para incrustar soga de fique. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
18	Soga de fique para barrera museográfica Canoa	Pasillo sur	METRO	50	N/A	N/A	N/A	Soga de fique de 8 mm	Soga de fique de 8 mm para incrustar en bases de barrera museográfica para canoa. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
19	Mesa museográfica	Exposiciones temporales	UND	6	0,7	1	0,35	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Retablo estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. cuatro niveladores en acero inoxidable (lámina de calibre de 4mm) fijado a estructura con tornillos. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
20	Portapapeles	Exposiciones temporales	UND	4	0,222	0,28	0,24	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Portapapeles estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del portapapeles (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. cuatro niveladores en acero inoxidable (lámina de calibre de 4mm) fijado a estructura con tornillos. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
No.	**SEGUNDA PLANTA - MÚSICAS DEL TOLIMA**										

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
21	Mueble 11 (barrera museográfica)	Celda 228	UND	1	0,8	1,65	0,2	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", listón cuadrado de madera 2" X 2", tornillerías	• Estructura general en listón cuadrado de madera 2" X 2". acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. • Una superficie superior en MDF de 18mm color con canto rigido, caras y bordes visibles (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar" • cuatro niveladores en acero inoxidable (lámina de calibre de 4mm) fijado a estructura con tornillos. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
22	Panel tipo 01 - introductorio celdas	Celdas Música (12) - Celdas piso 1 (6)	UND	18	0,48	0,48	0,04	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Retablo estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
23	Panel ondas y ritmos	Celda 229	UND	1	1	1,5	0,06	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Panel estructurado a partir de 45 secciones de MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
24	Mini vitrina flotante de seguridad para discos de acetato	Celda 231	UND	16	0,35	0,35	0,03	Madera tipo Pino cepillada y acrílico transparente de 3mm	Vitrina de seguridad en láminas de pino de 35 cm x 2 cm de fondo y 1,8 cm de espesor superior e inferior, cabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Con dos láminas de acrilico transparente de 3mm de espesor de 35 x 35 cm, con perforaciones que permitan atornilllar a la madera por el costado posterior y con remaches en el frontal para seguridad, instaladas a todo costo en pared según indicación museográfica.		
25	Espejo con marco	Celda 232	UND	1	0,9	1,2	0,15	Espejo con marco en MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Espejo con marco en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado en pared a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
26	Mesa vitrina museográfica sobre pared	Celda 232	UND	1	0,25	1,5	0,3	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", listón cuadrado de madera 2" X 2", vidrio ultra clear de 5 mm.	Estructura general en listón cuadrado de madera 2" X 2". acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. vitrina superior de exhibición tipo cajón (de profundidad 18 cm) con vidrio Ultra Clear de 5 mm, Laminado interior y templado, todos los cantos biselados y pulidos, uniones entre vidrios limpias por proceso de fotocurado. Superficie de vitrina en MDF de 15mm, superficie y bordes visibles (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado interior con pintura poliuretano y acabado en barniz mate. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
27	Panel lateral - Letrero ebanistería de instrumentos	Acceso Celda 233	UND	1	0,36	0,72	0,04	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Retablo estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado lateralmente sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Soporte de pared en ornamentación con tubo metálico sección circular de 1" 1/2 calibre 18 con cadena de agarre para descolgar retablo según diseño museográfico. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
28	Muro de celosías con caja de luz	Celda 233	UND	1	3,5	2,6	0,25	MDF de alta densidad de 18 mm, perfilería en aluminio, lona traslúcida para inmpresión y graniplast o similar.	Instalación de piso a techo comprendida por caja de luz de 2,8 m de altura x 2,6 m de ancho x 0,18 m de cantonera, estructurada en Aluminio, con iluminación led y lona traslucida con impresión en alta resolución, y muro de 1 cara estructurado en viguetas y omegas de aluminio y láminas de mdf de 2 cm de grosor, troqueladas en CNC según especificación museográfica. El acabado del muro en graniplast blanco o similar con una duración de hasta 10 años, inlcuye instalación eléctrica necesaria. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
29	Banco de trabajo	Celda 233	UND	1	0,9	1,35	0,35	Madera cruda cepillada	Banco de trabajo estructurado en listón cuadrado de madera 2" X 2". Superficie y entrepaño en tablas de madera cruda de 2,5 cm de grosor, inmunizada y barnizada con protectivo mate, con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
30	Listón de madera natural para colgar instrumentos	Celda 233	UND	1	0,12	1,22	0,025	Madera cruda cepillada	Pnael de madera cruda cepillada de 2,5 de grosor inmunizada y barnizada con protectivo mate, con una duración de hasta 10 años. Con ganchos metálicos para colgar elementos. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
31	Adecuación de celda "Interior de salón Vapor"	Celda 218	x Celda	1	N/A	N/A	N/A	MDF de alta densidad de 18 mm, vidrio, Pintura, instalación eléctrica, Tela de tapicería.	Adecuación de los muros laterales de la celda 218, que simule el interior de un vapor, según diseño y especificaciones museográficas, incluye el acondicionamiento de la pintura base, molduras en MDF con acabado que simule paredes de madera con terminado clásico mate. Instalación y acondicionamiento de puntos eléctricos adicionales (2), uno en cada pared, simulación de ventanillas y paneles tapizados. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
32	Guacal de transporte Gramófonos	Celda 218	UND	2	0,95	0,65	0,65	Madera OSB estructural de 18 mm	Guacal estructurado con listones y láminas de OSB de 18mm con acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
33	Estiva de madera a medida	Celda 218	UND	1	0,175	1	0,75	Madera cruda cepillada	Estiva de madera cruda natural estrcturada con listones de 0,75 m x 1 m, acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
34	Adecuación de celda "Fachada de tabla parada"	Celda 219	UND	1	N/A	N/A	N/A	Drywall, MDF de alta densidad de 18 mm, Pintura. Visagras.	Adecuación de los muros laterales de la celda 219, que simule la fachada de una casa en tabla parada, según diseño y especificaciones museográficas, incluye el acondicionamiento de la pintura base, muros en drywall y molduras en MDF con acabado que simule paredes de madera cepillada y pintada. Instalación y acondicionamiento de puntos eléctricos adicionales (2), uno en cada pared, simulación de puerta ventana, balcón y aleros. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico.		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
35	Soportes para intrumentos NASA	Celda 220	UND	3	0,5	0,7	0, 02	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar" y acrílico transparente	Soportes en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado en pared a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
36	Mesa y sillas de Tienda	Celda 221	UND	1	N/A	N/A	N/ A	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar" y tintilla wengue	Mesa y sillas en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", con aplicación de tintilla color wengue acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado en pared a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
37	Mueble despensa	Celda 223	UND	1	2,1	1,5	0,3	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Despensa estructurada en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado lateralmente sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
38	Rockola	Celda 223	UND	1	1,7	0,8	0,5	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar" dispositivo electrónico.	Rockola de diseño clásico (materiales a convenir) con pantalla para visualización y reporducción de pistas de audio, y programada para reproducir y mostrar la info de los audios y/o videos que disponga la exposición y permita la actualización constante de los contenidos, con entrada USB. Instalada a todo costo de acuerdo a proyecto musegráfico.		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
39	Panel tipo 03 - Intro Exposición	Pasillo	UND	1	1,43	0,96	0,04	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Retablo estructurado en MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
40	Panel tipo 04 - Créditos y agradecimientos	Pasillo	UND	1	0,96	0,48	0,04	MDF de alta densidad de 18 mm, Chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar"	Panel estructurado a partir de 45 secciones de MDF de alta densidad (900kg/m3) de 18 mm y montado sobre pared, cara frontal y bordes del retablo (cantos) con chapilla natural "Roble europeo omegaflex o similar", acabado satinado con mínimo dos manos de sellador de poliuretano (No amarillable) y barniz de poliuretano mate, con recubrimiento inicial en resina hidrófuga por todas las caras, repelente al agua, con base en siliconas impermeabilizantes con una duración de hasta 10 años. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

ÍTEM	Nombre - referencia	Ubicación	Tipo de unidad	Cantidad	Dimensiones en metros			Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (Incluido IVA)	Valor total (incluido IVA)
					Alto	Ancho	Fondo				
No.	**PRIMERA PLANTA**										
41	Marquetería Tipo 1	Piso 1 y 2	UND	20	0,5	0,7	0,02	Perfil de marco en madera de roble o similar, vidrio de 3mm, foamboard	Marquetería general de madera con vidrio y base rígida posterior en foamboard para formato de pliego. Sistema de sujeción a pared con cuchilla metálica trasera. Trae enmarcadas las impresiones fotográficas, ver sección de impresos. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
42	Marquetería Tipo 2	Piso 1 y 2	UND	30	0,4	0,5	0,02	Perfil de marco en madera de roble o similar, vidrio de 3mm, foamboard	Marquetería general de madera con vidrio y base rígida posterior en foamboard para formato de pliego. Sistema de sujeción a pared con cuchilla metálica trasera. Trae enmarcadas las impresiones fotográficas, ver sección de impresos. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
43	Marquetería Tipo 3	Piso 1 y 2	UND	15	0,28	0,2	0,02	Perfil de marco en madera de roble o similar, vidrio de 3mm, foamboard	Marquetería general de madera con vidrio y base rígida posterior en foamboard para formato de pliego. Sistema de sujeción a pared con cuchilla metálica trasera. Trae enmarcadas las impresiones fotográficas, ver sección de impresos. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
										Sub total museografía	

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

Ítem	Nombre - referencia	Ubicación	Unidad	Cantidad	Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (incluido IVA) precios promedios	Valor total (Incluido IVA) Precios promedios
No.	**PRIMERA PLANTA**							
1	Vinilo adhesivo laminado mate instalado sobre base rígida (Fichas técnicas y complementarias de piezas)	Exposición	x M2	5	Vinilo laminado matte con adhesivo tipo P1 (alta adherencia) y poliestireno de calibre 150 (3,7 mm)	Impresión de alta resolución sobre vinilo laminado matte con adhesivo tipo P1 (alta adherencia), instalado sobre poliestireno de calibre 150. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
2	Impresión fotográfica	Exposición	x M2	4,5	Papel fotográfico MOAB lasal de 235 g.	Impresión fotográfica de alta resolución sobre papel moab lasal de 235g. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
3	Impresión tipo sublimación sobre tela	Exposición	X M2	5	Lino o tela con mínimo 50% de algodón.	Impresión sublimada de alta resolución sobre lino o tela con al menos 50% de algodón, instalado sobre pared Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

Ítem	Nombre - referencia	Ubicación	Unidad	Cantidad	Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (incluido IVA) precios promedios	Valor total (Incluido IVA) Precios promedios
No.	**PRIMERA PLANTA**							
4	Impresión sobre acetato y corte de siluetas	Exposición	X M2	3	Acetato traslúcido calibre 1 mm	Impresión sobre acetato traslúcido a color y corte de siluetas de acuerdo a especificación de diseño. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico.		
5	Impresión en UVDTF	Exposición	x M2	6	Film PET UV, con tinta UV	Impresión en UVDTF para tansferencia en muro e acuerdo a especificación musegráfica. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico.		
No.	**SEGUNDA PLANTA**							
7	Vinilo adhesivo laminado mate instalado sobre base rígida (Textos introductorios, Fichas técnicas y complementarias de piezas)	Exposición	x M2	22	Vinilo laminado matte con adhesivo tipo P1 (alta adherencia) y poliestireno de calibre 150	Impresión de alta resolución sobre vinilo laminado matte con adhesivo tipo P1 (alta adherencia), instalado sobre poliestireno de calibre 150 Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

Ítem	Nombre - referencia	Ubicación	Unidad	Cantidad	Materiales	Descripción Técnica	Valor Unitario (incluido IVA) precios promedios	Valor total (Incluido IVA) Precios promedios
No.	**PRIMERA PLANTA**							
8	Impresión fotográfica	Exposición	x M2	25	Papel fotográfico MOAB lasal de 235 g.	Impresión fotográfica de alta resolución sobre papel moab lasal de 235g. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
9	Impresión en UVDTF	Exposición	x M2	35	Film PET UV, con tinta UV	Impresión en UVDTF para tansferencia en muro de acuerdo a especificación museográfica. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico.		
10	Impresión en UVDTF FOIL DORADO	Exposición	xM2	1	Film PET UV, con tinta UV, Foil dorado	Impresión en UVDTF FOIL para tansferencia en muro e acuerdo a especificación museográfica. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico.		
11	Vinilo de corte	Exposición	x M3	5	Vinilo laminado brillante dorado	Corte de vinilo laminado brillante dorando con adhesivo tipo P1 (alta adherencia), instalado sobre muro. Instalado a todo costo de acuerdo a proyecto museográfico		
							SUBTOTAL IMPRESOS	

OFERTA TÉCNICO – ECONÓMICA

Sub total Muebles (IVA incluido)	$
Sub total Impresos (IVA incluido)	$
Total museografía (IVA incluido)	**$**

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS:

Firma: _____

Nombre del representante legal: _____

Identificación: _____