GOBERNACION DE BOYACA
MUNICIPIO DE MARIPI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE

ITEM **3.18**

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO

UNIDAD: UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	
LAVADERO PREFABRICADO	UND	$ 375,000.00	1.00	$ 375,000.00	
LLAVE MANGUERA	UND	$ 61,371.00	1.00	$ 61,371.00	
LADRILLO TOLETE COMUN	UND	$ 610.00	35.00	$ 21,350.00	
MORTERO 1:4	M3	$ 484,893.26	0.03	$ 14,546.80	
			SUBTOTAL	**$**	$ 472,267.80

2. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$ 157,840.19	0.05	$ 7,892.01	
			SUBTOTAL	**$**	$ 7,892.01

3. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES (BB)	HC	$ 35,069.63	4.50	$ 157,840.19	
			SUBTOTAL	**$**	$ 157,840.19

4.TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTE LOCATIVO	**UNIDAD**	$ 37,000.00	1.00	$ 37,000.00	
			SUBTOTAL	**$**	37,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 675,000.00**