DISELCOM ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES Soluciones integrales para su compañía	**FORMATO DE COTIZACION**	Fecha: 10/07/2023
	FOCO003	Versión:003
	DEPARTAMENTO COMERCIAL	Elab. GMFN

Fecha: *23 Julio 2026*
Ciudad: *Bogotá D.C.*

Cotización: *MN 01038*

Empresa: ***TENJO ALCADIA***

Departamento: *Cundinamarca*

E-mail:

REFERENCIA Y OBJETO DE LA COTIZACIÓN

Respetados Señores:

Diselcom S.A.S., empresa dedicada al diseño, realización de mantenimiento y suministro en los elementos tecnológicos, energía, maquinaria y equipos, telecomunicaciones, aires acondicionados y obra civil, para atender los diferentes ambientes. Tiene el gusto en presentarles nuestra oferta económica respondiendo a su solicitud de referencia.

CONDICIONES COMERCIALES:

Resumen de la oferta: ***$ 5.380.883,69***
Validez de la oferta: ***Treinta (30) días***
Forma de pago: ***Contado***
Tiempo de entrega: ***10 días hábiles.***
Garantías: ***12 Meses***
Otros:

Cualquier información adicional no dude en contactarnos. En Diselcom S.A.S. estaremos a su entera disposición en atender las necesidades de su compañía

CONTACTO COMERCIAL:

Nombre: ***Luz Myriam Galeano Quiroga***
Cargo: ***Asistente Comercial – Licitaciones.***
Telefono: ***7040246 Ext. 103***
Movil: ***316 422 52 53***
E-mail: mgaleano@diselcomsas.com

	FORMATO DE COTIZACION	Fecha: 10/07/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	SUMINISTRO CABLEADO U/FTP LSZH CARRETE X 305 ML CATEGORÍA 6A, 100% COBRE	305 ML	1	$ 1.440.700	$ 1.714.433,00
2	TENDIDO CABLE UTP 10 ML	10 ML	1	$ 93.400	$ 111.146,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION JACK RJ45 CATEGORÍA 6A , FACE PLATE SENCILLO, CON MARQUILLADO EN PVC, INCLUYE CRIMPADO DEL CABLE UTP	UND	1	$ 17.600	$ 20.944,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA CERTIFICADA IP54 E IK07 DE 100 MM X 45 MM X 2000 MM CON SEPARADOR, CONTRAMARCADA POR EL FABRICANTE	UND	1	$ 45.600	$ 54.264,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO EXTERNO O ANGULO PLANO O ANGULO INTERNO 100X45	UND	1	$ 24.700	$ 29.393,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA CERTIFICADA IP54 E IK07 DE 40 MM X 25 MM X 2000 MM CON SEPARADOR Y ADHESIVO, CONTRAMARCADA POR EL FABRICANTE,	UND	1	$ 49.400	$ 58.786,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO EXTERNO O ANGULO PLANO O ANGULO INTERNO 40X25	UND	1	$ 6.400	$ 7.616,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA SENCILLA SOBREPONER PARA CANALETA 100X45	UND	1	$ 15.300	$ 18.207,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA SOBREPONER DOBLE PARA CANALETA 100X45 - DXN5000D	UND	1	$ 35.900	$ 42.721,00
10	SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6A X 3 MTS	UND	1	$ 29.100	$ 34.629,00
11	SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6A X 2 MTS	UND	1	$ 23.900	$ 28.441,00
12	SUMINISTRO DE PATCH CORD CAT 6A X 1 MTS	UND	1	$ 17.700	$ 21.063,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION: CABLE COBRE TRENZADO 7 HILOS 3X12 AWG X METRO LINEAL	ML	1	$ 23.200	$ 27.608,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ENCHUFABLE DE 4 CIRCUITOS MONOFASICO SOBREPONER	UND	1	$ 199.400	$ 237.286,00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE REGULADA, NARANJA, 15 AMP 125 V CON POLO A TIERRA AISLADA, CON TAPA	UND	1	$ 19.800	$ 23.562,00
16	ORGANIZACION DE RACK PALACIO MUNICIPAL, PEINADO, MARQUILLADO EN PVC, (APROX 100 PUNTOS DE RED UTP Y CONEXIONES DE FIBRA)	UND	1	$ 995.400	$ 1.184.526,00
17	CERTIFICACION PUNTOS DE DATOS EN CATEGORIA 6A, TODAS LAS PRUEBAS SE DEBEN REALIZAR CON UN DISPOSITIVO APROBADO DE PRUEBA DE CAMPO DE PAR TRENZADO BALANCEADO BAJO IEC 61935 , Y CON CUMPLIMIENTO DE RITEL	UND	1	$ 22.500	$ 26.775,00

18	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT. 6A (MONO MARCA) , INCLUYE EL CRIMPADO DE LOS CABLES UTP	UND	1	$ 801.800	$ 954.142,00
19	PIGTAILS DE FIBRA ÓPTICA CABLE CORTO DE FIBRA ÓPTICA CON CONECTOR EN UN EXTREMO UTILIZADO PARA REALIZAR LA FUSIÓN. CARACTERÍSTICAS: TIPO: MONOMODO OS2, CONECTOR: SC/APC O LC/APC,LONGITUD: 1.5 M,PULIDO APC 8°,BAJA PÉRDIDA DE INSERCIÓN USO:UNIÓN MEDIANTE FUSIONADORA A LA FIBRA PRINCIPAL,TERMINACIÓN EN BANDEJA ODF	UND	1	$ 36.770,00	$ 43.756,30
20	PATCH CORD ÓPTICODESCRIPCIÓN: CABLE UTILIZADO PARA INTERCONECTAR EQUIPOS ACTIVOS CON EL ODF. CARACTERÍSTICAS: FIBRA MONOMODO,DUPLEX O SIMPLEX,CONECTORES SC/APC – SC/APC O LC-LC,LONGITUD VARIABLE (1 M A 5 M)	UND	1	$ 26.400,00	$ 31.416,00
21	ADAPTADORES ÓPTICOS DESCRIPCIÓN: ACOPLADORES UTILIZADOS PARA UNIR CONECTORES ÓPTICOS DENTRO DEL ODF. CARACTERÍSTICAS: TIPO SC/APC,BAJA PÉRDIDA DE INSERCIÓN,CARCASA PLÁSTICA O METÁLICA,COLOR VERDE APC	UND	1	$ 32.880,00	$ 39.127,20
22	MANGAS TERMOENCOGIBLES DESCRIPCIÓN: PROTECCIÓN MECÁNICA PARA EMPALMES FUSIONADOS. CARACTERÍSTICAS: TUBO TERMOENCOGIBLE REFORZADO,LONGITUD APROXIMADA: 60 MM,PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y QUIEBRES	UND	1	$ 28.101,00	$ 33.440,19
23	TRANSCEIVER / TRANSCEIVER SFP DESCRIPCIÓN: MÓDULO ÓPTICO ENCARGADO DE CONVERTIR SEÑALES ELÉCTRICAS EN SEÑALES ÓPTICAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:TIPO: SFP O SFP+,VELOCIDAD: 10 GBPS,LONGITUD DE ONDA:1310 NM-1550 NM,DISTANCIA: 10 KM-20 KM,CONECTOR LC,COMPATIBILIDAD CON SWITCHES Y ROUTERS FUNCIÓN,COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DE RED MEDIANTE FIBRA ÓPTICA	UND	1	$ 535.800,00	$ 637.602,00
				TOTAL	**$5.380.883,69**