PRESUPUESTO CENTROS DE ACOPIO ESPAM					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
EL VERGEL (ACOPIO 01)					
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 6.003,78	28,05	**$ 168.406,03**
1,02	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	$ 15.124,60	28,05	**$ 424.245,03**
1,03	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	$ 15.294,70	11,25	**$ 172.065,38**
1,04	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	$ 21.504,20	12,60	**$ 270.952,86**
1,05	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE RETIRO)	UND	$ 25.188,07	2,00	**$ 50.376,14**
1,06	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE - INCLUY RETIRO Y DISPOSICION	M2	$ 39.236,80	4,83	**$ 189.513,74**
1,07	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 2.0 -4.00 M	M3	$ 82.758,70	0,92	**$ 76.469,04**
1,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI	M3	$ 981.476,26	1,31	**$ 1.286.715,38**
1,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	$ 147.375,03	19,46	**$ 2.867.918,08**
1,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA CUBIERTA ARQUITECTONICA POLICARBONATO OPALIZADA PARA UPVC 5.9x1.13m o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	$ 125.782,19	19,60	**$ 2.465.331,00**
1,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA TUB EST 3x1 - 1/2Pg x2 mm x 6m (Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura)	ML	$ 85.121,75	45,30	**$ 3.856.015,28**
1,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº5 ARCILLA 33*23*12 CM.	M2	$ 353.268,15	16,17	**$ 5.712.345,96**
1,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN ÁNGULO 1-1/2" Y MALLA ESLABONADA DE 2". INCLUYE ANTICORROSIVO	ML	$ 244.191,00	6,30	**$ 1.538.403,30**
1,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO 1102 CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO ALUMINIO CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UND	$ 816.750,00	1,00	**$ 816.750,00**
1,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA FABRICADA EN LÁMINA PERFORADA GARANTIZANDO VENTILACIÓN. (INCLUYE MARCO EN PERFILERÍA PB 6038 O SIMILAR). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA SEGÚN DETALLE.	M2	$ 400.760,08	2,40	**$ 961.824,20**

1,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	$ 34.590,13	36,50	**$ 1.262.539,63**
1,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	$ 8.041,87	145,01	**$ 1.166.158,07**
ECHANDIA (ACOPIO 02)					
2,01	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	$ 15.294,70	14,76	**$ 225.749,77**
2,02	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE RETIRO)	UND	$ 25.188,07	2,00	**$ 50.376,14**
2,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA CUBIERTA ARQUITECTONICA POLICARBONATO OPALIZADA PARA UPVC 5.9x1.13m o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	$ 125.782,19	14,76	**$ 1.856.545,18**
2,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA TUB EST 3x1 - 1/2Pg x2 mm x 6m (Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura)	ML	$ 85.121,75	29,10	**$ 2.477.042,93**
2,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	$ 34.590,13	25,76	**$ 891.041,67**
2,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO 1102 CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO ALUMINIO CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UND	$ 816.750,00	1,00	**$ 816.750,00**
2,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA FABRICADA EN LÁMINA PERFORADA GARANTIZANDO VENTILACIÓN. (INCLUYE MARCO EN PERFILERÍA PB 6038 O SIMILAR). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA SEGÚN DETALLE.	M2	$ 375.399,70	1,20	**$ 450.479,64**

SAN JUAN (ACOPIO 03)					
3,01	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	$ 15.294,70	6,00	**$ 91.768,20**
3,02	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	$ 21.504,20	12,00	**$ 258.050,34**
3,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	$ 147.375,03	12,00	**$ 1.768.500,36**
3,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA CUBIERTA ARQUITECTONICA POLICARBONATO OPALIZADA PARA UPVC 5.9x1.13m o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	$ 125.782,19	9,00	**$ 1.132.039,75**
3,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA TUB EST 3x1 - 1/2Pg x2 mm x 6m (Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura)	ML	$ 85.121,75	20,00	**$ 1.702.435,00**
3,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN ÁNGULO 1-1/2" Y MALLA ESLABONADA DE 2". INCLUYE ANTICORROSIVO	ML	$ 244.191,00	10,00	**$ 2.441.910,00**
EL 200 MARMATO (ACOPIO PPAL)					
4,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M2	$ 162.647,55	56,00	**$ 9.108.262,63**
SUBTOTAL CONSTRUCCION					**$ 46.556.980,72**
ADMINISTRACION				**22%**	$ 10.242.535,76
IMPREVISTOS				**2%**	$ 931.139,61
UTILIDAD				**6%**	$ 2.793.418,84
SUBTOTAL ANTES DE IVA					**$ 60.524.074,93**
IVA SOBRE LA UTILIDAD				**19%**	$ 530.749,58
TOTAL					**$ 61.054.824,51**