Alcaldía de CURILLO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO	pdet PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Fecha: 1/09/2026

Proyecto: "Implementación de pagos por servicios ambientales (PSA) dirigido a campesinos propietarios y/o poseedores de predios ubicados en el área de influencia de la microcuenca de la quebrada La Curillo Medio, en su condición de fuente abastecedora del acueducto del Municipio de Curillo, Caquetá."

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

COSTOS DIRECTOS		*Servicio de restauración de ecosistemas mediante corredores biologicos*	*Servicio de promoción a la participación ciudadana*	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS
		$ 25.231.685	$ 4.000.000	$ 29.231.685,01
Administración	19,9%	RESUMEN RUBROS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE PERSONAL, SG SST, PAPELERIA	VALOR TOTRAL ADMINISTRACION
		4180000	$ 3.437.726	$ 7.617.726,25
IMPREVISTOS	2,0%			$ 584.634
UTILIDAD	3,0%			$ 876.951
TOTAL OBRAS DEL PROYECTO				
COSTO TOTAL				$ 38.310.995,51

DAIRO OSPINA RUDAS		JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
ING AGROECOLOGO		SECRETARIO DE PLANEACION

Alcaldía de CURILLO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO	pdet

Fecha 1/09/2026

Proyecto: "Implementación de pagos por servicios ambientales (PSA) dirigido a campesinos propietarios y/o poseedores de predios ubicados en el área de influencia de la microcuenca de la quebrada La Curillo Medio, en su condición de fuente abastecedora del acueducto del Municipio de Curillo, Caquetá."

PRESUPUESTO GENERAL

Ítem	Actividad	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario APU				Costo Unitario	Subtotal ítem
				Materiales	Mano Obra	Transporte	Eq&Herram		
P.1	**Servicio de restauración de ecosistemas mediante corredores biologicos**								**$ 25.231.685**
A.1	Establecimiento de Corredores biologicos	Hectárea	$ 0,70	$ 7.090.000	$ 627.746,09	$ 500.000,00	$ 100.439,37	$ 8.318.185,47	$ 5.822.729,83
A,2	Suscribir acuerdos voluntarios de protección para la restauración ecológica.	Unidad	$ 1	$ -	$ 351.195,00	$ 180.000,00	$ -	$ 531.195,00	$ 531.195,00
A,3	Construir cerco para el aislamiento de áreas en proceso de restauración ecológica	Metro lineal	$ 700	$ 20.185	$ 2.380,85	$ 2.500,00	$ 95,23	$ 25.161,09	$ 17.612.760,18
A.4	Dotación de equipos e insumos básicos como incentivo en especie para el fortalecimiento de	Unidad	1	$ 1.265.000	0	$ -	0	$ 1.265.000,00	$ 1.265.000
P.2	Servicio de promoción a la participación ciudadana								$ 4.000.000,00
A.5	Realizar la divulgación permanente del proyecto con	Unidad	$ 1	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
	COSTOS DIRECTOS								**$ 29.231.685,01**

ADMINISTRACION	**19,9%**	***$ 7.617.726***
IMPREVISTOS	**2,0%**	***$ 584.634***
UTILIDAD	**3,0%**	***$ 876.951***
COSTOS INDIRECTOS	**19,9%**	***$ 9.079.311***
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO		***$ 38.310.995,51***
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		***$ 38.310.996***

DAIRO OSPINA RUDAS
ING. AGROECOLOGO

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

Alcaldía de CURILLO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO	pdet

Fecha 1/09/2026

Proyecto: Implementación de áreas con esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) a campesinos para la conservación hídrica de la quebrada La Curillo Medio, fuente abastecedora del acueducto municipal de Curillo.

ITEM	DETALLE	UNIDAD
A.1	**Establecimiento de Corredores biologicos**	Hectárea

1. MATERIALES

DETALLE	UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
Material vegetal maderables (*Melina* , yopo y cachicamo, Carbonero)	Unidad	400	$ 9.500	$ 3.800.000
Colinos de plátano tratado	Unidad	300	$ 9.000	$ 2.700.000
Cal líquida	Litros	3	$ 50.000	$ 150.000
Triple 15 x 50kg	Bulto	2	$ 220.000	$ 440.000
			VLR TOTAL	**$ 7.090.000**

2. MANO DE OBRA

DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
Jornalero	$ 58.364	$ 1,763	$ 102.907	2	$ 205.813	1	$ 411.626,09
Ingeniero Agroecologo	$ 133.333	$ 1,621	$ 216.120	1	$ 216.120	1	$ 216.120,00
						VLR TOTAL	**$ 627.746,09**

3. TRANSPORTE

DETALLE	UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
Transporte de material a la cabecera municipal - Bodega Principal.	Tn/Km	$ 2.500	200,00	$ 500.000,00
			VLR TOTAL	**$ 500.000,00**

4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DETALLE	TARIFA/DIA	RENDIM.	VLR TOTAL
Herramienta menor 40%	$ 251.098	0,40	$ 100.439,37
		VLR TOTAL	**$ 100.439,37**

TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO	**$ 8.318.185,47**

DAIRO OSPINA RUDAS
INGENIERO AGROECOLOGO

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DETALLE	UNIDAD
A.2	**Suscribir acuerdos voluntarios de protección para la restauración ecológica.**	Unidad

1. MATERIALES

DETALLE	UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
				$ -
				$ -
			VLR TOTAL	**$ -**

2. MANO DE OBRA

DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
Profesional Abogado	$ 166.667	$ 1,621	$ 270.150	1	$ 270.150	0,5	$ 135.075,00
Topografo	$ 133.333	$ 1,621	$ 216.120	1	$ 216.120	0,5	$ 108.060,00
Profesional Social - Psicólogo - Trabajador Social	$ 133.333	$ 1,621	$ 216.120	1	$ 216.120	0,5	$ 108.060,00

Alcaldía de CURILLO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO	pdet

Fecha 1/09/2026

Proyecto: Implementación de áreas con esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) a campesinos para la conservación hídrica de la quebrada La Curillo Medio, fuente abastecedora del acueducto municipal de Curillo.

				VLR TOTAL	**$ 351.195,00**

3. TRANSPORTE

DETALLE	**UN**	**TARIFA UND**	**CANT.**	**VLR TOTAL**
Alquiler Camionetas doble cabina con Platón - todo costo.	Mes	$ 6.000.000	**0,03**	**$ 180.000,00**
			VLR TOTAL	**$ 180.000,00**

4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DETALLE	**TARIFA/DIA**	**RENDIM.**	**VLR TOTAL**
Herramienta menor 10% del item mano de obra	$ 35.120	0,80	$ 28.095,60

	VLR TOTAL	**$ -**
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO		**$ 531.195,00**

DAIRO OSPINA RUDAS
INGENIERO AGROECOLOGO

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

Alcaldía de CURILLO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO	pdet

Fecha 1/09/2026

Proyecto: Implementación de áreas con esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) a campesinos para la conservación hídrica de la quebrada La Curillo Medio, fuente abastecedora del acueducto municipal de Curillo.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DETALLE	UNIDAD
A,3	**Construir cerco para el aislamiento de áreas en proceso de restauración ecológica**	Metro

1. MATERIALES

DETALLE	UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
Poste de Acero En T 2.10 Cm para Cercas ganaderas y Eléctricas	Unidad	0,25	$ 49.000	$ 12.250,00
Alambre liso para cerca electrica cal 14 x 1000 metros	Rollo	0,003	$ 395.000	$ 1.185,00
Aislador Poste En T Amarillo	unidad	3	$ 2.250	$ 6.750,00
			VLR TOTAL	**$ 20.185,00**

2. MANO DE OBRA

DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
Jornalero	$ 58.364	$ 1,763	$ 102.907	1	$ 102.907	0,01	$ 1.029,07
Capataz	$ 76.667	$ 1,763	$ 135.179	1	$ 135.179	0,01	$ 1.351,79
						VLR TOTAL	**$ 2.380,85**

3. TRANSPORTE

DETALLE	UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
Transporte del material a la vereda el tablon	Tn/Km	$ 2.500	1,00	$ 2.500,00
			VLR TOTAL	**$ 2.500,00**

4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DETALLE	TARIFA/DIA	RENDIM.	VLR TOTAL
Herramienta menor 40%	$ 952	0,10	$ 95,23

			$ -
		VLR TOTAL	**$ 95,23**
TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO			**$ 25.161,09**

DAIRO OSPINA RUDAS
INGENIERO AGROECOLOGO

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

ITEM	DETALLE	UNIDAD
A.4	**Dotación de equipos e insumos básicos como incentivo en especie para el fortalecimiento de capacidades de conservación**	UNIDAD

1. MATERIALES

DETALLE	UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
Fumigadora manual de espalda	Unidad	1	$ 520.000	$ 520.000
Paladraga o cavahoyos con cabo	Unidad	1	$ 190.000	$ 190.000
machete de 20 a 22 pulgadas	Unidad	1	$ 55.000	$ 55.000
Azadon con mango	Unidad	1	$ 200.000	$ 200.000
Martillo para poste de Acero con manijas de agarre	Unidad	1	$ 300.000	$ 300.000

VLR TOTAL	**$ 1.265.000**

Alcaldía de CURILLO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO	pdet

Fecha 1/09/2026

Proyecto: Implementación de áreas con esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) a campesinos para la conservación hídrica de la quebrada La Curillo Medio, fuente abastecedora del acueducto municipal de Curillo.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DETALLE	UNIDAD
A.5	**Realizar la divulgación permanente del proyecto con las comunidades.**	Unidad

1. MATERIALES

DETALLE	UN	CANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL
Valla de 3x2 metros, en lámina galvanizada calibre 24 con impresión en vinilo profesional de alta densidad, alta calidad, plastificado, a color; logos y eslogan de acuerdo a las indicaciones orientadas por el director del proyecto más las dos (2) cercas en ángulo en hierro de 5 metros de longitud, pulgada y media de grosor, incluye instalación en los puntos definidos, con mínimo un metro de profundidad enterrado en el suelo.	Unidad	$ 1	$ 4.000.000	$ 4.000.000,00
				$ -
			VLR TOTAL	$ 4.000.000,00

2. MANO DE OBRA

DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
							$ -
						VLR TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE

DETALLE	UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
			VLR TOTAL	$ -

4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DETALLE	TARIFA/DIA	RENDIM.	VLR TOTAL
Herramienta menor 40%	$ 0		$ -
	$ 0		$ -
	$ 0		$ -
		VLR TOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO	**$ 4.000.000,00**

DAIRO OSPINA RUDAS
INGENIERO AGROECOLOGO

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

Alcaldía de CURILLO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO	pdet

Fecha 1/09/2026

Proyecto: Implementación de áreas con esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) a campesinos para la conservación hídrica de la quebrada La Curillo Medio, fuente abastecedora del acueducto municipal de Curillo.

2. MANO DE OBRA

DETALLE	BASICO	PRESTAC.	TARIFA/DIA	CANT	SUBTOTAL	RENDIM	VLR TOTAL
						VLR TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE

DETALLE	UN	TARIFA UND	CANT.	VLR TOTAL
Transporte de material a la cabecera municipal - Bodega Principal.				
			VLR TOTAL	$ -

4. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DETALLE	TARIFA/DIA	RENDIM.	VLR TOTAL
Herramienta menor 40%			
		VLR TOTAL	

TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO	**$ 1.265.000,00**

DAIRO OSPINA RUDAS
INGENIERO AGROECOLOGO

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

Alcaldía de CURILLO	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ** **MUNICIPIO DE CURILLO**	pdet PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Proyecto: Implementación de áreas con esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) a campesinos para la conservación hídrica de la quebrada La Curillo Medio, fuente abastecedora del acueducto municipal de Curillo.

ANALISIS DE FACTOR MULTIPLICADOR

1	**SUELDO BASICO = > 2 SMMLV**		
	Salario Base		100,00%
	SUBTOTAL 1		**100,00%**
2	**PRESTACIONES SOCIALES**		
		Prima Anual	8,33%
		Cesantía Anual	8,33%
		Intereses de Cesantías	1,00%
		Vacaciones Anuales	4,17%
		SALUD	8,50%
		PENSIONES	12,00%
		ARL	5,76%
		Subsidio Familiar	4,00%
		SENA	2,00%
		ICBF	3,00%
		AIU	5,00%
	SUBTOTAL 2		**62,09%**
FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4)/100			**1,62**

DAIRO OSPINA RUDAS
INGENIERO AGROECOLGO

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

Alcaldía de CURILLO	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ** **MUNICIPIO DE CURILLO**	pdet PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Proyecto: Implementación de áreas con esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) a campesinos para la conservación hídrica de la quebrada La Curillo Medio, fuente abastecedora del acueducto municipal de Curillo.

ANALISIS DE FACTOR MULTIPLICADOR

1	**SUELDO BASICO < 2 SMMLV**		
	Salario Base		100,00%
	Auxilio de Transporte (Legal 2026)		14,23%
	SUBTOTAL 1		**114,23%**
2	**PRESTACIONES SOCIALES**		
		Prima Anual	8,33%
		Cesantía Anual	8,33%
		Intereses de Cesantías	1,00%
		Vacaciones Anuales	4,17%
		SALUD	8,50%
		PENSIONES	12,00%
		ARL	5,76%
		Subsidio Familiar	4,00%
		SENA	2,00%
		ICBF	3,00%
		AIU	5,00%
	SUBTOTAL 2		**62,09%**
FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4)/100			**1,76**

DAIRO OSPINA RUDAS
ING. AGROECOLOGO

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Proyecto: "Implementación de pagos por servicios ambientales (PSA) dirigido a campesinos propietarios y/o poseedores de predios ubicados en el área de influencia de la microcuenca de la quebrada La Curillo Medio, en su condición de fuente abastecedora del acueducto del Municipio de Curillo, Caquetá."

FLUJO DE FONDOS

DEPARTAMENTO Caqueta
MUNICIPIOS Curillo
COSTO PROYECTO $ 38.310.995,51
TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO: 1 MESES

#	ACTIVIDAD	COSTO	DURACION (Meses)	MES DE INICIO	MES DE FINALIZAR	MES	
						0	1
A.1	**Establecimiento de Corredores biologicos**	**5.822.729,83**					**5.822.729,83**
A,2	Suscribir acuerdos voluntarios de protección para la restauración ecológica.	**531.195,00**	1	1	1		**531.195,00**
A,3	Construir cerco para el aislamiento de áreas en proceso de restauración ecológica	**17.612.760,18**	1	1	1		**17.612.760,18**
A.4	Dotación de equipos e insumos básicos como incentivo en especie para el fortalecimiento de capacidades de conservación	**1.265.000,00**	1	1	1		**1.265.000,00**
A.5	Realizar la divulgación permanente del proyecto con las comunidades.	**4.000.000,00**					**4.000.000,00**
	GASTOS DE ADMINISTRACION ADMON	**$ 9.079.311**	1				
	Gastos Admin (Legales/Estampillas)	$ 4.180.000	1	0	1	$ 4.180.000	
	Gastos Admin (Operativos)	**$ 3.437.726**	1	0	1		$ 3.437.726
	Imprevistos	**$ 584.634**					$ 584.634
	Utilidad	**$ 876.951**					$ 876.951
	TOTAL	**$ 38.310.996**	**1**	**MESES**			

II. FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMADO

MES 0	MES 1
$ 4.180.000	$ 34.130.995,51

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE CURILLO

Proyecto: "Implementación de pagos por servicios ambientales (PSA) dirigido a campesinos propietarios y/o poseedores de predios ubicados en el área de influencia de la microcuenca de la quebrada La Curillo Medio, en su condición de fuente abastecedora del acueducto del Municipio de Curillo, Caquetá."

FLUJO DE FONDOS

DEPARTAMENTO	CAQUETÁ
MUNICIPIOS	CURILLO
COSTO PROYECTO	**$ 38.310.996**
TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO:	1 MESES

#	ACTIVIDAD	DURACION (Meses)	MES DE INICIO	MES DE FINALIZAR	MES	
					0	1
A.1	**Establecimiento de Corredores biologicos**	**1**	**0**	**0**	X	
A,2	Suscribir acuerdos voluntarios de protección para la restauración ecológica.	1	1	1		X
A,3	Construir cerco para el aislamiento de áreas en proceso de restauración ecológica	1	1	1		X
A.4	Dotación de equipos e insumos básicos como incentivo en especie para el fortalecimiento de capacidades de conservación	1	1	1		
A.5	Realizar la divulgación permanente del proyecto con las comunidades.	1	1	1		

JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
SECRETARIO DE PLANEACION

DAIRO OSPINA RUDAS
INGENIERO AGROECOLOGO

Alcaldía de CURILLO	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO	pdet PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Proyecto: "Implementación de pagos por servicios ambientales (PSA) dirigido a campesinos propietarios y/o poseedores de predios ubicados en el área de influencia de la microcuenca de la quebrada La Curillo Medio, en su condición de fuente abastecedora del acueducto del Municipio de Curillo, Caquetá."

ITEM	DESCRIPCION	
1	INTERVENTORIA	Respecto A la ausencia de costos de Interventoría, se aclara que el presente proyecto no contempla la contratación de una interventoría externa debido a que su alcance y tipología no corresponden a un contrato de obra pública, según los lineamientos de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. En su lugar, el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y jurídico será ejercido mediante **Supervisión Directa** por parte de profesionales de planta de la administración municipal adscritos a la Secretaría de Planeación y la Coordinación de Ambiente. Esta decisión garantiza la correcta vigilancia en la ejecución de las actividades de restauración ecológica, optimizando los recursos del Sistema General de Regalías al no generar costos administrativos adicionales por externalización del control.

DAIRO OSPINA RUDAS	**JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA**
ING AGROECOLOGO	**SECRETARIO DE PLANEACION**

4673200.000 4673600.000 4674000.000

1674200.000

1674400.000

CUADRO DE COORDENADAS PUNTOS DE CONTROL DEL LEVANTAMIENTO (ORIGEN ÚNICO NACIONAL)

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DESCRIPCIÓN
10001	1674027.869	4673743.357	253.494	GPS 1
10002	1674013.022	4673245.990	253.444	GPS 2

CONVENCIONES

- LINEA DE CERCA
- POLIGONO
- GPS



GPS 1
GPS 2

4672400.000 4672800.000

PLANO: 1 /1

ESCALA: P.P 1:2000

FECHA: SEPTIEMBRE 2026

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE CURILLO

PROYECTO:
AMPLIACIÓN DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), ENFOCADO A CAMPESINOS REPRESENTANTES Y/O PROPIEDADES DE PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA BOCATOMA Y DE LA QUEBRADA LA CURILLO MISMO, EN SU JURISDICCIÓN DE FUENTE ABASTECEDORA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO CURILLO, CAQUETÁ

Sistema de coordenadas
Magna-Sirgas-Origen Nacional

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

INTERVENTORIA:

ALCALDE MUNICIPAL:

TOPÓGRAFO FERNANDO PARRA
T.P. 01-20437 CPNT

CONTENIDO:

PLANTA

OBSERVACIONES:

PLANO: 1 /1

ESCALA: P.P 1:2000

FECHA: SEPTIEMBRE 2026

ARCHIVO: CURILLO_A.IC.dwg