ANEXO TECNICO VEREDA POBLAZÓN					FECHA AGOSTO 28 DE 2026
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA MALLA VIAL TERCIARIA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN CON ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ARTICULACIÓN CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA",con código BPIN 202500000044921					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
2	**INTERVENCIONES VIALES**				
	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
2.1	LIMPIEZA DE DERECHO DE VÍA (ROCERIA)	M2	$ 3,086.0	174.00	$ 536,964.00
2.2	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML	$ 2,971.0	400.00	$ 1,188,400.00
	SUB TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 1,725,364.00**
	MEJORAMIENTO VIAL				
2.3	**PLACA HUELLA .**				
2.3.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	M2	$ 2,670.0	974.40	$ 2,601,648.00
2.3.2	IMPLANTACION DE DISEÑO TIPO Y CONCEPTO TECNICO	M2	$ 2,214.0	974.40	$ 2,157,321.60
2.3.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 2,625.0	452.40	$ 1,187,550.00
2.3.4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO.	M3	$ 26,640.0	11.36	$ 302,630.40
2.3.5	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1,903.0	452.40	$ 860,917.20
2.3.6	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN A NIVEL SUBRASANTE INCLUYENDO LIMPIEZA DE MATERIAL DE DESECHO(transporte)	M3	$ 15,826.0	67.86	$ 1,073,952.36
2.3.7	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO	M3	$ 67,533.0	45.70	$ 3,086,000.80
2.3.8	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	$ 164,284.0	67.86	$ 11,148,312.24
2.3.9	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Placa huella, Riostra y cuneta	M3	$ 823,435.0	44.68	$ 36,792,722.67
2.3.10	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) CICLOPEO (60% concreto-40% piedra)	M3	$ 545,367.0	23.14	$ 12,620,883.11
2.3.11	BORDILLO EN CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)(ancho: 0.15- altura espesor: 0,30))	ML	$ 81,224.0	174.00	$ 14,132,976.00
2.3.12	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE	KG	$ 8,044.0	3217.80	$ 25,883,983.20
2.3.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE Y/O MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3-KM	$ 1,850.0	1703.34	$ 3,151,184.27
2.3.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AGREGADOS O CONCRETO PREMEZCLADO	M3-KM	$ 1,850.0	804.28	$ 1,487,910.60
	SUB TOTAL MEJORAMIENTO				**$ 116,487,992.46**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 118,213,356.46**
			Administracion	14%	$ 16,904,509.97
			Imprevistos	1%	$ 1,182,133.56
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 18,086,643.54**
	COSTOS TOTALES - APORTE GOBERNACION				**$ 136,300,000.00**
	APORTE EN ESPECIE O MANO DE OBRA DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EN ACTIVIDADES MANUALES DE DESCOLMATACION DE CUNETAS, ZANJAS, ENCOLES, DESCOLES, ROCERIA Y EN LA CONSTRUCCION DE LA PLACA	GLB	$ 7,200,000.0	1.00	**$ 7,200,000.00**
	COSTO TOTAL DEL CONVENIO				**$ 143,500,000.00**

WILLIAN SANCHEZ BEDOYA
COORDINADOR ZONAL

Proyecto: Neldey Andres Ceron U. - Ing Contratista, Administrador vial 02
Reviso: Didier Alexander Ceron Ceron - Profesional Universitario secretaria de Infraestructura