CODIGO VA-FM-06 V1

Pereira 15 octubre de 2026

Señores:
LOTERÍA DE RISARALDA **COT. 6326**
Att. Dra. LUISA MARIA MARIN
Abogada asesora.

Asunto: INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES LOTERÍA RISARALDA

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos presentar propuesta comercial correspondiente a: suministro, instalación, adecuación y puesta en funcionamiento de la infraestructura de red de comunicaciones e internet requerida por la Lotería del Risaralda, como se describe a continuación.

ITEM	ELEMENTOS REQUERIDOS CASA 1 OFICINAS	CANTIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble normal con polo de tierra 15 AMP/125 Voltios,de uso general incluye caja metalica, cable de cobre 3x No 12 AWG-HFFRLS, toma corriente, tapa, tuberia, canaleta y accesorios de fijación	18	UND	$ 310.000	$ 5.580.000
2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo de tierra 15 AMP/125 Voltios, Regulado color naranja, incluye caja metalica, cable de cobre 3x No 12 AWG-HFFRLS, toma corriente, tapa , tuberia metalica EMT 3/4, uniones, curvas terminales, canaleta y accesorios de fijacion .	13	UND	$ 350.000	$ 4.550.000
3	Suministro e instalacion de punto de red en cable UTP 6A Blindado, incluye face plate, con los respectivos conectores, jacks,canalizaciones, el punto se entrega certificado.	18	UND	$ 1.250.000	$ 22.500.000
4	suministro e instalación de rack cerrado de 16 RU, con puerta, mas kit puesta a tierra	1	UND	$ 1.350.000	$ 1.350.000
5	suministro e instalación de patch cord de 1,5 metros categoria 6A	15	UND	$ 32.000	$ 480.000

6	suministro e instalación de patch cord de 30 cm categoria 6A	13	UND	$ 28.000	$ 364.000
7	suministro e instalación patch panel de 24 puertos categoria 6A	1	UND	$ 930.000	$ 930.000
8	suministro e instalación de organizador horizontal de 2 RU	1	UND	$ 280.000	$ 280.000
9	Suministro e instalción salida HDMI para mesa de juntas.	1	UND	$ 410.000	$ 410.000
10	instalación de UPS suministrada por el cliente	1	UND	$ 950.000	$ 950.000
11	Suministro e instalación de regletamulti toma para rack	1	UND	$ 540.000	$ 540.000

ITEM	ELEMENTOS REQUERIDOS CASA 2 SORTEO	CANTIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble normal con polo de tierra 15 AMP/125 Voltios,de uso general incluye caja metalica, cable de cobre 3x No 12 AWG-HFFRLS, toma corriente, tapa, tuberia y accesorios de fijacion	16	UND	$ 310.000	$ 4.960.000
2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo de tierra 15 AMP/125 Voltios, Regulado color naranja, incluye caja metalica, cable de cobre 3x No 12 AWG-HFFRLS, toma corriente, tapa , tuberia metalica EMT 3/4,cnaleta, uniones, curvas terminales y accesorios de fijacion .	13	UND	$ 350.000	$ 4.550.000
3	Suministro e instalacion de punto de red en cable UTP 6A Blindado, incluye face plate,canaleta, con los respectivos conectores, jacks, el punto se entrega certificado.	17	UND	$ 1.250.000	$ 21.250.000
4	Suministro e instalación de rack cerrado de 16 RU, con puerta, mas kit puesta a tierra	1	UND	$ 1.350.000	$ 1.350.000
5	Suministro e instalación de patch cord de 1,5 metros categoria 6A	15	UND	$ 48.000	$ 720.000
6	Suministro e instalación de patch cord de 30 cm categoria 6A	13	UND	$ 32.000	$ 416.000
7	Suministro e instalación patch panel de 24 puertos categoria 6A	1	UND	$ 930.000	$ 930.000
8	Suministro e instalación de organizador horizontal de 2 RU	1	UND	$ 280.000	$ 280.000

9	Suministro e instalación Planta Electrica de7kva a 120/240 voltios con transferencia manual, posibilidad de necnedodo remoto, incluye instalación y puesta a punto	1	UND	$ 19.500.000	$ 19.500.000
10	Suministro e instalación de UPS de 10 kva salida 220 monofasica con baterias libres de mantenimiento con baterias internas para 10 minutos de soporte a full carga con banco de baterias	1	UND	$ 17.000.000	$ 17.000.000
11	Suministro e instalación de regletamulti toma para rack	1	UND	$ 540.000	$ 540.000
				subtotal	$ 109.430.000
				IVA	$ 20.791.700
				TOTAL	$ 130.221.700

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago:

- 30% anticipo, 60% actas parciales, 10% entrega final

Tiempo de entrega:

- Treinta (30) días ejecución de obra.

Validez oferta:

- Treinta (30) días

Pólizas:

- Las exigidas por el contratante.

NOTA 1. Se deben coordinar la fecha de ejecución del trabajo para garantizar que no afecte otras labores.

NOTA 2. Todos los materiales eléctricos cuentan con certificado de conformidad de producto RETIE.

NOTA 3. Se entregan puntos de cableado estructurado certificados.

NOTA 4. La UPS cuenta con garantía de 1 año bajo correcta operación y condiciones establecidas según ficha técnica.

Atentamente,



Ing. Rubén Darío Pineda Zuluaga
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL