

PRESUPUESTO GENERAL - OBRAS PARA LA REPOSICION DE PLACAS DE CANALES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLANTICO						
N°	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	OBRAS PARA LA REPOSICIÓN DE PLACAS DE CANAL PARQUE LA PROSPERIDAD				
1	1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	101,07	\$ 10.243,00	\$ 1.035.245,00
2	1.02	DEMOLICIÓN, CORTE Y DESMONTE DE PLACAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	10,05	\$ 44.349,00	\$ 445.821,00
3	1.03	LIMPIEZA MANUAL DE SEDIMENTACIÓN DEL CANAL (TOTAL) INCLUYE RETIRO	M2	101,07	\$ 71.700,00	\$ 7.246.611,00
4	1.04	TAPAS EN PLACAS DE COTA VARIABLE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI	M2	68,00	\$ 312.478,00	\$ 21.247.118,00
5	1.05	TAPAS EN PLACAS DESMONTABLES CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI	M2	33,00	\$ 345.238,00	\$ 11.392.854,00
6	1.06	MURO DE APOYO PARA PLACA EN BLOQUE ESTRUCTURAL, RELLENO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO	ML	202,00	\$ 156.736,00	\$ 31.660.672,00
7	1.07	PAÑETE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	101,00	\$ 40.281,00	\$ 4.068.381,00
8	1.08	PLANTILLA EN CONCRETO REFORZADO PARA AMPLIACIÓN DE CANAL EN TRAMO 2	M2	5,0895	\$ 238.286,00	\$ 1.212.757,00
	2.00	OBRAS PARA LA REPOSICIÓN DE PLACAS DE CANAL BARRIO SAN MARTIN				
9	2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	121,92	\$ 10.243,00	\$ 1.248.827,00
10	2.02	DEMOLICIÓN, CORTE Y DESMONTE DE PLACAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	121,92	\$ 44.349,00	\$ 5.407.030,00
11	2.03	LIMPIEZA MANUAL DE SEDIMENTACIÓN DEL CANAL (TOTAL) INCLUYE RETIRO	M2	121,92	\$ 71.700,00	\$ 8.741.664,00
12	2.04	LIMPIEZA DE TALUD LONGITUDINAL DE CANAL	ML	48,00	\$ 99.400,00	\$ 4.771.200,00
13	2.05	TAPAS EN PLACAS DE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI	M2	121,92	\$ 312.478,00	\$ 38.097.318,00
14	2.06	MURO DE APOYO PARA PLACA EN BLOQUE ESTRUCTURAL, RELLENO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO	ML	96,00	\$ 156.736,00	\$ 15.046.656,00
15	2.07	PAÑETE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	48,00	\$ 40.281,00	\$ 1.933.488,00
16	2.08	LOSA EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON ACERO PARA DESCOLE DE PUENTE	M2	23	\$ 312.478,00	\$ 7.186.994,00
	3.00	OBRAS PARA LA REPOSICIÓN DE PLACAS DE CANAL BARRIO EL CARMEN				
17	3.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	150,00	\$ 10.243,00	\$ 1.536.450,00
18	3.02	LIMPIEZA MANUAL DE SEDIMENTACIÓN DEL CANAL (TOTAL) INCLUYE RETIRO	M2	150,00	\$ 71.700,00	\$ 10.755.000,00
19	3.03	LIMPIEZA DE TALUD LONGITUDINAL DE CANAL	ML	60,00	\$ 99.400,00	\$ 5.964.000,00
20	3.04	LEVANTE DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE LISO #12 CON VIGAS DE AMARRE SUPERIOR H=2,2 MTS	ML	30	\$ 249.845,00	\$ 7.495.350,00
21	3.05	PAÑETE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO PARA MURO DE CERRAMIENTO A 2 CARAS	M2	132,00	\$ 40.281,00	\$ 5.317.092,00
22	3.06	TAPAS EN PLACAS DE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI	M2	150,00	\$ 312.478,00	\$ 46.871.700,00
	4.00	OBRAS PARA LA REPOSICIÓN DE PLACAS DE CANAL BARRIO LOS ALMENDROS				
23	4.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	133,97	\$ 10.243,00	\$ 1.372.259,00
24	4.02	DEMOLICIÓN, CORTE Y DESMONTE DE PLACAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	133,97	\$ 44.349,00	\$ 5.941.453,00
25	4.03	LIMPIEZA MANUAL DE SEDIMENTACIÓN DEL CANAL (TOTAL) INCLUYE RETIRO	M2	133,97	\$ 71.700,00	\$ 9.605.678,00
27	4.05	TAPAS EN PLACAS DE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI	M2	133,98	\$ 312.478,00	\$ 41.864.825,00
28	4.06	MURO DE APOYO PARA PLACA EN BLOQUE ESTRUCTURAL, RELLENO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO	ML	129,44	\$ 156.736,00	\$ 20.287.908,00
29	4.07	PAÑETE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	64,72	\$ 40.281,00	\$ 2.606.986,00
30	4.08	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI COMO OBRA COMPLEMENTARIA DE URBANISMO REPOSICIÓN DE PLANTILLA	M2	44,9995	\$ 238.286,00	\$ 10.722.751,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 331.084.088,00
ADMINISTRACIÓN	32%	\$ 105.946.908,00
IMPREVISTOS	1,0%	\$ 3.310.841,00
UTILIDAD	3,0%	\$ 9.932.523,00
TOTAL AUI	36,00%	\$ 119.190.272,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19,0%	\$ 1.887.179,00
SST		\$ 11.210.841,36
PMA		\$ 26.336.808,00
TOTAL		\$ 489.709.188,00


 KEYDYS MONSALVE FONTALVO
 SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL


 GUILLERMO JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRO
 JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Sady Díaz // Ingeniero civil externo Sec. Planeación
 Revisó: Keydys Monsalve Fontalvo // Secretaria de Planeación
 Revisó: Guillermo José González Navarro // Jefe Oficina de Infraestructura