FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
BPIN / ID	2024005500124
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	31/07/2026
MUNICIPIO DE PUERTO RICO **VEREDA :**	PUERTO CHISPAS
TIPO DE OBRA :	MEJORAMIENTO VIAL -A
ALCANCE:	1,60 KM

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**EXPLANACIONES**							
1.1	11020105	11020105		ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	ha	0,16	$ 1.512.977,00	$ 242.076,00
1.2	11030301	11030301		MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE CLASIFICADO TAM MAX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	m3	320,00	$ 90.296,00	$ 28.894.720,00
Subtotal								**$ 29.136.796,00**
2	**AFIRMADOS SUBBASES Y BASES**							
2.1	11030201	11030201		CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	km	1,60	$ 3.978.387,00	$ 6.365.419,00
Subtotal								**$ 6.365.419,00**
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU(5,2%)								**$ 35.502.215,00**
VALOR TOTAL								**$ 35.502.215,00**

SON:	**TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolución 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de PUERTO RICO tienen incluido el Factor Transporte 1,5 tienen incluido el Factor Transporte de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 021 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 6: El presente presupuesto fue elaborado con base en el resultado de los estudios y diseños realizados por la Agencia para la Infraestructura del Meta.

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	5,20%
IMPREVISTO	0%
UTILIDAD	0%
TOTAL A.I.U	5,20%

Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA AGUILAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS Coordinador Integral
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

110-GPY-FR-001-V07
14/08/2025

OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META						
BPIN / ID	2024005500124			**FECHA DE ELABORACIÓN:**	31/07/2026		
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE						
VALOR DEL CONTRATO:	$ 35.502.215,00						
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU(5,2%)	$ 35.502.215,00			**COSTOS DIRECTOS DE OBRA:**	$ 33.747.352,66		
% AIU	5,20%	**% ADMINISTRACION**	5,20%	**% IMPREVISTOS**		**% UTILIDAD**	
TOTAL AIU	$ 1.754.862,34	TOTAL ADMINISTRACION	$ 1.754.862,34	TOTAL IMPREVISTOS	$ -	TOTAL UTILIDAD	$ -

DESCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN

A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA:

PERSONAL

N°	CARGO	CATEGORIA	UNIDAD	TIEMPO (EN MESES)	ASIGNACIÓN MENSUAL	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL						
							$ -
	PERSONAL TÉCNICO						
							$ -
	PERSONAL AUXILIAR						
							$ -
SUBTOTAL							$ -

OTROS RECURSOS

N°	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	UNIDAD	TIEMPO (MESES)	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Papelería, Fotocopias y Otros		gb	1	$ 117.719,34	1	$ 117.719,00
2	Valla informativa según Resolución 100-37-052 de 2024		gb	1	$ 350.000,00	1	$ 350.000,00
3	Transporte		gb	1	$ 570.000,00	1	$ 570.000,00
SUB TOTAL							**$ 1.037.719,00**

B. GARANTIAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Anticipo	%	0,10%	$ 35.502.215,00	$ 35.502,00
	Cumplimiento	%	0,20%	$ 35.502.215,00	$ 71.004,00
	Salarios	%	0,20%	$ 35.502.215,00	$ 71.004,00
	Estabilidad	%	0,20%	$ 35.502.215,00	$ 71.004,00
	Responsabilidad	%	1,32%	$ 35.502.215,00	$ 468.629,00
SUB TOTAL					**$ 717.143,00**

C. IMPUESTOS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contribución de seguridad	%	5,00%		$ -
2	Estampilla departamental pro-cultura	%	2,00%		$ -
3	Estampilla departamental pro-turismo	%	2,00%		$ -
4	Estampilla departamental pro-desarrollo	%	2,00%		$ -
5	Estampilla departamental pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV)	%	2,00%		$ -

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

6	Estampilla departamental pro-Unillanos	%	1,00%		$ -
7	Tasa de recreación y deporte	%	2,00%		$ -
8	Estampilla Departamental Pro-Hospital Públicos	%	1,00%		$ -
SUB TOTAL					$ -

VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A+B+C)	**$ 1.754.862,00**	**5,20%**
VALOR ESTIMADO DE IMPREVISTOS	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR ESTIMADO DE UTILIDAD	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR TOTAL DEL A.I.U.	**$ 1.754.862,00**	**5,20%**

Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS Coordinador Integral
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES

110-GPY-FR-015-V07
08/07/2026

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

N° ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.1	ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	ha

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)		LONGITUD (M)	PROPORCION	TOTAL
LADO IZQUIERDO VIA	1		1600	50%	0.08
LADO DERECHO VIA	1		1600	50%	0.08
				SUBTOTAL	0.16
				VIENE	
				TOTAL/PASA	0.16

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS Coordinador Integral
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V07
08/07/2026

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11020105	ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	ha	1

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
30101002	GUADAÑADORA		h	$ 23,321.30	16.0000	$ 373,140.80
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 840,650.48	3.0000	$ 25,219.51
					Subtotal Equipos	**$ 398,360.31**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
					Subtotal Materiales	

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201009	Ayudante (4)	$ 199,290.00	210.91	$ 420,325.24	2.0000	$ 840,650.48
					Subtotal Mano de Obra	**$ 840,650.48**
					Total Costo Directo	**$ 1,239,010.79**

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		**1.50**
Total Costo Directo Ajustado		**$ 1,438,190.95**
ADMINISTRACIÓN	**5.20%**	**$ 74,785.93**
IMPREVISTOS	**0%**	
UTILIDAD	**0%**	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		**$ 1,512,977.00**

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: Municipio PUERTO RICO se toma el factor transporte de 1,5 Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolución 100-037-021 DE 2025

Firma: _____
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma: _____
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES

110-GPY-FR-015-V07
08/07/2026

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE CLASIFICADO TAM MAX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	m3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO DE LA VIA (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	PROPORCION	TOTAL
TRAMO A RELLENAR	5	0.20	1600	20%	320.00
				SUBTOTAL	320.00
				VIENE	
				TOTAL/PASA	320.00

OBSERVACIONES :Se aplica un porcentaje del 20% como índice de proporción para el relleno de la vía, das las recomendaciones del personal especializado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS Coordinador Integral
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V07
08/07/2026

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11030301	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE CLASIFICADO TAM MAX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	m3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
31601001	BULLDOZER 140 HP MOTOR 2200 RPM LONGITUD DE HOJA 4.80 M		h	$ 279,720.79	0.0700	$ 19,580.46
31301001	CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)		h	$ 75,078.95	0.0700	$ 5,255.53
31701001	MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS		h	$ 225,815.27	0.0700	$ 15,807.07
32101007	VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS 153 HP		h	$ 158,063.36	0.0700	$ 11,064.44
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 5,814.84	3.0000	$ 174.45
					Subtotal Equipos	**$ 51,881.95**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
20906001	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE SELECCIONADO 3"	Grava	m3	1.2000	$ 13,452.65	$ 16,143.18
					Subtotal Materiales	**$ 16,143.18**

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
50101003	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	1.2000	5.80	$ 1,723.11	$ 11,992.85
					Subtotal Transportes	**$ 11,992.85**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99,645.00	210.91	$ 210,162.62	0.0156	$ 3,278.54
40101001	Oficial	$ 80,665.00	201.55	$ 162,583.40	0.0156	$ 2,536.30
					Subtotal Mano de Obra	**$ 5,814.84**
					Total Costo Directo	**$ 85,832.82**

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		**1.00**
Total Costo Directo Ajustado		**$ 85,832.82**
ADMINISTRACIÓN	**5.20%**	**$ 4,463.31**
IMPREVISTOS	**0%**	
UTILIDAD	**0%**	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		**$ 90,296.00**

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: El ítem de MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE CLASIFICADO TAM MAX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN no fue estructurado con factor de incremento 1,5 como especifica la RESOLUCIÓN No 100-37 — 021 de 2025, sino con factor de incremento 1.0 en razón a que dentro del APU (costos directos), se incluyó el transporte de materiales, equipos y otros insumos.

Firma: _____
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma: _____
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
2.1	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	km

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD (M)	CANTIDAD	TOTAL
LONGITUD DE VIA A INTERVENIR			1600	1	1.60
				SUBTOTAL	1.60
				VIENE	
				TOTAL/PASA	1.60

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS Coordinador Integral
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V07
08/07/2026

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11030201	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	km	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
31301001	CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)		h	$ 75,078.95	5.2000	$ 390,410.54
31701001	MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS		h	$ 225,815.27	5.2000	$ 1,174,239.40
32101009	VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP		h	$ 182,380.80	5.2000	$ 948,380.16
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 11,666.95	3.0000	$ 350.01
					Subtotal Equipos	$ 2,513,380.11

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
					Subtotal Materiales	

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99,645.00	210.91	$ 210,162.62	0.0313	$ 6,578.09
40101001	Oficial	$ 80,665.00	201.55	$ 162,583.40	0.0313	$ 5,088.86
					Subtotal Mano de Obra	$ 11,666.95
					Total Costo Directo	$ 2,525,047.06

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1.50
Total Costo Directo Ajustado		$ 3,781,737.12
ADMINISTRACIÓN	5.20%	$ 196,650.33
IMPREVISTOS	0%	
UTILIDAD	0%	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 3,978,387.00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: Municipio PUERTO RICO se toma el factor transporte de 1,5 Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolución 100-037-021 DE 2025

Firma:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA