AVISO DE CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-LP-009-2026
(Artículo 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015)

EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en general que se iniciará proceso de Licitación Pública, para que presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican:

1.OBJETO	**CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, FASE II.**
2.NOMBRE Y DIRECCIÓN	Gobernación de Córdoba, Calle 27 N 3 – 28, 7 piso, palacio Naìn, Montería, Córdoba, Secretaría de Infraestructura**.**

3.ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EDIFICIO ADMIN	CONSULTORIO MEDICO	URBANISMO	TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES					
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	946,02	1.782,36		2.728,38
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE	M	166,09	266,48		432,57
1,03	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL TIPO TERRAPLÉN	M3				1.746,29
1,04	RELLENO CON MATERIAL DE PIEDRA RAJÓN	M3				3.546,72
1,05	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANEACIÓN	M3				10.011,91
1,06	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE INCLUYE RETIRO A 10KM	M3				13.015,48
2	CIMENTACIONES					
2,01	CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	946,02	1.782,36		2.728,38
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	636,66	911,77		1.548,43
2,03	RELLENO DE MATERIAL, CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	300,46	448,27		748,73
2,04	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 1500 PSI E= 0,05 M	M2	196,79	407,52		604,31
2,05	ZAPATAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI)	M3	124,55	163,01		287,56

	2,06	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 210 KG/CM² (3.000 PSI)	M3	46,29	76,35		122,64
	2,07	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) PARA CIMENTACIÓN	KG	11.233,72	19.363,58		30.597,30
	2,08	PILOTE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 21 MPA, DE DIMENSIONES 0.4 X 0.4 CM, INCLUYE HINCADO Y ACERO DE REFUERZO	M	2.560,00			2.560,00
	2,09	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE INCLUYE RETIRO A 10KM	M3	827,66	1.185,30		2.012,96
	2,10	CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACIÓN	M3	137,75	203,76		341,51
	3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
	3,01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 350 KG/CM² (5.000 PSI)	M3	102,00	139,20		241,20
	3,02	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) SEGUNDO PISO	M3	69,16	181,69		250,85
	3,03	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE ENTREPISO; RELACIÓN 0,38M3/M2, INCLUYE FORMALETA Y CASETÓN (NIVEL 2)	M2	451,83	326,07		777,90
	3,04	ESCALERA EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) PRIMER NIVEL	M3	10,00			10,00
	3,05	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA FOSO DE ASCENSOR, INCLUYE FORMALETA (NIVEL 1)	M3	7,77			7,77
	3,06	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) (COLUMNAS, VIGAS, NERVIOS, LOSA, ESCALERAS Y FOSO ASCENSOR, DEL PRIMER NIVEL)	KG	32.835,42	56.823,70		89.659,12
	3,07	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) TERCER PISO	M3	91,17			91,17
	3,08	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA	M2	761,60			761,60

		ALIGERADA DE ENTREPISO; RELACIÓN 0,16M3/M2, INCLUYE FORMALETA Y CASETÓN (NIVEL 2)					
	3,09	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA FOSO DE ASCENSOR, INCLUYE FORMALETA (NIVEL 2)	M3	7,85			7,85
	3,10	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) (VIGAS, NERVIOS, LOSAS, ESCALERAS Y FOSO ASCENSOR DEL SEGUNDO NIVEL)	KG	21.435,19			21.435,19
	3,11	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) CUARTO PISO	M3	8,93			8,93
	3,12	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE ENTREPISO; RELACIÓN 0,16M3/M2, INCLUYE FORMALETA Y CASETÓN (NIVEL 3)	M2	87,81			87,81
	3,13	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA FOSO DE ASCENSOR, INCLUYE FORMALETA (NIVEL 3)	M3	4,00			4,00
	3,14	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) (VIAS, NERVIOS Y LOSA DEL TERCER NIVEL)	KG	2.331,45			2.331,45
	3,15	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA SOPORTE VIGA CANAL, INCLUYE FORMALETA	M3	3,40	21,29		24,69
	4	LEVANTES Y PAÑETES					
	4,01	PAÑETE EN MORTERO CORRUGADO PARA ADHERENCIA	M2	6.426,92	7.780,00		14.206,92
	4,02	PAÑETE PARA ACABO DE CONCRETO A LA VISTA	M2	6.426,92	7.780,00		14.206,92
	4,03	PAÑETE EN MORTERO LISO FILOS Y DILATACIONES	M2	350,00	1.587,00		1.937,00
	4,04	LEVANTE EN BLOQUE CEMENTO DE 12 X20 X40 CM CON PEGA EN MORTERO 1:4	M2	3.213,46	3.890,00		7.103,46
	4,05	DINTEL DE 0,12X0,20M, INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO	M	13,55	15,00		28,55
	4,06	COLUMNETA DE 0,12M X 0,20M CON ACERO 2#4	M2	938,20	1.408,40		2.346,60

		E#3@0.15M FY:4200 KG/CM2 CONCRETO DE 21 MPA					
	4,07	VIGA DE AMARRE 0,12M X 0,20 CON ACERO 2#4 E#3@0.15M FY:4200 KG/CM2 CONCRETO DE 21 MPA	M	989,48	1.463,08		2.452,56
	5	PISOS Y ENCHAPES					
	5,01	PLACA CONTRAPISO PARA CIRCULACIÓN CONCRETO 210 KG/CM² (3.000 PSI), INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	907,00	1.717,00		2.624,00
	5,02	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR:0.10 MTS, PROFUNDIDAD:0.55M, H FALDÓN :0.30M, SALPICADERO DE 0.30M. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: REF.3/8" @ 0.15 MTS Y ACABADO EN GRANITO SAN GABRIEL.	M	9,60	24,79		34,39
	5,03	CIELO RASO EN DRY WALL	M2	985,56	1.647,76		2.633,32
	5,04	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:4 Y ESPESOR DE 0,05M	M2	1.298,07	1.698,84		2.996,91
	5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED PARA BAÑOS	M2	335,32	763,53		1.098,85
	5,06	ACABADO PARA PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	77,98	393,99		471,97
	5,07	ACABADO PARA PISO EN MÁRMOL TIPO DECK COLOR BRONCE DISEÑO EN FORMATO JUNTA PERDIDA O LARGO LIBRE E = 1 CM, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	263,58	189,60		453,18
	5,08	ACABADO EN PISO EN CONCRETO, ACABADO ALLANADO MECÁNICO (PULIDO) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	639,21	43,78		682,99

		CORRECTA INSTALACIÓN					
	5,09	ACABADO PARA PISO EN VINILO COLOR APARIENCIA MADERA, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	81,09	0,00		81,09
	5,10	ACABADO PARA PISO EN PORCELANATO COLOR BEIGE REFERENCIA 60 X 60CM, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	251,22	195,11		446,33
	5,11	SISTEMA DE CIELO RASO EN ALUZINC, INTEGRADO POR CELDILLAS QUE FORMAN UNA RETÍCULA CUADRADA DE 15CM X 15CM	M2	287,66	0,00		287,66
	5,12	PISO DECK MADERA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0,00	31,75		31,75
	5,13	ACABADO PARA PISO EN VINILO COLOR GRIS, GRIS MEDIO, VERDE CLARO, AZUL, ROJO, INCLUYE PEGANTE Y CORDÓN DE SOLDADURA.	M2	0,00	852,70		852,70
	5,14	GUARDA ESCOBAS EN VINILO H=012	M2	0,00	455,33		455,33
	5,15	GUARDA ESCOBAS EN MORTERO 1:4, ACABADO ALLANADO	M	402,10	43,80		445,90
	5,16	GUARDA ESCOBAS EN PORCELANATO COLOR BEIGE H=12 CM	M	0,00	48,30		48,30
	5,17	GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA H=12 CM	M	0,00	122,00		122,00
	5,18	DILATACIÓN EN Z PARA CIELORRASO	M	745,30	989,60		1.734,90
	6	SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO					
	6,01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. (INCLUYE TUBERÍA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO)	UND	41,00	50,00		91,00
	6,02	SALIDA PARA SIRENA CON ESTROBO. (INCLUYE TUBERÍA EMT, CAJAS DE	UND	14,00	13,00		27,00

		CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO)					
	6,03	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA (INCLUYE TUBERÍA EMT", CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO)	UND	9,00	9,00		18,00
	6,04	SALIDA PARA MODULO MONITOR EN RISER (INCLUYE TUBERÍA EMT", CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO)	UND	1,00	1,00		2,00
	6,05	SALIDA PARA MODULO MONITOR (INCLUYE TUBERÍA EMT", CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO)	UND	1,00	1,00		2,00
	6,06	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE	UND	37,00	42,00		79,00
	6,07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO TÉRMICO INTELIGENTE	UND	3,00	7,00		10,00
	6,08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO TIPO BEAM	UND	1,00	1,00		2,00
	6,09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIRENA CON ESTROBO	UND	14,00	13,00		27,00
	6,10	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA	UND	9,00	9,00		18,00
	6,11	SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO MONITOR DOBLE ENTRADA	UND	1,00	1,00		2,00
	6,12	SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO MONITOR DE UNA ENTRADA	UND	1,00	1,00		2,00
	6,13	SALIDA PARA MODULO RELÉ (INCLUYE TUBERÍA EMT", CAJAS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS, CABLEADO)	UND	2,00	2,00		4,00
	6,14	SUMINISTRO Y	UND	2,00	2,00		4,00

		MONTAJE MODULO RELE					
	6,15	SUMINISTRO Y MONTAJE PANEL DE CONTROL FACP (125 DET - 125 MOD - 4 NAC)	UND	1,00	1,00		2,00
	7	SISTEMA DE EXTINCIÓN CONTRAINCENDIOS					
	7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ACERO CON COSTURA SCH10 Ø2-1/2" - ASTM A795 CON ACCESORIOS (CODOS, TEES, UNIONES, SOPORTES)	M	6,00			6,00
	7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ACERO CON COSTURA SCH10 Ø4" - ASTM A795 CON ACCESORIOS (CODOS, TEES, UNIONES, SOPORTES)	M	40,00			40,00
	7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE TIPO I (PARA TOMA DE BOMBEROS) CON ACCESORIOS DE MONTAJE RCI	UND	4,00			4,00
	7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA UL/FM OS&Y Ø4" CON ACCESORIOS DE MONTAJE RCI	UND	1,00			1,00
	7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 4''	M		46,09		46,09
	7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 3''	M		128,86		128,86
	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 2-1/2''	M		71,31		71,31
	7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 2''	M		140,23		140,23
	7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 1-1/2''	M		140,59		140,59

	7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 10 1-1/4''	M		135,83		135,83
	7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MT TUBO PINTADO IMPORT SCH 40 1''	M		168,64		168,64
	7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 4"	UND		4,00		4,00
	7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LATERAL 2 PZAS 4"	UND		4,00		4,00
	7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 3"	UND		15,00		15,00
	7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LATERAL 2 PZAS 3"	UND		15,00		15,00
	7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 2-1/2"	UND		10,00		10,00
	7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LATERAL 2 PZAS 2-1/2"	UND		10,00		10,00
	7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 2"	UND		8,00		8,00
	7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE SISMO R LATERAL 2 PZAS 2"	UND		8,00		8,00
	7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1''	UND		60,00		60,00
	7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1-1/4''	UND		50,00		50,00
	7,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1-1/2''	UND		50,00		50,00
	7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 2-1/2''	UND		30,00		30,00
	7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 3''	UND		50,00		50,00
	7,25	SUMINISTRO E	UND		20,00		20,00

		INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA UL/FM 4''					
	7,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 3''	UND		5,00		5,00
	7,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4''	UND		3,00		3,00
	7,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4''X1-1/2"	UND		3,00		3,00
	7,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4''X2-1/2"	UND		2,00		2,00
	7,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4''X2"	UND		5,00		5,00
	7,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE H.D. RANU 4''X3"	UND		2,00		2,00
	7,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 2-1/2'' X 1-1/2''	UND		4,00		4,00
	7,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 2''	UND		15,00		15,00
	7,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 2'' X 1''	UND		45,00		45,00
	7,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 2'' X 1-1/2''	UND		16,00		16,00
	7,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 1''	UND		5,00		5,00
	7,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 1-1/2''	UND		4,00		4,00
	7,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 2-1/2''	UND		1,00		1,00
	7,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 3'' X 2''	UND		2,00		2,00
	7,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. RANU 4'' X 3''	UND		85,00		85,00

	7,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH 1-1/4'' X 1''	UND		50,00		50,00
	7,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH 1-1/2'' X 1''	UND		85,00		85,00
	7,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON RANURADO 1-1/2"	UND		9,00		9,00
	7,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON RANURADO 1-1/4"	UND		5,00		5,00
	7,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON RANURADO 2"	UND		6,00		6,00
	7,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON RANURADO 3"	UND		3,00		3,00
	7,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90º A.C. ROS X 150 DE 1"	UND		170,00		170,00
	7,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE A.C. ROS X 150 1''	UND		15,00		15,00
	7,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO RANURADO DE 4"	UND		13,00		13,00
	7,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCION 4"X3"	UND		2,00		2,00
	7,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPA CONC. H.D. RANU 3'' X 2"	UND		2,00		2,00
	7,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPA CONC. H.D. RANU 3'' X 2-1/2''	UND		3,00		3,00
	7,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPA CONC. H.D. RANU 4'' X 3''	UND		2,00		2,00
	7,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RIGIDA H.D. RANU 1-1/2''	UND		50,00		50,00
	7,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RIGIDA H.D. RANU 1-1/4''	UND		50,00		50,00
	7,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 2-1/2''	UND		40,00		40,00

	7,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 2''	UND		30,00		30,00
	7,58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 3''	UND		85,00		85,00
	7,59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 4''	UND		50,00		50,00
	7,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR K5.6 UP 155ºF/68ºC QR CR. 1/2'' (PENDENT) + ESCUDO EN CIELO RASO	UND		160,00		160,00
	7,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCION 1X1/2" (ROCIADOR PENDENT)	UND		160,00		160,00
	7,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL DE PRUEBA DE 4" CON DOS SALIDAS 2-1/2"	UND		1,00		1,00
	7,63	GALÓN DE PINTURA ROJO BERMELLON	UND		2,00		2,00
	7,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO Q:250 GPM , HDT: 77 MCA Y BOMBA JOCKY (TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN)	UND		1,00		1,00
	7,65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA RANURADA DE 4"	UND		2,00		2,00
	7,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA VENTOSA HD UL/FM ROS 1" + (VÁLVULA DE 1 HD ROSCADA)	UND		4,00		4,00
	7,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 4" CON BARRILLA SICADA DE 1 MTRO DE LONGITUD	UND		4,00		4,00
	7,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARANDELA + TUERCA ZINCADA 5/8"	UND		6,00		6,00
	7,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAZO METÁLICO MULTIUSO 3/8"	UND		6,00		6,00
	7,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90º C900 DE 4"	UND		4,00		4,00
	7,71	SUMINISTRO E	UND		4,00		4,00

		INSTALACIÓN KIT GABINETE DER. TIPO III					
	7,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SIAMESA EN Y BR. UL/FM SENCILLA 4'' X 2-1/2'' X 2-1/2''	UND		1,00		1,00
	7,73	SUMINISTRO E INSTALACIÓNTEE H.D. RANU 4''X1-1/2"	UND		1,00		1,00
	7,74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RIGIDA H.D. RANU 1-1/2''	UND		2,00		2,00
	7,75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN RÍGIDA H.D. RANU 4''	UND		6,00		6,00
	7,76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON H.D. RANU 4''	UND		1,00		1,00
	7,77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR TIPO C 10 LB C	UND		2,00		2,00
	7,78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR TIPO C 10 LB ABC	UND		4,00		4,00
	8	CONECTIVIDAD DE VOZ Y DATOS					
	8,01	SALIDA PARA VOZ - DATOS (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE F/UTP CAT6A LZSH, JACKS, FACEPLATE, ACCESORIOS)	UND	41,00	18,00		59,00
	8,02	SALIDA PARA ACCESPOINT (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE F/UTP CAT6A LZSH, JACKS, FACEPLATE, ACCESORIOS)	UND	2,00	1,00		3,00
	8,03	SALIDA PARA CÁMARA IP (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE F/UTP CAT6A LZSH, PLUG RJ45 6A EN CAMPO, ACCESORIOS)	UND	6,00	5,00		11,00
	8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK DE PISO 42RU 60X60 CM (INCLUYE BANDEJA FIJA 1RU (2), MULTITOMA 6 SALIDAS (1), PATCHPANEL 24PTOS	UND	1,00	1,00		2,00

		(5), ORGANIZADOR DE CABLE 2RU (4), PATCHCORD CAT6A 1M (120), KIT SPT, ACCESORIOS)					
	8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH ADMINISTRADO DE 48 PUERTOS GIGABIT L2 CON 4 RANURAS SFP	UND	2,00	2,00		4,00
	8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOUD CORE ROUTER 12 PUERTOS 10G SFP+	UND	1,00			1,00
	8,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESSPOINT WIFI6 AX5400, DUAL BAND CON PUERTO GIGABIT ETHERNET	UND	2,00	1,00		3,00
	8,08	CERTIFICACIÓN PUNTO DE RED CABLEADO CAT6A	UND	49,00	42,00		91,00
	9	INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS					
		INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS INTERNAS					
	9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 16A 250V EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V	UND	12,00	37,00		49,00
	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/400A 3F5H. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. PUERTA Y FRENTE MUERTO INDEPENDIENTES. CERRADURA PARA TRABAJO PESADO CON LLAVE. DEBE CONTEMPLAR ESPACIO PARA 2 RESERVAS PARA	UND	1,00	1,00		2,00

		EXPANSIÓN. ALOJA E INCLUYE EQUIPOS Y CABLEADO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR, CANALETAS ORGANIZADORAS DE CABLE, BORNERAS, AMARRES, MARCACIÓN, INSUMOS VARIOS					
	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18W	UND	9,00	16,00		25,00
	9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 4W	UND	32,00	18,00		50,00
	9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED AVISO DE SALIDA	UND	10,00	6,00		16,00
	9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR 360D SOBREPONER	UND	4,00	12,00		16,00
	9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V	UND	258,00	242,00		500,00
	9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 16A 250V EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V	UND	40,00	18,00		58,00
	9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 16A 250V EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", INTERRUPTOR, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE	UND	6,00	8,00		14,00

		FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V					
	9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENSOR 360D SOBREPONER EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V	UND	4,00	12,00		16,00
	9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA 15A 125V EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40, TOMACORRIENTE, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V	UND	52,00	58,00		110,00
	9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 15A 125V EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40, TOMACORRIENTE, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V	UND	3,00	8,00		11,00
	9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO EN TUBERÍA CONDUIT SCH 40 3/4", TOMACORRIENTE 15A 125V TIERRA AISLADA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V	UND	43,00	20,00		63,00
	9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SEÑAL DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", ACCESORIOS,	UND	34,00	22,00		56,00

		ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO Nº 2X16 TC 600V					
	9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V	UND	34,00	22,00		56,00
	9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA DE DATOS EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE UTP CAT 6A	UND	41,00	14,00		55,00
	9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 40X40X15. INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	2,00	3,00		5,00
	9,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS 200A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	UND	1,00			1,00
	9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS 200A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	UND		2,00		2,00
	9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS 200A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	UND	1,00			1,00
	9,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	UND		1,00		1,00

		TABLERO TRIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS75A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO					
	9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	UND	40,00	44,00		84,00
	9,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X50A	UND		2,00		2,00
	9,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X20A; 30KA/240V	UND		1,00		1,00
	9,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X30A; 30KA/240V	UND	1,00			1,00
	9,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X50A; 30KA/240V	UND	1,00	1,00		2,00
	9,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X100A; 30KA/240V	UND		1,00		1,00
	9,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA GALVANIZADA EN CALIENTE 50X10.5CM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES	M		75,00		75,00
	9,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 12W	UND		8,00		8,00
	9,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W	UND	88,00	83,00		171,00
	9,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 24W	UND	23,00	33,00		56,00
	9,32	SUMINISTRO E	UND	85,00	41,00		126,00

		INSTALACIÓN DE PANEL LED RC 40W					
	9,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HIGH BAY 100W	UND	5,00	20,00		25,00
	9,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 40W	UND	6,00	17,00		23,00
	9,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA. GALVANIZADA 54X500. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES	M	65,00	132,00		197,00
	9,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA. GALVANIZADA 54X300. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTES	M	65,00	46,00		111,00
	9,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN NORMA AFINIA SB-325 PARA CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN	UND	2,00	3,00		5,00
	9,38	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC 2X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN	M		240,00		240,00
	9,39	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC 4X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN	M	275,00			275,00
	9,40	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH 40 2".	M	120,00	130,00		250,00

		INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN					
	9,41	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH 40 1-1/2". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN	M	33,00	53,00		86,00
	9,42	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC SCH 40 1". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN	M	10,00	10,00		20,00
	9,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 2(3FX400 + 1NX400 KCMIL THHN-THWN) + 1T1/0. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M		130,00		130,00
	9,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 4(3FX500 + 1NX500 KCMIL THHN-THWN) + 1T 4/0. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M		110,00		110,00
	9,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#1/0 + 1NX#1/0 + 1T#6 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M	115,00			115,00
	9,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#6 + 1NX#6 + 1T#8 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M	5,00	5,00		10,00
	9,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#4 + 1T#6 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M		50,00		50,00
	9,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	M		12,00		12,00

		ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#8 + 1T#8 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO					
	9,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#1/0 + 1T#6 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M		25,00		25,00
	9,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#10 + 1T#12 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M		12,00		12,00
	9,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 2FX#8 + 1T#10 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M	10,00			10,00
	9,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#2 + 1T#6 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M	90,00			90,00
	9,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3FX#6 + 1T#8 CU THHN-THWN. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M	30,00			30,00
	9,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE DE COBRE 3X12 THHN-THWN . INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M	1.005,00	690,00		1.695,00
	9,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE DE COBRE 3X12 THHN-THWN ZHLS . INCLUYE MARCACIÓN Y	M	220,00			220,00

	ROTULADO					
9,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE DE COBRE 3X10 THHN-THWN . INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M	410,00			410,00
9,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES EN CABLE DE COBRE 3X8+12T THHN-THWN . INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M	10,00			10,00
9,58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A PARA DATOS. INCLUYE PONCHADA, MARCACIÓN Y ROTULADO	M	2.340,00	420,00		2.760,00
9,59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK 18U	UND		1,00		1,00
9,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK 42U	UND	1,00			1,00
	APANTALLAMIENTO					
9,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG PUESTA A TIERRA DESCARGAS	M	10,00	10,00		20,00
9,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 2,4 M DE LONGITUD Y 5/8” DE DIÁMETRO	UND	2,00	2,00		4,00
9,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, CARGA FUNDENTE 115G ENTRE CABLES Y VARILLAS	UND	4,00	4,00		8,00
9,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1" PARA BAJANTES. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES.	UND	25,00	25,00		50,00
9,65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA TRANSICIÓN COBRE - ALUMINIO.	UND	2,00	2,00		4,00

		INCLUYE CONECTORES Y ACCESORIOS					
	9,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 5/8 X 1 MT CON BASE	UND	13,00	15,00		28,00
	9,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO SUPERIOR EN ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM. INCLUYE AISLADORES DE FIJACIÓN Y CONECTORES	M	280,00	340,00		620,00
	9,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN CABLE DE ALUMINIO 1/0 S8000	M	40,00	40,00		80,00
	9,69	SUMINISTRO E CAJA DE INSPECCIÓN PUESTA TIERRA POLIMÉRICA 30X30 CON TAPA	UND	1,00	1,00		2,00
		ALUMBRADO EXTERIOR					
	9,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/100A 3F5H. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. PUERTA Y FRENTE MUERTO INDEPENDIENTES. CERRADURA PARA TRABAJO PESADO CON LLAVE. DEBE CONTEMPLAR ESPACIO PARA 2 RESERVAS PARA EXPANSIÓN. ALOJA E INCLUYE EQUIPOS Y CABLEADO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR, CANALETAS ORGANIZADORAS DE CABLE, BORNERAS, AMARRES, MARCACIÓN, INSUMOS VARIOS	UND				1,00
	9,71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ÉPSILON LED 40W/4000K	UND				10,00
	9,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED JETA	UND				12,00

		150W/5000K					
	9,73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED STREET ZD229 60W/4000K	UND				35,00
	9,74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA POSTE CENIT LED 57W/5000K	UND				20,00
	9,75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO DE 6 M	UND				18,00
	9,76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE GALVANIZADO DE 9 M	UND				2,00
	9,77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 2FX#2 + 1T#4 THHN-THWN S8000. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M				310,00
	9,78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE ALUMINIO 2FX#4 + 1T#4 THHN-THWN S8000. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M				650,00
	9,79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 THHN-THWN . INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M				850,00
	9,80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE DERIVACIÓN EN GEL PARA CONEXIÓN DE LUMINARIAS	UND				260,00
	9,81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE POSTE METÁLICO. INCLUYE CABLEADO, CONECTOR Y ACCESORIOS	UND				40,00
	9,82	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA PVC 1-1-1/2". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA,	M				650,00

		RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN					
	9,83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SUBTERRÁNEA DE 3/4" PARA DERIVACIÓN DE REGISTRO A LUMINARIA	M				155,00
	9,84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO PARA ALUMBRADO 40X40CM	UND				40,00
	9,85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO PLÁSTICA IP66 250 X 2507 X 116 PARA CONEXIÓN DE REFLECTORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND				4,00
	9,86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA MONTAJE DE REFLECTORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND				4,00
		MEDIA TENSION Y SUBESTACION					
	9,87	ADECUACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN Y ARMADO ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ALINEACIÓN 13.2KV EN TENSIÓN	UND				1,00
	9,88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA EXTERIOR EN M.T. TRES ELEMENTOS ICE-38 EN TENSIÓN	UND				1,00
	9,89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA PARA DERIVACIÓN DE ALIMENTADOR 13.2KV	UND				1,00
	9,90	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN EN	UND				1,00

		TUBERIA IMC 2X4" EN POSTE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN					
	9,91	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC 2X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN	M				350,00
	9,92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN NORMA AFINIA SB-300 PARA CANALIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN	UND				11,00
	9,93	ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA EN CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XLPE 15 KV 100% NO. 1/0 PANTALLA EN HILOS	M				355,00
	9,94	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL RADIAL 630KVA 13200/214-120V. INCLUYE CODOS PREMOLDEADOS Y DPS	UND				1,00
	9,95	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CANALIZACIÓN EN TUBERIA PVC 8X4". INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADA, BANDA PLÁSTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN	M				4,00
	9,96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL AUTO SOPORTADO TIPO EXTERIOR, FABRICADO	UND				1,00

		EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16. BARRAJE EN CU 208V/2000A 3F5H. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. PUERTA Y FRENTE MUERTO INDEPENDIENTES. CERRADURA PARA TRABAJO PESADO CON LLAVE. DEBE CONTEMPLAR ESPACIO PARA 2 RESERVAS PARA EXPANSIÓN. ALOJA E INCLUYE EQUIPOS Y CABLEADO DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR, CANALETAS ORGANIZADORAS DE CABLE, BORNERAS, AMARRES, MARCACIÓN, INSUMOS VARIOS. INCLUYE BASE Y OBRA CIVIL					
	9,97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE ALUMINIO S8000 8(3FX500 + 1NX500 KCMIL THHN-THWN) + 1T350. INCLUYE MARCACIÓN Y ROTULADO	M				8,00
	9,98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN NORMA AFINIA SB-325 PARA CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN	UND				2,00
	9,99	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE: PLANTA ELÉCTRICA TRIFÁSICA CON CABINA INSONORIZADA APTA PARA USO EXTERIOR 630 KVA STANDBY 220/127V, INCLUYE SISTEMA DE ESCAPE, CARGADOR DE BATERÍAS, PLACA DE CONCRETO CONSTRUIDA EN SITIO, PARA MONTAJE DEL EQUIPO. EL EQUIPO DEBE ESTAR CERTIFICADO POR RETIE	UND				1,00

		Y DEBERÁ SUPLIR LA POTENCIA SOLICITADA A LA ALTURA DEL SITIO EN QUE SE INSTALA. ASI MISMO DEBE INCLUIR EL TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA.					
		ACOMETIDA PLANTA ELÉCTRICA					
	9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PLANTA ELÉCTRICA 625 KVA	M				10,00
	9,101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CABLE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2 600V LSZH	UND				44,00
	10	REDES HIDROSANITARIAS					
	10,1	REDES SANITARIAS					
	10,1,01	EXCAVACIÓN DE REDES SANITARIAS	M3	428,01	601,86		1.029,87
	10,1,02	RELLENOS DE REDES SANITARIAS	M3	428,01	601,86		1.029,87
	10,1,03	PUNTO SANITARIO DE 2" - SIFÓN DE PISO	UND	25,00	43,00		68,00
	10,1,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	22,00	39,00		61,00
	10,1,05	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	18,00	23,00		41,00
	10,1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2"	M	79,65	97,29		176,94
	10,1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 3"	M	13,75	64,74		78,49
	10,1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4"	M	210,61	115,30		325,91
	10,1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" - CORRUGADA 160MM	M	107,00	155,00		262,00
	10,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" - CORRUGADA 200MM	M	124,00	320,00		444,00
	10,1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE 2"	M	93,40	162,03		255,43

		PVCS INCLUYE ACCESORIOS					
	10,1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE VENTILACION DE 3" PVCS INCLY ACC	M	210,61	115,30		325,91
	10,1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE Y/O ACCESORIO PVC-S DE 2"	UND	24,00	47,00		71,00
	10,1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE Y/O ACCESORIO PVC-S DE 3"	UND	3,00	10,00		13,00
	10,1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE 3X2" PVC-S	UND	10,00	34,00		44,00
	10,1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE Y/O ACCESORIO PVC-S DE 4"	UND	15,00	26,00		41,00
	10,1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE 4X2" / 4X3" PVC-S	UND	28,00	30,00		58,00
	10,1,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTERIA TUBERÍA SANITARIA	UND	203,00	185,00		388,00
	10,1,19	CAJAS DE REGISTRO PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	20,00	21,00		41,00
	10,1,20	CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1,00	1,00		2,00
	10,1,21	POZO DE INSPECCIÓN PARA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	UND	3,00	3,00		6,00
	10,2	REDES HIDRÁULICAS					
	10,2,01	EXCAVACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	M3	245,76	405,12		650,88
	10,2,02	RELLENOS DE REDES HIDRÁULICAS	M3	245,76	405,12		650,88
	10,2,03	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UND	32,00	69,00		101,00
	10,2,04	PUNTO HIDRAULICO DE 3/4"	UND	1,00	1,00		2,00
	10,2,05	PUNTO HIDRAULICO DE 1-1/2"	UND	18,00	23,00		41,00
	10,2,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 11 DE 3/4"	M	54,00	276,00		330,00
	10,2,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA	M	42,00	138,00		180,00

		PRESIÓN RDE 21 DE 1"					
	10,2,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 DE 1-1/4"	M	66,00	126,00		192,00
	10,2,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 DE 1-1/2"	M	112,00	304,00		416,00
	10,2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 DE 2"	M	192,00	252,00		444,00
	10,2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 DE 3"	M	138,00	210,00		348,00
	10,2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 DE 4"	M	70,00	78,00		148,00
	10,2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P DE 3/4"	UND	45,00	111,00		156,00
	10,2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P DE 1"	UND	7,00	23,00		30,00
	10,2,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P DE 1-1/4"	UND	63,00	65,00		128,00
	10,2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P DE 1-1/2"	UND	19,00	51,00		70,00
	10,2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P DE 2"	UND	64,00	84,00		148,00
	10,2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P DE 3"	UND	23,00	35,00		58,00
	10,2,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P DE 4"	UND	12,00	13,00		25,00
	10,2,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CIERRE 3/4" INCLUYE TAPA	UND	11,00	22,00		33,00
	10,2,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CIERRE 1-1/4" INCLUYE TAPA	UND	12,00	11,00		23,00
	10,2,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	311,00	731,00		1.042,00

		SOPORTERIA TUBERÍA PRESIÓN					
	10,2,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE HIDROACUMULADOR INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	1,00		2,00
	10,2,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE	UND	2,00	2,00		4,00
	10,2,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO / CASETA	UND	1,00	1,00		2,00
	10,2,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO	UND	1,00	1,00		2,00
	10,3	APARATOS SANITARIOS					
	10,3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO ENTRADA SUPERIOR INCLUYE FLUXÓMETRO	UND	18,00	23,00		41,00
	10,3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON BASE PEDESTAL BLANCO, INCLUYE DESAGÜES Y CONEXIONES	UND	18,00	35,00		53,00
	10,3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS PROFESIONAL PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UND	4,00	4,00		8,00
	10,3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA DE DUCHA ANTIVANDÁLICA INCLUYE VÁLVULA PUSH Y ACCESORIOS	UND	2,00	17,00		19,00
	10,3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE COMÚN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO	UND	4,00	15,00		19,00
	10,3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO CRISTAL FLOTANTE	M2	15,00	35,09		50,09
	10,3,	SUMINISTRO E	M	15,00	29,80		44,80

	07	INSTALACIÓN MUEBLE PARA BAÑOS EN MÁRMOL SAN GABRIEL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN					
	10,3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	3,00		6,00
	10,3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DOBLE TANQUE	UND	0,00	1,00		1,00
	10,3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO DE COLGAR INCLUYE FLUXÓMETRO ORINAL PALANCA	UND	4,00	6,00		10,00
	10,3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE 40M	UND	18,00	23,00		41,00
	10,3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	8,00		12,00
	10,3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND	4,00	8,00		12,00
	10,3,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECADOR ELÉCTRICO CON SENSOR PARA MANOS, EN ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	4,00		6,00
	10,3,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	8,00	10,00		18,00
	10,4	DRENAJE DE CUBIERTAS					
	10,4,01	EXCAVACIÓN DE REDES DE DRENAJES	M3	246,33	281,29		527,62
	10,4,02	RELLENOS DE REDES DE DRENAJES	M3	246,33	281,29		527,62
	10,4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4"	M	156,00	228,00		384,00
	10,4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" - CORRUGADA 160MM	M	139,96	159,83		299,79
	10,4,	SUMINISTRO E	M	93,31	106,55		199,86

	05	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" - CORRUGADA 200MM					
	10,4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10" - CORRUGADA 250MM	M	279,92	319,65		599,57
	10,4,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE Y/O ACCESORIO PVC-S DE 4"	UND	52,00	76,00		128,00
	10,4,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 6X4" ALUMINIO	UND	13,00	19,00		32,00
	10,4,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTERIA TUBERÍA SANITARIA	UND	104,00	152,00		256,00
	10,4,10	CAJAS DE REGISTRO PARA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	26,00	38,00		64,00
	11	SEGURIDAD HUMANA Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA					
	11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO RUTA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE	UND	23,00	24,00		47,00
	11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO RIESGO ELÉCTRICO FOTOLUMINISCENTE	UND	1,00	1,00		2,00
	11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO CO2 - 15 LBS (10B:C O SIMILAR) (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	UND	3,00	5,00		8,00
	11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO DE PUNTO DE ENCUENTRO PEDESTAL DOBLE CARA (PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO VERDE)	UND	4,00	4,00		8,00
	12	ESTRUCTURAS DE URBANISMO					
	12,01	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA NATURAL TIPO ZOISIA JAPÓNICA PARA ZONAS VERDES (INCLUYE TIERRA AGRÍCOLA CAPA DE	M2			1.250,00	1.250,00

	ESPESOR 0,05)					
12,02	MURO CERRAMIENTO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M			221,30	221,30
13	CARPINTERÍA METÁLICA					
13,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA CORREDIZA, PARA EXTERIORES, ESTRUCTURA EN ALUMINIO REF 744 COLOR NATURAL, VIDRIO CRUDO 5MM INCOLORO, INCLUYE RODAJAS EN ACERO, SEGUROS LATERALES DE IMPACTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	174,00	338,59		512,59
13,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	40,95	63,42		104,37
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CERRADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	40,95			40,95
13,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	84,00	54,60		138,60
13,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA 1,2 X 2,1 M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	2,00			2,00
13,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN METÁLICA PARA BAÑOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	37,80	72,24		110,04
13,07	SUMINISTRO E	M	10,00			10,00

		INSTALACIÓN PASAMANOS DE SISTEMA TIPO BALAUSTRADA LISO DOBLE CARA INCLUYE PASAMANO, ESTRUCTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN					
	14	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES					
	14,01	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADA, E= 0,05M	M2	672,00	333,28		1.005,28
	14,02	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	672,00	333,28		1.005,28
	14,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA, (ACERO GRADO 36) SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE ANCLAJES, PLATINAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE (2 MANOS)	KG	2.996,00	5.506,00		8.502,00
	14,04	CUBIERTA EN TEJA SENCILLA SIN TRASLAPO EN ALUZINC INCLUYE REMATE DE VOLADIZOS	M2	178,00	1.445,00		1.623,00
	14,05	CANAL EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 20	M	21,20	133,50		154,70
	15	REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADA					
	15,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRATAMIENTO DE FACHADA EN MURO SUPER BOARD PARA MUROS FALSOS	M2	467,57	483,55		951,12
	15,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO EN ALUZINC PERFORADO PARA PARED SEGÚN DISEÑO	M2	289,30	177,29		466,59
	16	ASCENSOR					

	16,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR CON UNIDAD MOTRIZ SIN SALA DE MÁQUINAS, VELOCIDAD1M/SEG-60M/MIN TIPO PASAJEROS DE 3 PARADAS CAPACIDAD 825 KG, 11 PASAJEROS MÁXIMO, MATERIALES DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PASAMANOS, BOTONERAS, ILUMINACIÓN LED, EN CABINA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA NIVELACIÓN CON BATERÍA, VENTILADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UND	1,00			1,00
	17	SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS					
	17,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 7500 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU07GTUB3	UND	3,00			3,00
	17,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 9600 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU09GTUB4	UND	4,00			4,00
	17,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 12.300 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU12GTTB3	UND	6,00	6,00		12,00
	17,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 19.100 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 - 1/2 " REF ARNU18GTTB4	UND	5,00			5,00
	17,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASSETTE DE 1 VIAS CAP. NOMINAL: 24.200 BTU/H / LÍQ - GAS: 1/4 -	UND	2,00			2,00

	1/2 " REF ARNU24GTTB5					
17,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASSETTE DE 4 VIAS CAP. NOMINAL: 36.200 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 " DUAL VANE REF ARNU36GTAB4	UND	1,00	9,00		10,00
17,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASSETTE 4 VIAS CAP. NOMINAL: 48.000 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 "DUAL VANE REF ARNU48GTAB4	UND	8,00	3,00		11,00
17,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDENSADORA MULTI V 220 V /3F/60 HZ - 96.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV096BTE5	UND	1,00			1,00
17,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDENSADORA MULTI V 220 V /3F/60 HZ - 192.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV192BTE5	UND	2,00	1,00		3,00
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDENSADORA MULTI V 220 V /3F/60 HZ - 216.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV216BTE5	UND	1,00			1,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO L Ø1/4: Ø1/2 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.	M	42,00			42,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO L Ø3/8: Ø 5/8 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.	M	56,00			56,00
17,13	SUMINISTRO E	M	8,00			8,00

		INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO L Ø3/8: Ø3/4 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.					
	17,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO L Ø3/8: Ø 7/8 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.	M	66,00			66,00
	17,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO K Ø5/8: Ø1+1/8 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.	M	49,00	36,00		85,00
	17,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS REF ARBLN01621	UND	12,00	4,00		16,00
	17,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS REF ARBLN03321	UND	9,00	8,00		17,00
	17,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS REF ARBLN07121	UND	4,00	5,00		9,00
	17,19	PRUEBAS DE PRESIÓN ESTÁTICA, CON NITRÓGENO GASEOSO A 500 PSI.	M3	25,00	28,00		53,00
	17,20	SUMINISTRO DE WIRELESS REMOTE CONTROLLER CONTROL REMOTO INALÁMBRICO LCDON/OFF; MODO;	UND	29,00	21,00		50,00

		SETPOINT; FAN; ALETAS; CONFIG. MODELO: PWLSSB21H					
	17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 20"X8" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	2,00	2,00		4,00
	17,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 10"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	1,00	2,00		3,00
	17,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 10"X8" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	2,00	4,00		6,00
	17,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 6"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	10,00	1,00		11,00
	17,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO PERSIANA COLOR BLANCO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 6"X6"	UND	8,00	22,00		30,00
	17,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACCESO CALIBRE 22, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	M2	83,00	132,00		215,00
	17,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR JET LINE UVS-JL-600CFM. 110V/1PH/60 HZ (SUMINISTRO DE AIRE)	UND	2,00	2,00		4,00

	17,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR JET LINE UVE-JL-250CFM. 110V/1PH/60 HZ (EXTRACCIÓN DE AIRE)	UND	2,00	4,00		6,00
	17,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR AXIAL DE 60CFM	UND	10,00	1,00		11,00
	17,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUSPENDIDA DE TECHO CAP. NOMINAL: 36.200 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 “REF ARNU36GV2A4	UND		1,00		1,00
	17,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASSETTE DE 4 VIAS CAP. NOMINAL: 24.200 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 "DUAL VANE" REF ARNU24GTBB4	UND		2,00		2,00
	17,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO K Ø1/2 : Ø1+1/8 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.	M		6,00		6,00
	17,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIPO DUCTO CAP. NOMINAL: 48.100 BTU/H / LÍQ - GAS: 3/8 - 5/8 " REF ARNU48GM3B4	UND		1,00		1,00
	17,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDENSADORA MULTI V 220 V /3F/60 HZ - 168.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV168BTE5	UND		1,00		1,00
	17,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDENSADORA MULTI V 220 V/ 3F/60 HZ - 288.000 BTU/H COOLING ONLY REF ARUV288BTE5 (ARUV168BTE5+ARUV121BTE5)	UND		1,00		1,00
	17,36	SUMINISTRO E	M		36,00		36,00

		INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO K Ø1/4: Ø1/2 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.					
	17,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO K Ø3/8: Ø 5/8 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.	M		83,00		83,00
	17,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO K Ø3/8: Ø3/4 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.	M		18,00		18,00
	17,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO K Ø3/8: Ø 7/8 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.	M		24,00		24,00
	17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE COBRE TIPO K Ø3/4 : Ø1+3/8 ASILADA CADA DIÁMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL, TUERCAS, ARANDELAS, CHAZOS BALA.	M		24,00		24,00
	17,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y BRANCH CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS REF ARBLN014521	UND		2,00		2,00
	18	INFRAESTRUCTURA DE					

		CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CONTROL DE ACCESO CCTV					
	18,01	SALIDA PARA LECTORA DE PROXIMIDAD (MIFARE, CLASSIC, FELICA ICLASS) (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE 6X20AWG, ACCESORIOS)	UND	5,00	5,00		10,00
	18,02	SALIDA PARA BOTÓN EXIT (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE 6X20AWG, ACCESORIOS)	UND	5,00	5,00		10,00
	18,03	SALIDA PARA ELECTROIMÁN EN PUERTA (INCLUYE TUBERIA EMT, CAJAS DE CONEXIÓN, CABLE ENC 2X16AWG, ACCESORIOS)	UND	5,00	5,00		10,00
	18,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROLADOR DE ACCESO EXPANDIBLE A 56 LECTORAS / 100,000 USUARIOS CON CONEXIÓN TCP/IP, RS-485, SOFTWARE GESTIÓN	UND	1,00			1,00
	18,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA DE EXPANSIÓN, 4 LECTORES - 4 PUERTAS CONEXIÓN RS-485	UND	1,00	2,00		3,00
	18,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LECTOR ENROLADOR TARJETAS RFID 13,56MHZ	UND	2,00			2,00
	18,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LECTORA DE PROXIMIDAD RFID 13,56MHZ	UND	5,00	5,00		10,00
	18,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTON EXIT	UND	5,00	5,00		10,00
	18,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTROIMÁN 600LBS. (INCLUYE SOPORTES)	UND	5,00	5,00		10,00
	18,10	SUMINISTRO Y MONTAJE NVR 8 MEGAPÍXEL (4K) / 16 CANALES IP / 16 PUERTOS POE+ /	UND	1,00	1,00		2,00

		ALMACENAMIENTO 12TB					
	18,11	SUMINISTRO Y MONTAJE CÁMARA IP TIPO BALA EXTERIOR- 4MP - LENTE 2.8MM - IR 30M - POE	UND	6,00	5,00		11,00
	19	EQUIPAMIENTO					
	19,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SQUATER	UND				1,00
	19,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AJUSTABLE BENCH	UND				1,00
	19,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESSOR	UND				1,00
	19,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEG EXTENSION	UND				1,00
	19,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LEG CURL	UND				1,00
	19,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VERSACLIMBER	UND				1,00
	19,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIR SKY	UND				1,00
	19,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRINEOS	UND				1,00
	19,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS	UND				1,00
	19,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS HEXAGONALES	UND				1,00
	19,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK MANCUERNAS (INCLUYEN PAR DE MANCUERNAS DE 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Y 45KG)	UND				1,00
	19,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK PESA RUSA (INCLUYE PAR DE PESAS RUSAS DE 8, 12, 16, 20, 24 Y 28KG)	UND				1,00
	19,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE BALONES (INCLUYE BALONES MEDICINALES DE 5, 10, 14 Y 20KG)	UND				1,00
	19,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK ROLLERS, INCLUYEN ROLLERS	UND				1,00
	19,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE	UND				1,00

		CAJONES (5 UND)					
	19,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO ENCAUCHETADO	UND				200,00
	19,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SINTÉTICO	UND				255,60
	19,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FORCE DECKS	UND				1,00
	19,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FORCE FRAME	UND				1,00
	19,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NORDBOARD	UND				1,00
	19,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DYNAMO	UND				1,00
	19,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SMART SPEED STARTER	UND				1,00
	19,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO OPERATIVO LINEAL DE 1.50X0.55M	UND				12,00
	19,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO OPERATIVO EN L	UND				10,00
	19,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO EJECUTIVO DE FRENTE 2,0 M X FONDO 1,80 M X ANCHO 0,70 - 0,80 M X ALTO 0,70 - 0,75 M	UND				1,00
	19,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA EJECUTIVA	UND				20,00
	19,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA INTERLOCUTORA	UND				30,00
	19,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA CAFETÍN FRENTE 2,50 M * FONDO 0,60M * ALTO 2,40M, NO INCLUYE POZUELO Y GRIFERÍA	UND				2,00
	19,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA REDONDA, DIÁMETRO 0,80 CM EN TROPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM	UND				8,00
	19,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA	UND				25,00

		DE CAFETERÍA					
	19,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PARA CAMERINOS FRENTE 2,54 X FONDO 0,60 X ALTO 0,73 ELABORADA EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SUPERFICIE DE FRENTE 2,54 M X FONDO 0,60M	UND				2,00
	19,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA SALA DE JUNTAS	UND				8,00
	19,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO AUDITORIO TIPO TEATRO ESPALDAR	UND				25,00
	19,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INTELIGENTE PARA SALA DE JUNTAS FRENTE 4,80 * FONDO 1,20 * ALTO 0,73, FABRICADO EN TROPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM, CON SISTEMA DE CONECTIVIDAD.	UND				1,00
	19,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN L PARA TOALLAS FRENTE 1,80 X FRENTE 1,3 FONDO 0,60 X ALTO 2,40 ELABORADO: *EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND				1,00
	19,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE PARA TOALLAS FRENTE 2,10 X FONDO 0,40 X ALTO 0,90	UND				1,00
	19,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKER PARA CAMERINOS FRENTE 2,40 X FONDO 0,40 X ALTO 2,10 ELABORADO EN TROPIKOR.	UND				1,00
	19,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA PARA CAFETERÍA FRENTE 2,40 M * FONDO 0,60 M	UND				1,00

		* ALTO 1,0M, FABRICADA EN GRANITO CON REENGRUESE DE 4CM.					
	19,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUTACO PARA BARRA DE CAFETERÍA. METÁLICOS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA	UND				3,00
	19,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DESPENSA EN L FRENTE 3,20 X FRENTE 2,30 FONDO 0,60 X ALTO 2,40 ELABORADO EN TROPIKOR, BORDE EN CATO RÍGIDO DE2MM	UND				1,00
	19,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VESTIER FRENTE 1,70 X FONDO 0,60 X ALTO 2,40 ELABORADO: *EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM	UND				1,00
	19,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA ROPAS FRENTE 3,70 M * FONDO 0,60 * ALTO 2,40. FABRICADO EN TROPIKOR DE BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM	UND				1,00
	19,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA ROPAS FRENTE 2,70 M * FONDO 0,60 * ALTO 2,40. FABRICADO EN TROPIKOR DE BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM	UND				1,00
	19,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA ALMACÉN DETERGENTES FRENTE 1,20 M * FONDO 0,60 * ALTO 2,40. FABRICADO EN TROPIKOR BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND				1,00
	19,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA ALMACÉN MEDICO FRENTE 4,0 M * FONDO 0,40 M * ALTO	UND				1,00

		2,00 M: FABRICADO EN LAMINA COL ROLD CALIBRE 20, REFUERZO EN CALIBRE 18 ÁNGULO EN CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA					
	19,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE TRABAJO: DE FRENTE 4,35 - 4,40 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M	UND				1,00
	19,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADORA Y SECADORA DE CARGA FRONTAL	UND				1,00
	19,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TINA HIDROMASAJES	UND				1,00

4 MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ	En consideración al valor del contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Licitación Pública, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo establecido en el artículo 2 numeral 1 y al Decreto 1082 de 2015.
5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisititos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para todos los efectos legales la vigencia será por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación; siempre y cuando el DEPARTAMENTO así lo requiera y solicite al CONTRATISTA.
6. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE ESTA	**6.1 FECHA PARA PRESENTAR OFERTAS**: El plazo permitido para presentar propuesta será hasta el establecido en el cronograma electrónico del proceso. **6.2 FORMA PARA PRESENTAR OFERTAS:** Para las Entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma y no será posible presentar documentos en físico. Para los Procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad Estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente. La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el Proponente deberá dejar constancia para qué Proceso presenta su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del presente Proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.

<table>
<tr><td></td><td>Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada.</td></tr>
<tr><td>7. VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN</td><td>EL DEPARTAMENTO considera que el valor del objeto de la presente modalidad de selección, de acuerdo con lo previsto en los estudios previos es de VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($28.037.383.178,00), que incluye costos directos, indirectos y demás a que haya lugar. En ningún caso el valor de la propuesta podrá exceder el valor del presupuesto oficial, de lo contrario la propuesta será rechazada.

En ningún caso el valor de la propuesta podrá exceder el valor del presupuesto oficial, de lo contrario la propuesta será rechazada.</td></tr>
<tr><td>8. Certificado de disponibilidad presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th>Número Certificado Disponibilidad Presupuestal</th><th>Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal</th><th>Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal</th></tr>
<tr><td>26000298</td><td>02/03/2026</td><td>$ 18.691.588.785,00</td></tr>
<tr><td>Vigencias futuras</td><td>2027</td><td>$9.345.794.393,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9. LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS:</td><td>El proyecto de pliegos de condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal de contratación estatal SECOP II desde el día 12 de agosto de 2026.

Las observaciones a los pliegos de condiciones deberán hacerse dentro del término que en ellos se establece, a través del módulo del SECOP II.</td></tr>
<tr><td>10. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:</td><td>El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
<table>
<tr><th colspan="2">Acuerdo Comercial</th><th>¿Vigente?</th><th>Entidad Estatal cubierta</th><th>Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial</th><th>Excepción Aplicable al Proceso de Contratación</th><th>Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>SI/NO</td><td>SI/NO</td><td>SI/NO</td><td>SI/NO</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Alianza Pacífico</td><td>Chile</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI 2*</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>México</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>N/A</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>Perú</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI 2*</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Canadá</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Chile</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI 2* 33*</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Corea</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costa Rica</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>NO</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Estados Unidos</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI 2* 33*</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Estados AELC</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI / 33*</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">México</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>NO</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Triángulo Norte</td><td>El Salvador</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI/ 2*</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>Guatemala</td><td>SI</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI/2*</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>Honduras</td><td>SI</td><td>NO</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>NO</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Unión Europea	SI	SI	NO	NO	NO
Israel	SI	SI	NO	NO	NO
Reino Unido e Irlanda del Norte	SI	SI	NO	NO	NO
Comunidad Andina*	SI	SI	SI	SI	SI

2* El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.

33* Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): Clase 8321. Servicios de arquitectura. Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería. Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación.

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato.

11 LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO A MIPYME	Esta convocatoria NO es susceptible de ser limitada la participación de micro, pequeñas o medianas empresas colombianas.
12. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	
12.1 REQUISITOS HABILITANTES	**DESCRIPCIÓN**
GENERALIDADES	A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.
	Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Los Proponentes deben:

CAPACIDAD JURÍDICA	A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ❖ **EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL** La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: **PERSONAS NATURALES** Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente. C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. **PERSONAS JURÍDICAS** Deben presentar los siguientes documentos: A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en el que se verificará: a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más. d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.

I. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

I. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos:

I. Nombre o razón social completa.
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Selección.
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con

capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:

- Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.
- Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
- La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más.
- Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.
- Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.
- La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
- El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes

podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

Nota 8: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes Plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

- **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

PERSONAS JURÍDICAS

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.

	Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. **PERSONAS NATURALES** El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. **PROPONENTES PLURALES** Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales anteriores. **SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar. En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. **ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

<table>
<tr>
<td>CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL</td>
<td>
1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:
<table>
<tr><th>ÍNDICE</th><th>FORMULA</th><th>VALORES ACEPTABLES</th></tr>
<tr><td>Índice de liquidez</td><td>Activo Corriente / Pasivo Corriente</td><td>Igual o Mayor (≥) 1,3</td></tr>
<tr><td>Índice de endeudamiento</td><td>Pasivo Total / Activo Total</td><td>Igual o Menor (≤) 75,00 %</td></tr>
<tr><td>Razón de cobertura de intereses</td><td>Utilidad Operacional / Gastos de Intereses</td><td>Igual o Mayor (≥) 1,00 veces ó indeterminado</td></tr>
<tr><td>Capital de trabajo</td><td>$$\text{CTd} = \left(\frac{\text{POE} - \text{Anticipo o Pago anticipado}}{\text{Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses)}}\right) * n$$</td><td>Igual o Mayor (≥) $6.542.056.075</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del patrimonio</td><td>Utilidad Operacional / Patrimonio</td><td>Igual o Mayor (≥) 4,00%</td></tr>
<tr><td>Rentabilidad del activo</td><td>Utilidad Operacional / Activo</td><td>Igual o Mayor (≥) 2,00 %</td></tr>
</table>
<u>Criterios Diferenciales</u>

La normativa del sistema de compra pública contempla la posibilidad de que las Entidades Estatales incluyan dentro de los Procesos de Contratación requisitos habilitantes diferenciales en favor de MiPymes al igual que de los emprendimientos y empresas de mujeres. Los requisitos habilitantes diferenciales deben fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, en consideración a las obligaciones y alcance del contrato. Esto garantizando que MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres, se beneficien con el establecimiento de condiciones más exigentes para los proponentes que concurran al procedimiento de selección y no ostenten las referidas calidades. La entidad no otorga criterios diferencias por indicadores financieros y organizacionales de requisitos habilitantes diferenciales en favor de MiPymes al igual que de los emprendimientos y empresas de mujeres y para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad.
</td>
</tr>
<tr><td>EXPERIENCIA</td><td>Ver numeral 3.5 del pliego de condiciones.</td></tr>
<tr><td>CAPACIDAD RESIDUAL</td><td>La señalada en el numeral 3.11 del pliego de condiciones.</td></tr>
<tr>
<td>12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE</td>
<td>
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
<table>
<tr><th>Concepto</th><th>Puntaje máximo</th></tr>
<tr><td>Oferta económica</td><td>48,50</td></tr>
<tr><td>Factor de calidad</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Apoyo a la industria nacional</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Vinculación de personas con discapacidad</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Emprendimientos y empresas de mujeres</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Mipyme</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>100</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.
13. CRONOGRAMA	El cronograma del proceso de selección es consignado en la plataforma Secop I.
Para constancia, se expide en la ciudad de Montería a los 12 días del mes de agosto de 2026. **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**	