Diseño, fabricación, montaje y mantenimiento
De tanques cisterna y tanques estacionarios.
En acero inoxidable, lamina HR, para el trasporte de
Productos líquidos (combustible, químico, lácteos)
Fabricación de carrocerías, remolques,
Semirremolques y cama bajas.

Mosquera, 15 de septiembre del 2026

**COTIZACIÓN: CCI-2026521-RS**

**Señor:**

**FONDO DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR**
**NIT 899.999.061-9**
**Ciudad**

Reciban un cordial saludo, conforme a su solicitud, presentamos la siguiente cotización para su estudio y aprobación.

| |
|---|
| **VEHICULO VOLVO FH540 6X4 Y PLANCHONTIPO GRUA PARA DOBLETROQUE CAPACIDAD 20.5 TONELADAS FABRICADO EN LAMINA HR** |



**Las imágenes son ilustrativas pueden ser modificadas según necesidad del cliente**

**CARACTERISTICAS DE FABRICACION**

- Plataforma
- Vigas centrales de 15x20 en 3/8
- Ues en 3/8
- Dos (2) cilindros hidráulicos de levante
- Un (1) cilindro de desplazamiento.
- Dos (2) cilindros estabilizadores traseros
- Bomba Hidráulica tipo P30
- Tanque en lámina hr para depósito de aceite hidráulico
- Toma de Fuerza
- Winche para 18 toneladas
- Mando mecánico –hidráulico (3 palancas)
- Piso en lamina alfajor
- Stops originales, Luces laterales tipo Led y reflectivos de norma.
- Pintura color elegido por el cliente
- Pintura primer anticorrosivo

- Mampara para la protección de la cabina
- Malla 80 cm de alta
- Dos portas extintores

**CARACTERISTICAS CAMION**

- Motor vehículo marca Volvo D13K540
- Vehículo marca VOLVO
- Tanque de combustible para 162.4 galones
- Frenos: Aire 100 % ABS + EBS
- Cilindros 6 en línea Turbo cargado
- Combustible: Diésel.
- Transmisión Manual de 12 velocidades Y 4 Reversas
- Capacidad del eje delantero: 7.000 kg
- Capacidad de ejes traseros: 24.550 kg
- Capacidad total 52.000kg de PBV
- Emisiones EURO 6



Diseño, fabricación, montaje y mantenimiento
De tanques cisterna y tanques estacionarios.
En acero inoxidable, lamina HR, para el trasporte de
Productos líquidos (combustible, químico, lácteos)
Fabricación de carrocerías, remolques,
Semirremolques y cama bajas.

- Dos extintores
- Guardabarros
- Sección de cadena para mangueras

| ADICIONALES (OPCIONALES) - NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL VOLCO | |
|---|---|
| CAJA DE HERRAMIENTA | $450.000 |
| DOS LICUADORAS | $560.000 |

**ESTE VALOR ES MAS IVA**

| DESCRIPCION DEL PRECIO DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CANT.** | **DESCRIPCION** | **VALOR** |
| 1 | 1 | VEHICULO VOLVO FH540 6X4 Y PLANCHON TIPO GRUA, CAPACIDAD 20.5 TONELADAS APROXIMADAS FABRICADO EN LAMINA HR. C | $785.714.286 |
| | | **SUBTOTAL** | **$785.714.286** |

**ESTE PRECIO MAS IVA**

**Tiempo de Entrega**: A acordar entre las partes.
**Garantía**: 12 meses por partes fabricadas por INCOLTANQUES, los accesorios tres meses.
**Homologación**: A cargo de INCOLTANQUES SAS
**Forma de Pago**: Anticipo según contrato

**NOTA: Teniendo en cuenta que nuestros productos utilizan un 90% de materia prima importada, el precio del equipo está sujeto a cambios de acuerdo a la tasa de cambio**

Las medidas, los pesos y las capacidades mostrados en esta cotización, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones consideradas normales conforme las tolerancias de fabricación.

**Entrega:** La entrega de los equipos se hará en nuestras instalaciones.

Esta cotización tiene validez de 5 días.

Quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes y reiteramos nuestro compromiso para servirle.

Cordialmente,

**ROBER SANDOVAL**
**GERENTE**
**3133988057**
**Calle 1 n°16b - 12**
**www.incoltanques.com**