FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN ESCENARIOS DEL POLIDEPORTIVO DE LA EMAVI, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA

PRESUPUESTO OFICIAL $ 1.608.989.419,00

ACTIVIDADES INCREMENTO DE VALOR DEL BIEN. RUBRO A-02-01-01-001-003 REC 10 OTRAS ESTRUCTURAS $1.319.371.323,58

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	**PISOS DE CANCHAS EN MADERA**							
1.01	1.01	1.01	1.01	Desmonte, fumigación, descontaminación, cargue, transporte y del maderamen deportivo existente a sitio autorizado por el contratante	M2	684.00	34,786.16	23,793,733.44
1.02	1.02	1.02	1.02	Piso en maderamen nacional con demarcación acabado laca avalada FIBA. Materiales: recubrimiento en plástico / pads de apoyo en goma de neopreno con 10 mm de alto entrepiso marco OSB importado / piso madera guáimaro o similar / sellador, pintura y laca avalada FIBA.	M2	684.00	1,064,920.34	728,405,512.56
1.04	1.04	1.04	1.04	Mayor área de reposición de estructura y entablado por encima de los 50 m² incluidos cancha de voleibol	M2	20.00	1,064,920.34	21,298,406.80
1.05	1.05	1.05	1.05	Zócalo perimetral ventilado nuevo en madera de la misma especie, h = 100 mm	ML	110.00	74,275.00	8,170,250.00
1.06	1.06	1.06	1.06	Reparación de cajuelas de anclaje con tapa enrasada para postes de voleibo	JGO	1.00	160,231.16	160,231.16
1.07	1.07	1.07	1.07	Placas de protección de carga para montaje de eventos y estructuras móviles.	M2	640.00003059	93,486.16	59,831,145.26
1.08	1.08	1.08	1.08	Cobertor para cancha de baloncesto - incluye estructura	M2	684.00	164,758.34	112,694,704.56
1.09	1.09	1.09	1.09	Cobertor para cancha de voleibol - incluye estructura	M2	640.00	164,758.34	105,445,337.60
1.10	1.10	1.10	1.10	Estructuras avaladas FIBA. Hidráulica - eléctrica	UN	2.00	124,441,000.00	248,882,000.00
Subtotal								**1,308,681,321.38**

SUBTOTAL ACTIVIDADES INCREMENTO DE VALOR DEL BIEN. RUBRO A-02-01-01-001-003 REC 10 OTRAS ESTRUCTURAS (AIU INCLUIDO)	**1,308,681,321.38**

SUBTOTAL ACTIVIDADES INCREMENTO DE VALOR DEL BIEN. RUBRO A-02-01-01-001-003 REC 10 OTRAS ESTRUCTURAS (AIU INCLUIDO)		**$ 1,308,681,321.38**
IVA (19% SOBRE UTILIDAD DEL 5%)	**19.00%**	**$ 10,690,002.20**
TOTAL ACTIVIDADES INCREMENTO DE VALOR DEL BIEN. RUBRO A-02-01-01-001-003 REC 10 OTRAS ESTRUCTURAS (AIU INCLUIDO)		**$ 1,319,371,323.58**

ACTIVIDADES AL GASTO RUBRO A-02-02-02-005-004 REC 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN $289.618.095,42

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	**PISOS DE CANCHAS EN MADERA**							
1.03	1.03	1.03	1.03	Mantenimiento profundo de la totalidad del maderamen existente. Incluye pulimento total con lijas #36, #40, #60, #80 y #100, fumigación, sellador, redemarcación FIVB y lacado de alto tráfico. Incluye reparación y cambio de estructura afectada hasta 50 m²	M2	633.35650411583	453,570.00	287,271,509.57
Subtotal								**287,271,509.57**

SUBTOTAL ACTIVIDADES AL GASTO RUBRO A-02-02-02-005-004 REC 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (AIU INCLUIDO)	**287,271,509.57**

SUBTOTAL ACTIVIDADES AL GASTO RUBRO A-02-02-02-005-004 REC 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (AIU INCLUIDO)		**$ 287,271,509.57**
IVA (19% SOBRE UTILIDAD DEL 5%)	**19.00%**	**$ 2,346,585.85**
TOTAL ACTIVIDADES AL GASTO RUBRO A-02-02-02-005-004 REC 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (AIU INCLUIDO)		**$ 289,618,095.42**

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	**1,608,989,419.00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	10.30%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1.00%
	UTILIDAD	**U=**	5.00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	16.30%

CTO RENATTO TRUJILLO BADILLO
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO