UNIVERSAL DE CARPAS
CUBRIMIENTOS INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S

COTIZACIÓN N 2026 / NS000082	
NOMBRE CLIENTE	**LORENA LOZANO**
FECHA DE COTIZACIÓN	**05 MARZO 2026**
PROYECTO	**FABRICACIÓN DE CARPATIPO KIOSCO**
UBICACIÓN PROYECTO	

SEÑOR(ES):

Referencia: Oferta técnica y económica para la fabricación de carpas tipo kiosco.

Atendiendo amablemente su solicitud y agradeciendo de antemano la oportunidad concedida, me permito enviarle la propuesta técnica y económica para los estudios de la referencia y ejecución.

DESCRIPCION:

CARPA: (LONAPLASTIFICADA 400GR) Confeccionada en lona 100% impermeable, PVC por ambas caras, resistente a la acción de rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biocida anti – hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, termosellado en sus uniones y terminales para mayor durabilidad, cocida en sus bordes con máquina triple transporte, y lona en color a elección.

ESTRUCTURA DESARMABLE:

Fabricada todo en tubo cold rolled cuadrado de 1” calibre 18 para cerchas, parales de 1 ½ ” en calibre 18, para patas todo debidamente pintado en electrostática

TEL: +57 3008330969 **CORREO:** ventas@universaldecarpas.com
DIRECCIÓN: Avenida Boyacá N° 64H 58 | Bogotá, Colombia.
WEB: www.universaldecarpas.com

Gerente Comercial

UNIVERSAL DE CARPAS
CUBRIMIENTOS INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S

PROPUESTA VALOR DE KIOSCO

LONA	DESCRIPCION	C	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
VERANO	CARPA TIPO KIOSCO DE 4*4 TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON DOS LOGOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES	**5**	$1.722.000	$25.830.000	$4.907.700	**$30.737.700**

***NO INCLUYE TRANSPORTE**

NOTA COMERCIAL

Realizar orden de compra a nombre de UNIVERSAL DE CUBRIMIENTOS INGENIERIA SAS NIT: 901.401.959
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 639-000010-35

TEL: +57 3008330969 **CORREO:** ventas@universaldecarpas.com
DIRECCIÓN: Avenida Boyacá N° 64H 58 | Bogotá, Colombia.
WEB: www.universaldecarpas.com

Gerente Comercial

UNIVERSAL DE CARPAS
CUBRIMIENTOS INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S

IMÁGENESDE REFERENCIA



TEL: +57 3008330969 **CORREO:** ventas@universaldecarpas.com
DIRECCIÓN: Avenida Boyacá N° 64H 58 | Bogotá, Colombia.
WEB: www.universaldecarpas.com

Gerente Comercial

UNIVERSAL DE CARPAS
CUBRIMIENTOS INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S

FORMA DE PAGO PROPUESTA.
50% COMOANTICIPO
50% ENTREGA DEL PRODUCTO

TIEMPO DE EJECUCIÓN.

Se estima un total de 8 días hábiles para la ejecución de las actividades a contratar. Estos tiempos de fabricación se contarán a partir de la aceptación y firma del contrato, y/o cancelación del anticipo.

GARANTIA: **8 AÑOS DURABILIDAD DEL MATERIAL**
12 MESES DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION

VALIDEZ DE LA OFERTA.
30 días partir de la fecha de esta propuesta. Quedo atento de su respuesta,

Cordialmente,

ING. JAHIR GALVIS
Cel.: 3008330969
Director de Proyectos

Gerente Comercial