



PG1 LOCALIZACION - CIUDAD
ESCALA 1:100000



PG2 LOCALIZACION - COMUNA
ESCALA 1:25000



PG3 LOCALIZACION - BARRIO
ESCALA 1:2000





IM1 IMAGENES DE REFERENCIA
ESCALA: N/A



CONVENCIONES LOCALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN.	
	ÁREA DEMOLICIÓN
	ÁREA ADECUACIÓN Y/O OBRA NUEVA
	ÁREA MANTENIMIENTO
	ZONA VERDE EXISTENTE
	ZONA VERDE PROPUESTA
	EDIFICACIONES ALEDAÑAS.
	ANDEN EXISTENTE.
	MANZANAS / PERIMETROS
	COPA DE ÁRBOLES
	TRONCO DE ÁRBOLES
	ÁREA DE SEGURIDAD D.A.P.
D.A.P= 4	EN ÁRBOLES COMUNES
D.A.P= 8	EN ÁRBOLES NO COMUNES

PARQUE - DESEPAZ INVICALI
CUADRO DE ÍNDICES - D065800010001

ITEM	AREA (M2)	%
AREA DEL LOTE	4644.83	100.00
I.O PERMITIDO	928.97	20.00
I.C. PERMITIDO	0.00	0.00
I.O.EXISTENTES	983.01	21.16
I.C.EXISTENTE	0.00	0.00
I.O. PROPUESTA	269.43	5.80
I.C. PROPUESTA	0.00	0.00
I.O. TOTAL	1252.44	26.96
I.C. TOTAL	0.00	0.00

INTERVENCIONES:

1. CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE CON RELLENOS, ESTRUCTURA EN CONCRETO Y CARPETA ASFÁLTICA.
2. ADECUACIÓN DE CANALES, CÁRCAMO Y SISTEMA DE DRENAJE AL INTERIOR.
3. CONSTRUCCIÓN DE ANDEN DE PROXIMIDAD CON LOSETA GUÍA.
4. ATRAQUES CON BORDILLOS.

P1 PLANTA GENERAL DE IMPLANTACIÓN E INTERVENCIÓN
ESCALA 1:250

REVISION:	PLANO N°:	PLANCHA N°:
PF	A-001	1 DE 8

ALEJANDRO EDER GARCÉS
ALCALDE

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE
Y LA RECREACION

Cali Ciudad Deportiva
ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI
NIKI BLANCO ARENAS
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PROYECTO: PPP2026-2106-0118

ADECUACIÓN PISTE DE PATINAJE POLIDEPORTIVO DESEPAZ
CARRERA 26Bis ENTRE CALLE 123 Y 124
DESEPAZ, COMUNA 21
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

ACTUALIZACIONES:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
INICIO PROYECTO	10	09	2025
ACTUALIZACIÓN 1	10	04	2026
ENTREGA FINAL	30	07	2026

COORDINADOR: ARQ. SEBASTIAN HERNANDEZ
LIDER DE PROYECTO: ARQ. KIMBERLY TORRES
DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO: ARQ. FRANCISCO SERNA

OBSERVACIONES:
NO CONSTRUIBLES

CONTIENE:
LOCALIZACIÓN
PLANTA GENERAL DE IMPLANTACIÓN
ÁREAS GENERALES
CONVENCIONES
IMÁGENES DE REFERENCIA

ESCALA:	FECHA:
INDICADA	2026/08/04

ARCHIVO: 2106-0118-A-001.DWG

DIBUJO:	FECHA DE COPIA:
ARQ. FRANCISCO SERNA	04/08/2026



PL PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL
ESCALA 1:100

GUÍA DE PUNTOS DE REFERENCIA GEO-REFERENCIADOS

N°	X	Y
N-1	1068246.3276	870250.5682
N-2	1068264.2318	870248.7136
N-3	1068247.2085	870259.0727
N-4	1068265.1127	870257.2181
N-5	1068272.7362	870247.8326
N-6	1068263.3508	870240.2091
N-7	1068245.4466	870242.0637
N-8	1068237.8226	870251.4492
N-9	1068255.3251	870262.4544
N-10	1068255.0366	870259.6693
N-11	1068256.2303	870259.5457
N-12	1068256.5188	870262.3308
N-13	1068276.4350	870256.3051
N-14	1068292.0308	870252.7546

REVISION: PF | PLANO N°: A-101 | PLANCHA N°: 2 DE: 8

ALEJANDRO EDER GARCÉS
ALCALDE

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE
Y LA RECREACION

Cali Ciudad Deportiva
ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI
NIKI BLANCO ARENAS
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PROYECTO: PPP2026-2106-0118

ADECUACIÓN PISTE DE PATINAJE POLIDEPORTIVO DESEPAZ
CARRERA 26Bis ENTRE CALLE 123 Y 124
DESEPAZ, COMUNA 21
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

ACTUALIZACIONES:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
INICIO PROYECTO	10	09	2025
ACTUALIZACIÓN 1	10	04	2026
ENTREGA FINAL	30	07	2026


COORDINADOR: ARQ. SEBASTIAN HERNANDEZ
LIDER DE PROYECTO: ARQ. KIMBERLY TORRES
DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO: ARQ. FRANCISCO SERNA

OBSERVACIONES:
NO CONSTRUIBLE. SIN DISEÑO.


CONTIENE: PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL

ESCALA: 1:100 | FECHA: 2026/08/04
ARCHIVO: 2106-0118-A-101.DWG
DIBUJO: ARQ. FRANCISCO SERNA | FECHA DE COPIA: 04/08/2026


REVISION: PF | PLANO N°: A-101 | PLANCHA N°: 2 DE: 8



PA PLANTA ARQUITECTÓNICA AMPLIADA
ESCALA 1:75



S1 SECCIÓN ARQUITECTÓNICA AMPLIADA LONGITUDINAL
ESCALA 1:75



S2 SECCIÓN ARQUITECTÓNICA AMPLIADA TRANSVERSAL
ESCALA 1:75

REVISION:	PLANO N°:	
PF	A-400	3 / 8

ALEJANDRO EDER GARCÉS
ALCALDE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Cali Ciudad Deportiva
ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI
NIKI BLANCO ARENAS
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PROYECTO: PPP2026-2106-0118

ADECUACIÓN PISTE DE PATINAJE POLIDEPORTIVO DESEPAZ
CARRERA 26Bis ENTRE CALLE 123 Y 124
DESEPAZ, COMUNA 21
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

ACTUALIZACIONES:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
INICIO PROYECTO	10	09	2025
ACTUALIZACIÓN 1	10	04	2026
ENTREGA FINAL	30	07	2026


COORDINADOR: ARQ. SEBASTIAN HERNANDEZ
LIDER DE PROYECTO: ARQ. KIMBERLY TORRES
DIRECTOR ARQUITECTÓNICO: ARQ. FRANCISCO SERNA

OBSERVACIONES:
NO CONSTRUIBLE


CONTIENE: PLANTA ARQUITECTÓNICA AMPLIADA

ESCALA:	1:75	FECHA:	2026/08/04
ARCHIVO:	2106-0118-A-400.DWG		
DIBUJO:	ARQ. FRANCISCO SERNA	FECHA DE COPIA:	04/08/2026

REVISION:	PLANO N°:	PLANCHA N°:
PF	A-400	3 / 8




DT1 SECCIONES INDIVIDUALES
ESCALA 1:50



PA PLANTA ARQUITECTÓNICA AMPLIADA PERALTES
ESCALA 1:50

PISTA DE PATINAJE DESEPAZ *CUADRO DE PERALTES*			
PERALTE	EJES		
	A	B	C
P1	0,0000	0.0000	0,0000
P2	0,0150	0.0075	0,0000
P3	0,0300	0.0150	0,0000
P4	0,0450	0.0225	0,0000
P5	0,0600	0.0300	0,0000
P6	0,0750	0.0375	0,0000
P7	0,0900	0.0450	0,0000
P8	0,1050	0.0525	0,0000
P9	0,1200	0.0600	0,0000
P10	0,1350	0.0675	0,0000
P11	0,1500	0.0750	0,0000
P12	0,1650	0.0825	0,0000
P13	0,1800	0.0900	0,0000
P14	0,1950	0.0975	0,0000
P15	0,2100	0.1050	0,0000



DT2 UNWRAP DETALLE DE PERALTES SOBRE EJE A - PARTE A
ESCALA 1:25



DT3 ALZADO DETALLE DE PERALTES
ESCALA 1:25

REVISIÓN:	PLANO N°:	PLANCHA N°:
PF	A-700	4 DE 8

ALEJANDRO EDER GARCÉS
ALCALDE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Cali Ciudad Deportiva
ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI
NIKI BLANCO ARENAS
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PROYECTO: PPP2026-2106-0118

ADECUACIÓN PISTE DE PATINAJE POLIDEPORTIVO DESEPAZ
CARRERA 26Bis ENTRE CALLE 123 Y 124
DESEPAZ, COMUNA 21
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

ACTUALIZACIONES:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
INICIO PROYECTO	10	09	2025
ACTUALIZACIÓN 1	10	04	2026
ENTREGA FINAL	30	07	2026

OBSERVACIONES:

NO CONSTRUIBLE


CONTIENE:
DETALLE DE PERALTES

ESCALA:	FECHA:
INDICADA	2026/08/04

ARCHIVO: 2106-0118-A-700-PERALTE.DWG


DIBUJO:	FECHA DE COPIA:
ARQ. FRANCISCO SERNA	04/08/2026

REVISION:	PLANO N°:	PLANCHA N°:
PF	A-700	4 DE 8




TUBO VERTICAL
REDONDO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 4.0MM EMBEBIDO EN VIGA DE CIMENTACIÓN.
PLATINA
DE 1/4" DE 20X10CM SOLDADA A TUBO REDONDO VERTICAL DE Ø2".
VIGA DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 30 X 45 CM.
JUNTA
PLÁSTICA PARA LAMINA DE POLICARBONATO.
LAMINA
DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05.

P1 PLANTA BARANDA DE SEGURIDAD N+0.60M
ESCALA 1:25




TUBULAR HORIZONTAL
REDONDO GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 2.0MM HORIZONTAL.
LAMINA
DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05.

P2 PLANTA BARANDA DE SEGURIDAD N+1.40M
ESCALA 1:25




PLATINA
METÁLICA DE 1/4" SOLDADA A TUBOS.
TUBULAR HORIZONTAL
REDONDO GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 2.0MM HORIZONTAL.
LAMINA
DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05M CAL.8 MM.
TUBULAR ESTRUCTURAL
TUBO REDONDO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 4.0NM EMBEBIDO EN VIGA DE CIMENTACIÓN.
PLATINA
DE 1/4" DE 20X10CM SOLDADA A TUBO REDONDO VERTICAL DE Ø2".
JUNTA
PLÁSTICA PARA LAMINA DE POLICARBONATO CADA 3M.
VIGA DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 30 X 45 CM.

A1 ALZADO BARANDA DE SEGURIDAD
ESCALA 1:25




TUBO VERTICAL
REDONDO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 4.0MM EMBEBIDO EN VIGA DE CIMENTACIÓN.
PLATINA
DE 1/4" DE 20X10CM SOLDADA A TUBO REDONDO VERTICAL DE Ø2".
VIGA DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 30 X 45 CM.
JUNTA
PLÁSTICA PARA LAMINA DE POLICARBONATO.
LAMINA
DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05.

P3 PLANTA BARANDA DE SEGURIDAD ACCESO N+0.60M
ESCALA 1:25




TUBULAR PIVOTANTE.
REDONDO GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 4.0MM BATIENTE.
PLATINA
METÁLICA DE 1/4" SOLDADA A TUBOS.
TUBULAR HORIZONTAL
REDONDO GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 2.0MM HORIZONTAL.
LAMINA
DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05M CAL.8 MM.
TUBULAR ESTRUCTURAL
TUBO REDONDO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 4.0MM EMBEBIDO EN VIGA DE CIMENTACIÓN.
PLATINA
DE 1/4" DE 20X10CM SOLDADA A TUBO REDONDO VERTICAL DE Ø2".
JUNTA
PLÁSTICA PARA LAMINA DE POLICARBONATO CADA 3M.
VIGA DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 30 X 45 CM.

A2 ALZADO BARANDA DE SEGURIDAD ACCESO
ESCALA 1:25




TUBULAR ESTRUCTURAL
TUBO REDONDO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 4.0MM EMBEBIDO EN VIGA DE CIMENTACIÓN.
PLATINA
DE 1/4" DE 20X10CM SOLDADA A TUBO REDONDO VERTICAL DE Ø2".
TORNILLO
ALLEN DE CABEZA REDONDA CON AVELLANADO.
LAMINA
DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05.

DT1 PLANTA DETALLE POSTE CENTRAL
ESCALA 1:2




TUBULAR VERTICAL
REDONDO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 4.0MM EMBEBIDO EN VIGA DE CIMENTACIÓN.
PLATINA
DE 1/4" DE 20X10CM SOLDADA A TUBO REDONDO VERTICAL DE Ø2".
JUNTA
PLÁSTICA PARA LAMINA DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05.
TORNILLO
ALLEN DE CABEZA REDONDA CON AVELLANADO.
LAMINA
DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05.

DT2 PLANTA DETALLE POSTE MEDIANERO
ESCALA 1:20




BARANDA
TUBO REDONDO GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 2.0MM HORIZONTAL.
CERRADURA
PESTILLO DE CORREDERA EN ACERO GALVANIZADO.
ANCLAJE CERRAMIENTO BARANDA
PLATINA DE 1/4" DE 20X10CM SOLDADA A TUBO REDONDO DE Ø2".
PERFIL DE BARANDA CENTRAL O MEDIANERO
TUBO REDONDO GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 4.0MM EMBEBIDO EN VIGA DE CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN.
CERRAMIENTO
LAMINA DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05.
TORNILLO
ALLEN DE CABEZA REDONDA CON AVELLANADO.
SOLDADURA
CORDÓN DE SOLDADURA 6011.

DT3 SECCIÓN DETALLE TIPO POSTE
ESCALA 1:10




TUBULAR PIVOTANTE
TUBO REDONDO GALVANIZADO DE Ø2"CAL. 4.0MM.
TORNILLO
ALLEN DE CABEZA REDONDA CON AVELLANADO.
LAMINA
DE POLICARBONATO DE 3M X 1.05.
TORNILLO
ALLEN DE CABEZA REDONDA CON AVELLANADO.

DT4 PLANTA DETALLE POSTE PIVOTANTE DE PUERTA
ESCALA 1:20




TUBO
REDONDO GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 2.0MM HORIZONTAL.
CERRADURA
PESTILLO DE CORREDERA EN ACERO GALVANIZADO.
PLATINA
METÁLICA DE 1/4" SOLDADA A TUBOS.

DT5 SECCIÓN DETALLE PASAMANOS Y CERRADURA
ESCALA 1:20



TUBULAR VERTICAL
REDONDO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE Ø2" CAL. 4.0MM EMBEBIDO EN VIGA DE CIMENTACIÓN.
TORNILLO
ALLEN DE CABEZA REDONDA CON AVELLANADO.
PLATINA
DE 1/4" DE 20X10CM SOLDADA A TUBO REDONDO VERTICAL DE Ø2".

DT6 ALZADO DETALLE PLATINA DE LAMINA
ESCALA 1:20



E#3 L=1.15CM @20CM

REFUERZO CORRIDO.
4 VARILLAS #5, TRASLAPOS L=0.95M.
VIGA DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 30 X 40 CM.

VIGA DE CIMENTACIÓN 30CM X 45CM

DE1 SECCIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN Y APOYO TIPO
ESCALA 1:10


TABLA F.2.10.2-4
TAMAÑO MINIMO DE SOLDADURA DE FILETE

ESPESOR DE LA PARTE MAS DELGADA A UNIR, mm	TAMAÑO MINIMO DE LA SOLDADURA DE FILETE mm
Hasta 6.4 inclusive	3
Mayor que 6.4 a 12.7	5
Mayor que 12.7	6
Mayor que 19.1	8

CUADROS DE RESISTENCIA

ELEMENTO	DIMENSION	FY
Resistencia de concreto		f´c=3000psi
Resistencia de acero de refuerzo	Ø > 3/8"	fy=60000psi
Resistencia de acero de refuerzo	Ø > 3/8"	fy=37000psi
Resistencia de perfil tubular	A500 Gr C	fy=60000psi
Resistencia perfilería	A-36	fy=60000psi
NOTA		
1. Todos lo elementos metalicos seran pintados con imprimante y esmalte para exteriores.		
2. En los sitios donde el galvanizado fue dañado por la soldadura o elementos sin recubrimiento con zinc se dara ademas dos manos de anticorrosivo.		
3. El cerramiento se construira por modulo de 2.5m x 2.5m enmarcados en angulo.		
* La soldadura que se aplica a barras de acero de refuerzo corrugadi debe ser WPS desarrollado con Ø 1.4, deben usarse filetes continuos.		
+La soldadura entre perfiles de acero estructural es de electrodo E60XX, deben usarse filetes continuos.		
* La estructura general de la pantalla de protección se recubrirá con pintura tipo anticorrosiva mate color azul (R=4, G=42, B=75).		
*En todas las uniones se harán cordones de soldadura de espesor según tabla F.2.10.2-4, con electrodos E6013 Riostra diagonal 1 1/12"X3/16" y platina de 1/4"X1/8".		


CUADRO DE TRASLAPOS VIGAS (mm)




Varilla N°	28mpa		21mpa		
	TRASLAPO SUPERIOR	TRASLAPO INFERIOR	TRASLAPO SUPERIOR	TRASLAPO INFERIOR	GANCHO
#3	65	50	75	55	20
#4	85	65	95	75	25
#5	105	80	120	95	30
#6	125	95	145	110	35
#7	180	125	205	160	40
#8	205	155	235	180	45
#10	255	195	290	225	50

GANCHO ESTÁNDAR 90°


Ø BARRA	LONGITUD (cm)
1/2"	25
5/8"	30
3/4"	35
7/8"	40
1"	45



GANCHO ESTRIBO 135°



GANCHO ESTRIBO 180°



Ø BARRA	LONGITUD (cm)	Ø BARRA	LONGITUD (cm)
1/4"	10	1/4"	13
3/8"	12	3/8"	16
1/2"	14	1/2"	19

REVISIÓN: PF | PLANO Nº: A-701 | PLANCHA Nº: 5 DE: 8

ALEJANDRO EDER GARCÉS
ALCALDE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Cali Ciudad Deportiva
ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI
NIKI BLANCO ARENAS
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PROYECTO: PPP2026-2106-0118

ADECUACIÓN PISTE DE PATINAJE POLIDEPORTIVO DESEPAZ

CARRERA 26Bis ENTRE CALLE 123 Y 124
DESEPAZ, COMUNA 21
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

ACTUALIZACIONES:

	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
INICIO PROYECTO	10	09	2025
ACTUALIZACIÓN 1	10	04	2026
ENTREGA FINAL	30	07	2026

COORDINADOR: ARQ. SEBASTIAN HERNANDEZ
LIDER DE PROYECTO: ARQ. KIMBERLY TORRES
DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO: ARQ. FRANCISCO SERNA

OBSERVACIONES:


NO CONSTRUIBLE

CONTIENE: DETALLE BARANDA DE SEGURIDAD

ESCALA: INDICADA | FECHA: 2026/08/04
ARCHIVO: 2106-0118-A-701-BARANDA.DWG
DIBUJO: ARQ. FRANCISCO SERNA | FECHA DE COPIA: 04/08/2026

REVISION: PF | PLANO Nº: A-701 | PLANCHA Nº: 5 DE: 8


CUADRO DE TRASLAPOS VIGAS (mm)




Varilla N°	28mpa		21mpa		
	TRASLAPO SUPERIOR	TRASLAPO INFERIOR	TRASLAPO SUPERIOR	TRASLAPO INFERIOR	GANCHO
#3	65	50	75	55	20
#4	85	65	95	75	25
#5	105	80	120	95	30
#6	125	95	145	110	35
#7	180	125	205	160	40
#8	205	155	235	180	45
#10	255	195	290	225	50

GANCHO ESTÁNDAR 90°

Ø BARRA	LONGITUD (cm)
1/2"	25
5/8"	30
3/4"	35
7/8"	40
1"	45




GANCHO ESTRIBO 135°




Ø BARRA	LONGITUD (cm)
1/4"	10
3/8"	12
1/2"	14

GANCHO ESTRIBO 180°



Ø BARRA	LONGITUD (cm)
1/4"	13
3/8"	16
1/2"	19



ATRAQUE
SUB BASE GRANULAR COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR, TIPO A INVIAS.
BORDILLO RECTO.
EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI, FUNDIDO EN SITIO, ALISADO Y CON BORDES REDONDEADOS CON GUALA.
LOSA MACIZA
EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI, E=10CM, FUNDIDO EN SITIO.
JUNTA ESTRUCTURAL.
DILATACIÓN POR CORTE DE 1/3" DEL ESPESOR DE LOSA ANCHO MÍNIMO 3MM Y PROFUNDIDAD DE 30MM, SELLO CON SILICONA O POLIURETANO Y SELLADA CON JUNTA DE SILICON O POLIURETANO Y CORDÓN DE POLIETILENO (BAKER ROD) DE 1/4" O 1/2", ACABADO A LA VISTA.

CONCRETO CICLÓPEO (PROYECCIÓN).
DE 1500PSI, RELACIÓN 60/40P CON DIMENSIONES DE 15X60CM CON UBICACIÓN BAJO BORDILLO, LOSA, ANDÉN U OTRO ELEMENTO QUE ESTA ALEDAÑO A UN ÁRBOL Y QUE NECESITE TRATAMIENTO DE RAÍCES.


CARPETA ASFÁLTICA
MDC-10 DE H= 7 CM, CON PREVIA IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1.

CÁRCAMO. (PROYECCIÓN)
CANAL DE PISO DE AGUAS LLUVIAS E INSPECCIÓN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000PSI, DIMENSIONES INICIALES DE 35CM Y H=35CM.

VIGA DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 30 X 45 CM.


PA | PLANTA ARQUITECTÓNICA AMPLIADA
ESCALA 1:75

BARANDA EN ALUMINIO.
PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE PISTA DE PATINAJE, H=1.20M.
CARPETA ASFÁLTICA
MDC-10 DE H= 7.5 CM, CON PREVIA IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 ACABADO A LA VISTA.
GEO-MALLA
DE FIBRA DE VIDRIO TIPO PAVCO O EQUIVALENTE.
EMULSIÓN ASFÁLTICA
CRL-1 DE ROMPIMIENTO LENTO L/M2.
BASE.
GRANULAR COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, TIPO INVÍAS.
RECUBRIMIENTO
CON TIERRA Y ARENA RELACIÓN 60/40.
FILTRO FRANCÉS.
CON TUBERÍA FLEXIBLE CORRUGADA PERFORADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø4" CON PENDIENTE AL 0.5%.
ENCAMADO.
DE ARENA H=5CM.
RELLENO EN ROCA MUERTA.
COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMO MATERIAL DE MEJORAMIENTO.
SUB-BASE.
GRANULAR COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, TIPO A CON ESPECIFICACIÓN TIPO INVIAS.
RELLENO EN ROCA MUERTA.
COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMO MATERIAL DE MEJORAMIENTO.
GEO-TEXTIL.
TEJIDO T-2100 O EQUIVALENTE.
GEO-MALLA.
PBX 30X30 O EQUIVALENTE.
SUB-RASANTE.
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
MURO DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 50 X 55 CM.
GEODREN.
CON MATERIAL TRITURADO DE 1/2", TUBERÍA CORRUGADA DE 4" Y GEOTEXTIL DE FILTRO.



CXF1 | CXF1
ESCALA 1:25


BORDILLO 15CM X 30CM



REFUERZO CORRIDO.
4 VARILLAS #5, TRASLAPOS L=0.95M.
BORDILLO RECTO.
EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI, FUNDIDO EN SITIO, ALISADO Y CON BORDES REDONDEADOS CON GUALA.

E#3 L=0.4120CM @20CM


DE1 | REFUERZO BORDILLO DE ANDEN
ESCALA 1:10



REFUERZO CORRIDO.
VAR. 2#4, TRASLAPO DE 85CM.
REFUERZO ESTRIBO.
VAR. #3, @0.20M.
VIGA DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 20 X 55 CM.

C#4 L=1.15CM @20CM

DE2 | REFUERZO VIGA SECCIÓN PLANA
ESCALA 1:10




REFUERZO CORRIDO.
VAR. 2#4, @0.20M.
REFUERZO ESTRIBO.
VAR. #3, @0.20M.
MURETE DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 50 X 55 CM.

E#3 L=1.15+1.23CM @20CM

DE3 | SECCIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN Y APOYO
ESCALA 1:10


MURETE DE CIMENTACIÓN



REFUERZO CORRIDO.
VAR. 2#4, @0.20M.
REFUERZO ESTRIBO.
VAR. #3, @0.20M.
MURETE DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 50 X 76 CM.


E#3 L=1.57+1.23CM @20CM

DE4 | SECCIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN Y APOYO
ESCALA 1:10




CARPETA ASFÁLTICA
MDC-10 DE H= 7.5 CM.
GEO-MALLA
DE FIBRA DE VIDRIO TIPO PAVCO O EQUIVALENTE.
EMULSIÓN ASFÁLTICA
CRL-1 DE ROMPIMIENTO LENTO L/M2.
MURO DE CIMENTACIÓN.
EN CONCRETO DE 3000PSI FUNDIDA EN SITIO, DIMENSIONES 20 X 55 CM.
BASE.
GRANULAR COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, TIPO INVÍAS.
SUB-BASE.
GRANULAR COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, TIPO A CON ESPECIFICACIÓN TIPO INVIAS.
GEO-MALLA.
PBX 30X30 O EQUIVALENTE.
RECUBRIMIENTO
CON TIERRA Y ARENA RELACIÓN 60/40.
ANCLAJE.
EN VARILLA #3 DE 50CM CADA 1.00MT.
CONCRETO CICLÓPEO
PARA MEJORAMIENTO Y CONTENCIÓN DE RAÍCES DE TERRENO.
RELLENO EN ROCA MUERTA.
COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
GEO-TEXTIL.
TEJIDO T-2100 O EQUIVALENTE.
SUB-RASANTE.
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
TERRENO NATURAL EXISTENTE.
DE SITIO.

DE5 | DETALLE CICLOPEO
ESCALA 1:10




PLACA EN CONCRETO.
DE 3000PSI REFORZADA, FUNDIDA EN SITIO, E=10CM, ACABADO A LA VISTA.
LOSETA TÁCTIL .
EN CONCRETO PREFABRICADA, ACABADO EN COLOR AMARILLO.
SELLO.
JUNTA Y BASE EN ARENA GRUESA E=4CM.
REFUERZO MALLA.
ELECTROSOLDADA DE 150X150X6MM A 5CM DE FONDO.
DILATACIÓN.
DE 1/3" DEL ESPESOR DE LOSA CON DISCO DIAMANTADO, SELLADAS CON JUNTA DE SILICON O POLIURETANO Y CORDÓN DE POLIETILENO DE 1/4" O 1/2".
BORDILLO 15X30CM.
DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI, ACABADO A LA VISTA, FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ALISADO Y BORDES REDONDEADOS CON GUALA.
ATRAQUE
SUB BASE GRANULAR COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR, TIPO A INVIAS.
SUB-RASANTE.
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE 95% DEL PM
GEO-TEXTIL.
TEJIDO TR 3000 O EQUIVALENTE.
TERRENO NATURAL.
EXISTENTE.

DE6 | DETALLE LOSA
ESCALA 1:25



CÉSPED.
NATURAL E=2CM.
CAMA QUIMICA.
CON DOCIFICACION: MICORRIZA LIQUIDA =10CM3 X M2 + FOSFATO DIAMONICO SOLIDO 50GR X M2 + HIDROGEL SOLIDO 50GR X M2, E=1CM.
CAMA VEGETAL.
CON TIERRA NEGRA AL 30% + ARENA MEDIANA CERNIDA AL 70% E=7CM.
BASE.
GRANULAR COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
COMPACTACIÓN.
Y ESCARIFICACIÓN DE SUB-RASANTE AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
TERRENO NATURAL EXISTENTE.
DE SITIO.

DE7 | DETALLE ATRAQUE
ESCALA 1:10



JUNTA.
SELLADA CON SILICON O POLIURETANO.
SELLO.
PLASTICO NO ADHERENTE DE POLIETILENO (BAKER ROD).
REFUERZO MALLA.
ELECTROSOLDADA DE 150X150X6.5MM A 5-CM DE FONDO.

NOTAS:
*CORTE INICIAL DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, MEDIDO DESDE LA SUPERFICIE, CON UN ANCHO MINIMO DE 3MM, CORTE DE ENSANCHE DE 3MM DE ANCHO MAXIMO Y UNA PROFUNDIDAD DE 30 MM MEDIDO DESDE LA SUPERFICIE DE LA LOSA.
*EL ANCHO TOTAL DE LA JUNTA TRANSVERSAL DEBE 6MM +- 1.5MM DE ANCHO, INCLUIDO EL CORTE INICIAL Y EL DE ENSANCHE.
*DETALLE DE JUNTAS COLOCAR JUNTAS CADA: 2M, EL MAYOR ENTRE: LARGO/ANCHO < 1.2 MAXIMO CADA 20 VECES EL ESPESOR DE LA LOSA

DE8 | DETALLE JUNTA LOSA EN CONCRETO H=10CM
ESCALA 1:1

ALEJANDRO EDER GARCÉS
ALCALDE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Cali Ciudad Deportiva
ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION

IDR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI
NIKI BLANCO ARENAS
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PROYECTO: PPP2026-2106-0118

ADECUACIÓN PISTE DE PATINAJE POLIDEPORTIVO DESEPAZ
CARRERA 26Bis ENTRE CALLE 123 Y 124
DESEPAZ, COMUNA 21
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

ACTUALIZACIONES:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
INICIO PROYECTO	10	09	2025
ACTUALIZACIÓN 1	10	04	2026
ENTREGA FINAL	30	07	2026

COORDINADOR: ARQ. SEBASTIAN HERNANDEZ
DISEÑADOR ESTRUCTURAL: ING. NICOLE TELLO
DISEÑADOR ESTRUCTURAL: ING. RAFHAEL LUNA


OBSERVACIONES:

NOTA 1:
PARA ALCANZAR NIVELES CEROS DEL PROYECTO, USAR MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO TIPO INVIAS 610 (ROCA MUERTA) COMPACTADO AL 95% DEL P.M.
NOTA 2:
SI SE EVIDENCIA FALLO EN EL SUBSUELO, LA SUBRASANTE ES DÉBIL O BLANDA, REALIZAR MEJORAMIENTOS CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO (ROCA MUERTA) COMPACTADO AL 95% FRL P.M. CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 15CM, SI NO ES SUFICIENTE SE DEBERÁ EXCAVAR LO NECESARIO HASTA ENCONTRAR UN SUELO ADECUADO.
NOTA 3:
EXCAVACIONES CON ALTURA MAYORES A 1.50M CON CORTES A 90° SE DEBERÁ USAR TABLÓN DE MADERA Y PUNTAL DE MADERA O GUADUA.

CONTIENE:
PLANTA ESTRUCTURAL AMPLIADA
DETALLES ESTRUCTURALES

ESCALA: INDICADA	FECHA: 2026/08/04
ARCHIVO: 2106-0118-E-400.DWG	
DIBUJO: ARQ. FRANCISCO SERNA	FECHA DE COPIA: 04/08/2026

REVISION:	PLANO N°:	PLANCHA N°: 6
PF	E-400	DE: 8



PS PLANTA DE DESAGÜES GENERAL
ESCALA 1:100

REVISION:	PLANO Nº:	FOLIO Nº:
PF	S-101	7
		DE: 8

ALEJANDRO EDER GARCÉS
ALCALDE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Cali Ciudad Deportiva
ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI
NIKI BLANCO ARENAS
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PROYECTO: PPP2026-2106-0118

ADECUACIÓN PISTE DE PATINAJE POLIDEPORTIVO DESEPAZ
CARRERA 26Bis ENTRE CALLE 123 Y 124
DESEPAZ, COMUNA 21
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

ACTUALIZACIONES:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
INICIO PROYECTO	10	09	2025
ACTUALIZACIÓN 1	10	04	2026
ENTREGA FINAL	30	07	2026

COORDINADOR: ARQ. SEBASTIAN HERNANDEZ
LIDER DE PROYECTO: ARQ. KIMBERLY TORRES
DISEÑADOR SANITARIO: ING. MILTON TORRES

OBSERVACIONES:
NO CONSTRUIBLE. SIN DISEÑO.

CONTIENE:
PLANTA GENERAL DE DESAGÜE

ESCALA:	FECHA:
1:100	2026/08/04

ARCHIVO: 2106-0118-S-101.DWG

DIBUJO:	FECHA DE COPIA:
ING. MILTON TORRES	04/08/2026

REVISION:	PLANO Nº:	PLANCHA Nº:
PF	S-101	7
		DE: 8

DESCRIPCION TIPOS DE SUELOS

TIPO DE SUELO / SIMBOLO	NOMBRES TIPICOS
GW	Gravas bien gradas y mezclas de grava y arena con poco o nada de finos.
GP	Gravas mal gradadas y mezclas de grava y arena con poco o nada de finos.
GM	Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo.
GC	Gravas arcillas, mezclas de grava, arena y arcilla.
SW	Arenas bien gradada, arena con grava con poco o nada de finos.
SP	Arenas mal gradadas y arenas con grava con poco o nada de finos.
SM	Arenas limosas, mezclas de arena y limo
SC	Arenas arcillosas, mezclas de arenas y arcilla
ML	Limos inorganicos, arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas o arcillosas, limos ligeramente plasticos.
CL	Arcillas inorganicas de baja o media plasticidad, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres.
OL	Limos inorganicosy arcillas limosas organicas de baja plasticidad
MH	Limos inorganicas de alta plasticidad, arcillas francas
CH	Arcillas inorganicas de alta plasticidad, arcillas francas.
OH	Arcillas organicas de media a alta plasticidad, limos organicos.
PT	Turba y otros suelos altamente organicos.

TABLA DE CLASIFICACION

TIPO DE CLASES	DESCRIPCION
CLASE I	Material granular de 1/4" a 1.1/2" de diametro (triturado).
CLASE II	Suelos tipo GW, GP, SW, y SP.
CLASE III	Suelos tipo GM, GC, SM, y SC.
CLASE IV	Suelos tipo ML, CL, MH y CH.
CLASE V	Suelos tipo OL, OH y PT.

ESPECIFICACIONES DE CAJAS

N°	h (m)	a (m)	Tapas BxA (m)	
CAI_No 1	0.40	0.60	0.70	0.70
CAI_No 2	0.40	0.60	0.70	0.70
CAI_No 3	0.40	0.60	0.70	0.70
CAI_No 4	0.40	0.60	0.70	0.70
CAI_No 5	0.40	0.60	0.70	0.70
CAI_No 6	0.40	0.60	0.70	0.70

** Los materiales clase IV MH CH y V no se deben utilizar para el encamado, soporte lateral y relleno inicial de la zanja.

NOTAS

ENCAMADO

1. El fondo de la zanja debe nivelarse de tal forma que se garantice la pendiente del diseño, así como para que la tubería quede apoyada y debidamente soportada en toda su longitud.

2. Debe retirarse rocas y material punzante que puedan afectar la tubería.

3. Debe proveerse acomodacion para las campanas y/o uniones que faciliten el ensamble, mientras se mantiene adecuado soporte a la tuberia, una altura de 0.10m de encamado es suficiente

CIMENTACION

1. Es el factor mas importante en el comportamiento y deflexion de la tuberia. El material debe ser colocado y compactado hasta la mitad del diametro para proveer adecuado soporte lateral y evitar desplazamiento lateral y vertical de la tuberia.

2. Cuando ose use materia granular en el encamado, ese mismo material debe usarse en el relleno lateral, teniendo precaucion de evitar la migracion de finos hacia este.

3. El material debe ser colocado en capas de 0.15 a 0.20 m compactadas de acuerdo a la especificacion de diseño alternado en cada lado de la tuberia. El relleno en la parte baja de la tuberia debe hacerce con pison de mano, el resto puede ser con pison mecanico pero teniendo cuidado de no tocar la tuberia.

4. Debe verificarse el grado de compactacion de acuerdo al diseño.

RELLENO INICIAL

1. Es la parte del relleno desde la mitad del diámetro del tubo hasta 0.10 m sobre el lomo del tubo. Puede usarse un material diferente del usado para el encamado y la cimentación, pero debe seleccionarse adecuadamente de tal forma que proteja la Tubería y esté adecuadamente especificado para el uso final de la superficie.

2. Para profundidades menores a 0.90 m se recomienda usar material Clase II, II ó IV compactado a más del 95% del proctor y densidad relativa mayor al 70%, encamado, cimentación y relleno inicial y final hasta la rasante cuando hay carga viva presente.


RELLENO FINAL

1. Debe ser seleccionado de acuerdo al requerimiento del uso que se le vaya a dar a la superficie final; vias, zonas verdes, etc.


2. Si el material nativo es de buena calidad puede usarse como cimentacion y relleno inicial - minimo ML-CL.

ANCHO DE ZANJA SEGUN DIAMETRO


Ø Nominal	Ø Exterior	Ancho de la Zanja Bd-m	
Pulgadas	mm	Minimo	Medio
4	110	0.45	0.50
6	160	0.45	.6
8	200	0.5	.6
10	250	0.55	.65
12	315	0.6	.7
14	355	0.65	.75
16	400	0.7	.8
18	450	0.75	.85
20	500	0.8	.9
24	660	1	1.1
27	730	1.1	1.2
30	813	1.15	1.25
33	898	1.2	1.3
36	980	1.3	1.4




DS1.1 PLANTA ESTR. CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 FONDO
ESCALA 1:25




DS1.2.2 PLANTA ESTR. CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 2 CONEX.
ESCALA 1:25




DS1.2 PLANTA ESTR. CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 3 CONEX.
ESCALA 1:25




DS1.3 PLANTA GNRL. CAJA DE INSPECCIÓN 60X60.
ESCALA 1:25




DS1.4 SECC. ESTRU. TRANSV. CAJA DE INSPECCIÓN 60X60.
ESCALA 1:25




DS1.5 SECC. ESTRU. LONG. CAJA DE INSPECCIÓN 60X60.
ESCALA 1:25




DS1.6 SECC. ESTRU. LONG. CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 TAPA.
ESCALA 1:10




DS2.1 PLANTA DESAGÜE CÁRCAMO.
ESCALA 1:25




DS2.2 SECCION LONG. DESAGÜE CÁRCAMO + CAJA.
ESCALA 1:25




DS2.3 SECCION TRANSV. DESAGÜE CÁRCAMO INICIO.
ESCALA 1:25




DS2.4 SECCION TRANSV. DESAGÜE CÁRCAMO FINAL.
ESCALA 1:25




DS2.5 SECCION TRANSV. DESAGÜE CÁRCAMO FINAL.
ESCALA 1:25



DS3.1 DETALLE FILTRO FRANCÉS.
ESCALA 1:25



DS3.3 DETALLE GEODREN
ESCALA 1:25



DS7 ESQUEMA DE EXCAVACIÓN PARA ACOMETIDA
ESCALA 1:25

REVISION: PF | PLANO N°: S-700 | PLANCHA N°: 8 DE: 8

ALEJANDRO EDER GARCÉS
ALCALDE

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Cali Ciudad Deportiva
ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACION

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA CALI
NIKI BLANCO ARENAS
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

PROYECTO: PPP2026-2106-0118

ADECUACIÓN PISTE DE PATINAJE POLIDEPORTIVO DESEPAZ
CARRERA 26Bis ENTRE CALLE 123 Y 124
DESEPAZ, COMUNA 21
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

ACTUALIZACIONES:	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
INICIO PROYECTO	10	09	2025
ACTUALIZACIÓN 1	10	04	2026
ENTREGA FINAL	30	07	2026

COORDINADOR: ARQ. SEBASTIAN HERNANDEZ
LIDER DE PROYECTO: ARQ. KIMBERLY TORRES
DISEÑADOR SANITARIO: ING. MILTON TORRES

OBSERVACIONES:

NO CONSTRUIBLE

CONTIENE: DETALLES SANITARIOS

ESCALA: INDICADA | FECHA: 2026/08/04
ARCHIVO: 2106-0118-S-700.DWG
DIBUJO: ING. MILTON TORRES | FECHA DE COPIA: 04/08/2026

REVISION: PF | PLANO N°: S-700 | PLANCHA N°: 8 DE: 8