SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VHF-UHF
VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
NIT: 14296635

Ibagué, 29 de septiembre 2026

Doctora
Martha Johana Palacios
Gerente
Hospital Federico Lleras Acosta
Ibagué

Asunto: propuesta mantenimiento de la antena de radiocomunicaciones del hospital

Me permito presentar propuesta para mantenimiento de la antena de comunicaciones del hospital y programación de frecuencias digitales de la red de la SST

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	30 MTS.	Cable Coaxial R8/U de baja perdida o equivalente, impedancia. 50 ohm, conductor: cobre sólido y multifilar. Dieléctrico: polietileno espumado, Blindaje; malla de cobre estaño mínimo 95%. Cubierta PVC O pe resistente a rayos UV. Diámetro aprox. 10 mm, frecuencia de trabajo hasta 1000 MHz. Aplicación. Sistemas de radiocomunicación VHF/UHF. Estado Nuevo, sin empalmes. Garantía 12 meses	$52.000	$1.560.000
2	2	Conectores compatibles cable RG 8 de 50 Ohm 8 N macho, N hembra, PL 59 mini UHF. Acero inoxidable, contacto central cobre con baño en plata, de instalación soldable, impedancia de 50 Ohm, garantía 12 meses.	145.000	290.000
3	1	Pictail coaxial de baja perdida impedancia de 50 Ohm, longitud máxima 2 mts, con conectores compatibles con radio base y sistema	290.000	290.000

URBANIZACION SAN SEBASTIAN MANZANA N CASA 111
Gonzalotapiero198@gmail.com
TELEFONO: 3133473148 - 3157617938
IBAGUE TOLIMA

Powered by CamScanner

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VHF-UHF
VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
NIT: 14296635

		radiante, baja perdida. Garantía 12 meses		
4	2	Reductor, adaptador RF, compatibles con el conector, impedancia 50 Ohm, frecuencia 1 GHz, en latón niquelado	250.000	500.000
5	1	Anclaje para antena en acero galvanizado, tornillería en acero inoxidable, protección anticorrosiva, incluye platinas, abrazaderas, pernos, tuercas, y demás accesorios que se necesiten para la instalación.	850.000	850.000
6	4	Programación de frecuencias digitales de la red de la SST para los radios bases sede Francia y limonar y 2 moviles del hospital	350.000	1.400.000
7	1	Desinstalación e instalación de la antena, cambio de cableado, conectores, terminales, prueba de funcionamiento, configuración de radios, puesta en servicio (mano de obra).	1.000.000	1.000.000
8	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de comunicación del hospital (radio bases y radio de las moviles)	350.000	1.400.000
		TOTAL		**$ 7.290.000**

Son: siete millones doscientos noventa mil pesos mcte.

OFERTA COMERCIAL

- TIEMPO DE ENTREGA DE EQUIPOS: • 15 días
- FORMA DE PAGO: • 60 días

URBANIZACION SAN SEBASTIAN MANZANA N CASA 111
Gonzalotapiero198@gmail.com
TELEFONO: 3133473148 - 3157617938
IBAGUE TOLIMA

Powered by CamScanner

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VHF-UHF
VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
NIT: 14296635

- GARANTIA: La Garantía cubre defectos de fabricación en los componentes eléctricos y electrónicos con que están hechos los equipos y en ningún caso daños generados por usos indebidos, mal trato del producto o desgaste normal de los componentes.

- VALIDEZ DE LA OFERTA: Esta oferta tiene validez de Treinta (30) días a partir de la fecha.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

GONZALO TAPIERO BUITRAGO
Gerente

URBANIZACION SAN SEBASTIAN MANZANA N CASA 111
Gonzalotapiero198@gmail.com
TELEFONO: 3133473148 - 3157617938
IBAGUE TOLIMA

Powered by CamScanner