FICHA TECNICA RENOVACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE RED DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN ARAS DE LLEVAR A CABO PROYECTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA"

ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	PORCENTAJE DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	EXCAVACIÓN EJECUTADA POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO DE MATERIAL COMÚN (TIERRA, ARCILLA O CASCAJO), HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1.50 METROS, PARA LA CONFORMACIÓN DE ZANJAS DE DUCTERÍA DE BAJA TENSIÓN Y FOSOS PARA CAJAS DE EMPALME SEGÚN NORMA EPM RS3-003.	53	28,655	1,518,739	0.19	5,445	34,100	1,807,300
2	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA EL LLENADO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE ZANJAS UTILIZANDO EL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, PREVIAMENTE SELECCIONADO Y LIBRE DE PIEDRAS MAYORES A 2 PULGADAS, BASURA O MATERIA ORGÁNICA.	32	26,303	841,681	0.19	4,997	31,300	1,001,600
3	SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SITIO DE UNA CAJA DE INSPECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA BAJA TENSIÓN, CON MEDIDAS INTERNAS LIBRES DE 0.80 M DE LARGO × 0.80 M DE ANCHO × 0.80 M DE PROFUNDIDAD, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EPM RS3-003.	12	684,958	8,219,496	0.19	130,142	815,100	9,781,200
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE LOGÍSTICO HASTA EL MUNICIPIO, ALMACENAMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TIPO DB (DUCTO ENTERRADO) DE DIÁMETRO NOMINAL 3 PULGADAS (88.9 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR) PARA LA INTERCONEXIÓN SUBTERRÁNEA DE LAS CAJAS DE EMPALME, BAJO LINEAMIENTOS DE LA NORMA EPM RS0-002 Y RS1-003.	224	44,076	9,872,941	0.19	8,374	52,450	11,748,800
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DIÁMETRO NOMINAL 2 PULGADAS PARA LA CANALIZACIÓN DE LA ACOMETIDA DESDE LA CAJA DE EMPALME EN ANDÉN HASTA EL GABINETE CONCENTRADOR DE 4 MEDIDORES, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EPM RA8-020 Y RA8-004.	35	41,849	1,464,706	0.19	7,951	49,800	1,743,000
	ADMINISTRACIÓN	1	7,563,751	7,563,751	0.00	0	7,563,751	7,563,751
	IMPREVISTOS	0	0	0	0.00	0	0	0
	UTILIDAD	1	1,095,878	1,095,878	0.19	208,217	1,304,095	1,304,095
	SUBTOTAL SIN IVA			**30,577,192**				
	TOTAL CON IVA							**34,949,746**

NOTA: En la columna VALOR IVA, especifique el % de IVA según aplique.

PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA, SERÁ SOBRE EL VALOR TOTAL ANTES DE IVA Y LA ADJUDICACIÓN SERÁ SOBRE EL VALOR TOTAL INCLUYENDO IVA