FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
BPIN / ID	2024005500124
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE
FECHA DE ELABORACION:	31/07/2026
MUNICIPIO DE CABUYARO **VEREDA :**	CABUYARO
TIPO DE OBRA :	MEJORAMIENTO VIAL
ALCANCE:	4,00 KM

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**EXPLANACIONES**							
NR-004	11020601	11020601		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	3.690,00	$ 92.994,00	$ 343.147.860,00
Subtotal								**$ 343.147.860,00**
2	**AFIRMADOS SUBBASES Y BASES**							
2.1	11030201	11030201		CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	km	4,00	$ 3.227.656,00	$ 12.910.624,00
Subtotal								**$ 12.910.624,00**
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU(26,1182403272593%)								**$ 356.058.484,00**
VALOR TOTAL								**$ 356.058.484,00**

SON:	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolución 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de CABUYARO tienen incluido el Factor Transporte 1,2 tienen incluido el Factor Transporte de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 021 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 6: El presente presupuesto fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños realizados por la Agencia para la Infraestructura del Meta.

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	26,12%
IMPREVISTO	0%
UTILIDAD	0%
TOTAL A.I.U	26,12%

Firma
Nombre: DANIS ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS Coordinador Integral
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

110-GPY-FR-001-V07
14/08/2025

OBJETO DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META						
BPIN / ID	2024005500124			**FECHA DE ELABORACIÓN:**	31/07/2026		
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE						
VALOR DEL CONTRATO:	$ 356.058.484,00						
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU(26,1182403272593%)	$ 356.058.484,00			**COSTOS DIRECTOS DE OBRA:**	$ 282.317.224,87		
% AIU	26,12%	**% ADMINISTRACION**	26,12%	**% IMPREVISTOS**		**% UTILIDAD**	
TOTAL AIU	$ 73.736.291,28	TOTAL ADMINISTRACION	$ 73.736.291,28	TOTAL IMPREVISTOS	$ -	TOTAL UTILIDAD	$ -

DESCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN

A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA:

PERSONAL

Nº	CARGO	CATEGORIA	UNIDAD	TIEMPO (EN MESES)	ASIGNACIÓN MENSUAL	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL						
							$ -
	PERSONAL TÉCNICO						
							$ -
	PERSONAL AUXILIAR						
							$ -
SUBTOTAL							$ -

OTROS RECURSOS

Nº	DESCRIPCIÓN	CÒDIGO	UNIDAD	TIEMPO (EN MESES)	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Valla informativa según Resolución 100-37-052 de 2024		gb	1	$ 744.301,28	1	$ 744.301,28
							$ -
SUB TOTAL							**$ 744.301,28**

B. GARANTIAS

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Anticipo	%	0,10%		$ -
	Cumplimiento	%	0,20%	$ -	$ -
	Salarios	%	0,20%	$ -	$ -
	Estabilidad	%	0,20%	$ -	$ -
	Responsabilidad	%	1,32%	$ -	$ -
SUB TOTAL					**$ -**

C. IMPUESTOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Estampilla proturismo	%	2,00%	$ 356.058.484,00	$ 7.121.170,00
2	Estampilla procultura	%	2,00%	$ 356.058.484,00	$ 7.121.170,00
3	Estampilla Unillanos	%	1,00%	$ 356.058.484,00	$ 3.560.585,00
4	Estampilla ProHospital	%	1,00%	$ 356.058.484,00	$ 3.560.585,00
5	Estampilla justicia familiar	%	2,00%	$ 356.058.484,00	$ 7.121.170,00

6	Estampilla adulto mayor	%	4,00%	$ 356.058.484,00	$ 14.242.339,00
7	estampilla prodeporte	%	2,50%	$ 356.058.484,00	$ 8.901.462,00
8	Proelectrificacion Rural	%	1,00%	$ 356.058.484,00	$ 3.560.585,00
9	contribucion sobre contratos de obra	%	5,00%	$ 356.058.484,00	$ 17.802.924,00
SUB TOTAL					**$ 72.991.990,00**

VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A+B+C)	**$ 73.736.291,28**	**26,12%**
VALOR ESTIMADO DE IMPREVISTOS	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR ESTIMADO DE UTILIDAD	**$ 0,00**	**0,00%**
VALOR TOTAL DEL A.I.U.	**$ 73.736.291,28**	**26,12%**

Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS Coordinador Integral
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NR-004	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO DE LA VIA (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	PROPORCION	TOTAL
TRAMO A RELLENAR	5	0,45	1640	100%	3690,00
				SUBTOTAL	3690,00
				VIENE	
				TOTAL/PASA	3690,00

OBSERVACIONES :Se aplica un porcentaje del 100% como índice de proporción para el relleno de la vía, das las recomendaciones del personal especializado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre:FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS Coordinador Integral
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11020601	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
31701001	MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS		h	$ 225.815,27	0,0260	$ 5.871,20
32101007	VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS 153 HP		h	$ 158.063,36	0,0260	$ 4.109,65
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 2.348,30	3,0000	$ 70,45
					Subtotal Equipos	**$ 10.051,30**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
20901009	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	Grava	m3	1,2000	$ 20.614,00	$ 24.736,80
					Subtotal Materiales	**$ 24.736,80**

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
50101003	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	1,2000	17,70	$ 1.723,11	**$ 36.598,86**
					Subtotal Transportes	**$ 36.598,86**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99.645,00	210,91	$ 210.162,62	0,0063	$ 1.324,02
40101001	Oficial	$ 80.665,00	201,55	$ 162.583,40	0,0063	$ 1.024,28
					Subtotal Mano de Obra	**$ 2.348,30**
					Total Costo Directo	**$ 73.735,26**

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		**1,00**
Total Costo Directo Ajustado		**$ 73.735,26**
ADMINISTRACIÓN	**26,12%**	**$ 19.258,35**
IMPREVISTOS	**0%**	
UTILIDAD	**0%**	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		**$ 92.994,00**

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

Firma: _____
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma: _____
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	km

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
			LONGITUD (M)	CANTIDAD	TOTAL
LONGITUD DE VIA A INTERVENIR			4000	1	4,00
				SUBTOTAL	4,00
				VIENE	
				TOTAL/PASA	4,00

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Cargo: CPS Director de Convenios
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

Firma:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: NAYDER ANDRES ARDILA GONZALEZ
Cargo: CPS Coordinador Integral
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
REVISA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

BPIN / ID	2024005500124	FECHA	31/07/2026
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL REGIONAL SECUNDARIA Y TERCIARIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META: que apunta a la actividad de OBRA-2000KM VIA TERCIARIA para la ejecucion del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA VIGENCIA 2026 DE LA ESTRATEGIA CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11030201	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	km	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
31701001	MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS		h	$ 225.815,27	5,2000	$ 1.174.239,40
32101009	VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP		h	$ 182.380,80	5,2000	$ 948.380,16
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 11.666,95	3,0000	$ 350,01
					Subtotal Equipos	$ 2.122.969,57

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
					Subtotal Materiales	

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99.645,00	210,91	$ 210.162,62	0,0313	$ 6.578,09
40101001	Oficial	$ 80.665,00	201,55	$ 162.583,40	0,0313	$ 5.088,86
					Subtotal Mano de Obra	$ 11.666,95
					Total Costo Directo	$ 2.134.636,52

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1,20
Total Costo Directo Ajustado		$ 2.559.230,43
ADMINISTRACIÓN	26,12%	$ 668.425,95
IMPREVISTOS	0%	
UTILIDAD	0%	
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 3.227.656,00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

NOTA: Municipio CABUYARO se toma el factor transporte de 1,2 Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolución 100-037-021 DE 2025

Firma: _____
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma: _____
Nombre: DANIA ALEJANDRA TOVAR BARRETO
Cargo: CPS Formulador y Estructurador
Entidad Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA