# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

**2.** CIMIENTOS

**ITEM: 2.1.** **BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)**

**PROVINCIA:** **UBATE** **ESPECIFICACIÓN:**

**MUNICIPIO:** **Simijaca** **UNIDAD: M3**

## I. EQUIPO

| Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) | D | 185.713,00 | 16,70 | 11.120,54 | |
| HERRAMIENTA MENOR | GL | 1.517,45 | 1,00 | 1.517,45 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 12.637,99 |

## II. MATERIALES EN OBRA

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE AFIRMADO | M3 | 22.384,00 | 1,30 | 29.099,20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | $ 29.099,20 |

## III. TRANSPORTES

| Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANS. AFIRMADO | 1,30 | 40,00 | 52,0 | 1.823,00 | 94.796,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 94.796,00 |

## IV. MANO DE OBRA

| Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUDANTE (4) AA | 303.490,00 | 200,00% | 606.980,00 | 20,00 | 30.349,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | $ 30.349,00 |

**Total Costo Directo** $ 166.882