ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO

5. ANDENES Y SARDINELES

ITEM: 5.12. **LOSETA PREFABRICADA A-60**

PROVINCIA: **UBATE** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Simijaca** **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	83.228,00	0,04	3.329,12	
LOSETA PREFABRICADA A-60 (400X200X60MM)	M2	96.582,00	1,00	96.582,00	
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA	M3	552.279,00	0,015	8.284,19	
				Sub-Total	$ 108.195,31

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	190.265,00	200,00%	380.530,00	14,00	27.180,71	
					Sub-Total	$ 27.180,71

Total Costo Directo	$ 135.376