	MUNICIPIO DE SIMIJACA **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU** CONSTRUCCIÓN DE ANDEN DE SERVICIO PEATONAL EN EL COSTADO NORTE DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA	Alcaldía de Simijaca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

ITÉM		UNIDAD
2.9	**SARDINEL BAJO RAMPA INCLUYE MORTERO DE PEGA.**	ML

1. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 1.402,10	1,00	$ 1.402,10	
				SUB-TOTAL	$ 1.402,10

2. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
SARDINEL BAJO RAMPA PREFABRICADO	ML	$ 115.000	1,05	$ 120.750	
MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA	M3	$ 480.626	0,01	$ 4.806	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				SUB-TOTAL	$ 125.556

3. TRANSPORTES

MATERIAL	VOLUMEN PESO Ó CANTIDAD	DISTANCIA	m3 - Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					$ -	
					SUB-TOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
CUADRILLA AA	$ 190.265,00	200,00%	$ 380.530,00	13,57	$ 28.042,00	
					SUB TOTAL	$ 28.042,00

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 155.000**

JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeación e Infraestructura