	MUNICIPIO DE SIMIJACA	
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU	
	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN DE SERVICIO PEATONAL EN EL COSTADO NORTE DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA	Alcaldía de Simijaca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU

ITÉM		UNIDAD
3.1	MURO EN CONCRETO 3,500 PSI h=0,60 M	M3

1. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 25.368,67	1,00	$ 25.368,67	
VIBRADOR PARA CONCRETO	D	$ 86.639	25	$ 3.465,56	
SECCIÓN DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERTIFICA	D	$ 31.357	2,25	$ 13.936,44	
				SUB-TOTAL	$ 42.770,67

2. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 549.108	1,03	$ 565.581	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	$ 6.858	2,12	$ 14.539	
REPISA EN ORDINARIO	ML	$ 4.204	1,97	$ 8.282	
TABLA BURRA ORDINARIO 0.30	ML	$ 8.216	4,34	$ 35.657	
VARA CLAVO	ML	$ 3.057	2,56	$ 7.826	
				SUB-TOTAL	$ 631.885

3. TRANSPORTES

MATERIAL	VOLUMEN PESO Ó CANTIDAD	DISTANCIA	m3 - Km	TARIFA	VALOR UNITARIO	
					$ -	
				SUB-TOTAL		$ -

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
CUADRILLA AA	$ 190.265,00	200,00%	$ 380.530,00	0,75	$ 507.373,33	
				SUB TOTAL		$ 507.373,33

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.182.029**

JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeación e Infraestructura