ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO

4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS

ITEM: 4.8. **SUMIDERO EN LADRILLO SL250**

PROVINCIA: **UBATE** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Simijaca** **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 2000 PSI	M3	435.024,00	0,58	252.313,92	
REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3	UN	220.970,00	1,00	220.970,00	
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA	M3	875.879,00	0,15	131.381,85	
MURO TOLETE COMÚN E=0.12 M	M2	81.792,00	6,56	536.555,52	
				Sub-Total	$ 1.141.221,29

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA	114.392,00	200,00%	228.784,00	0,40	571.960,00	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200,00%	303.490,00	0,40	758.725,00	
					Sub-Total	$ 1.330.685,00

Total Costo Directo $ 2.471.906