PRESUPUESTO OFICIAL: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ELÉCTRICA, HÍDRICA Y AGROPECUARIA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL INTERNADO INDIGENA MAPUAIN

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL INTERNADO INDIGENA MAPUAIN					
PRESUPUESTO OFICIAL					
NIT: 901358797–7		**PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL MAPUAIN URIBIA LA GUAJIRA			
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVPRESUPUESTO AS EN INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL MAPUAIN URIBIA LA GUAJIRA					
ITEM No.	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SALONES APICACION DE PINTURA EN PAREDES Y PISO**				**$ 131.818.500,00**
1;1	LIMPEZA E IMPERMEABILIZACION DE PAREDES	M2	1.755	$ 17.500,00	$ 30.712.500,00
1;2	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 EN PAREDES BLANCO	M2	1.755	$ 15.600,00	$ 27.378.000,00
1;3	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA AGUA EN PISOS	M3	768	$ 96.000,00	$ 73.728.000,00
2	**APLICACIÓN DE ARTE DE PINTURA EN MURALES**				**$ 48.300.000,00**
2;1	APLICACIÓN DE PINTURA BASE COLOR BLANCO	M2	280	$ 17.500,00	$ 4.900.000,00
2;2	APLICACICION DE ARTE DE PINTURA	M2	280	$ 155.000,00	$ 43.400.000,00
3	**ADECUACION Y CAMBIO DE VENTANAS PARA SALA DE INFORMATICA**				**$ 2.530.000,00**
3;1	DEMOLICION DE MURO CALADO	M2	8	$ 35.000,00	$ 280.000,00
3;2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO	UND	5	$ 450.000,00	$ 2.250.000,00
4	**SUMINISTRO Y ADECUACION DE GRANJA EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL MAPUAIN URIBIA LA GUAJIRA**				**$ 17.911.012,80**
4;1	LIMPIEZA, DESCAPOTE Y ARADO DE TERRENO MANUAL	M2	5.000	$ 1.200,00	$ 6.000.000,00
4;2	AHOYADO Y SIEMBRA DE SEMILLAS	Jornal/Días	15	$ 231.200,00	$ 3.468.000,00
4;3	PORTON EN MADERA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,5x1,2	UND	1	$ 1.083.012,80	$ 1.083.012,80
4;4	SUMINISTRO DE SEMILLAS TIPICAS DE LA REGION CERTIFICADAS	GRAMOS	35.000	$ 64,00	$ 2.240.000,00
4;5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSORES	M	800	$ 6.400,00	$ 5.120.000,00
5	**MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION Y ADECUACION DE SISTEMA DE REDES ELECTRICAS 110 Y 220 V**				**$ 28.622.000,00**
5;1	TRAZADO Y REPLANTEO	M	200	$ 1.760,00	$ 352.000,00

5;2	EXCAXACION MANUAL DE ZANJA	M	200	$ 12.000,00	$ 2.400.000,00
5;3	INSTALACION DE TUBERIA DE 1" CONDUIT	M	200	$ 15.600,00	$ 3.120.000,00
5;4	INSTALACION DE CABLES # 8-3X8 3NCAUCHETADO PARA ACOMETIDA	M	600	$ 32.000,00	$ 19.200.000,00
5;5	INTALACION DE ACOMETIDA EN TABLERO PRINCIPAL PARA CAFETERIA O COMEDOR	GL	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
5;6	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE EN SALONES	GL	1	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00
6	**ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION Y ADECUACION DE CIELO RASO EN PVC Y DRYWALL**				**$ 20.640.000,00**
6;1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC	M2	192	$ 65.000,00	$ 12.480.000,00
6;2	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRYWALL	M2	96	$ 85.000,00	$ 8.160.000,00
7	**MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO DE 50 METROS**				**$ 28.671.240,00**
7;1	LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO	M	50	$ 120.000,00	$ 6.000.000,00
7;2	MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE	GL	1	$ 3.750.000,00	$ 3.750.000,00
7;3	REEMPLAZO E INSTALACION DE TUBERIA R21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOR	M	40	$ 231.781,00	$ 9.271.240,00
7;4	MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES Y SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA SUMERGIBLE	GL	1	$ 9.650.000,00	$ 9.650.000,00
7;5	PRUEBA HIDRAULICA	UND	1	$ 0,00	$ 0,00
8	**ADECUACION DE AULAS TIPICAS ARTESANALES, REPARACION DE PISO PARA 10 SALONES EN MUROS DIVISORIOS DE YOTOJORO**				**$ 16.618.747,18**
8;1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVICIONES PARA AULAS TIPICAS ARTESANALES EN MADERA DE YOTOJORO	M2	400	$ 14.000,00	$ 5.600.000,00
8;2	SUMINISTRO E INSTALACION Y REEMPLAZO DE CUBIERTA DE YOTOJORO PARA LA ADECUACION DE CUBIERTAS DE AULAS TIPICAS ARTESANALES EN LAMINA DE ZINC	M2	250	$ 26.000,00	$ 6.500.000,00
8;3	REPARACION DE PISO PLANTILLA DE 6CM	M3	6	$ 753.124,53	$ 4.518.747,18
9	**SUMINISTRO E INSTALACION Y ADECUACION DE JARDINERIA Y PAISAJISMOS**				**$ 20.406.000,00**
9;1	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPICOS DE LA REGION Y ACORDES AL CLIMA	UND	60	$ 17.600,00	$ 1.056.000,00
9;2	SUMISTRO E INSTALACION DE JARDINERAS PARA EMBELLECIMIENTO DE SALONES	GL	1	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00

9;3	SUMINISTRO DE GRAMA O CESPED PARA EMBELLECIMIENTO AMBIENTAL	M2	450	$ 35.000,00	$ 15.750.000,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA (SUMATORIA ITEMS 1 A 9)					**$ 315.517.499,98**
VALOR COSTO DIRECTO SIN AIU					**$ 252.400.000,00**
RESUMEN COSTO INDIRECTO					
ADMINISTRACION (A) 5%				5%	$ 15.775.000,00
IMPREVISTO (I) 5%				5%	$ 15.775.000,00
UTILIDAD (U) 10%				10%	$ 31.550.000,00
VALOR TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS (AIU)					**$ 315.500.000,00**

PRESUPUESTO: *TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($315.500.000,00) M/L*

Los anteriores valores se ajustan a los APU elaborados por la entidad.

Original Firmado
MARGARITA ALMAZO PUSHAINA
Rectora