Floridablanca, septiembre 23 de 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

COLEGIO VILLAS DE SAN JUAN

COTIZACIÓN A TODO COSTO

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA – ÁREA DE PREESCOLAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL ÁREA DE PREESCOLAR (ÁREA 54 m²)**	**m²**	**72**	**$ 394.444**	**$ 28.400.000**
	Alcance de los trabajos (suministro de materiales, mano de obra y equipos):				
1.1	Trazado y replanteo del área: definición de ejes, niveles, puntos de apoyo, pendiente de la cubierta y localización de anclajes.				
1.2	Excavación con equipo neumático y eléctrico para cuatro (4) zapatas aisladas de 0,40 × 0,40 × 0,60 m.				
1.3	Figurado y armado del acero de refuerzo para zapatas, pedestales y arranques de columnas, conforme al detalle estructural.				
1.4	Cimentación en concreto: vaciado de zapatas y pedestales con formaleta, vibrado, nivelación y curado.				
1.5	Fabricación y montaje de cuatro (4) columnas metálicas en perfil C cerrado de 15 × 5 cm calibre 14, conformando una estructura de 10 × 5 m.				
1.6	Cuadro perimetral superior y viga central en perfil C cerrado calibre 14, en el mismo material de las columnas.				
1.7	Correas en tubo estructural de 4" × 2" calibre 16, distribuidas cada 1,00 m según modulación, con cortes, soldadura, fijaciones y montaje.				
1.8	Cubierta en teja metálica Master Mill calibre 26 o equivalente, fijada con tornillo autoperforante con arandela de sello.				
1.9	Canal metálica para aguas lluvias en el costado bajo de la cubierta, con soportes, uniones y sellado, y bajante con accesorios y soportes hasta el nivel inferior.				
1.10	Acabado de toda la estructura con anticorrosivo y pintura esmalte.				
				VALOR TOTAL	**$ 28.400.000**

VALOR TOTAL: $ 28.400.000 (VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.)

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO

EDGAR AMADO RINCON
CC# 91274664