REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARIA

NIT: 806013259-0 - DANE: 113657000018
EMAIL: Ienormalsuperiormontesdemaria@sedbolivar.gov.co
SAN JUAN NEPOMUCENO-BOLIVAR

CUADRO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SUS SEDES, CON EL FIN DE GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1. SEDE PRIMARIA					
1,1	DEMOLICION DE PAREDES PARA CONSTRUIR PUERTAS DE CONEXIÓN ENTRE LOS ESPACIOS EXISTENTE, INCLUYE BOTAR ESCOMBRO	M2	5	$ 25.000	$ 125.000
1,2	FILOS PARA PUERTAS	ML	13	$ 17.000	$ 221.000
1,3	PUERTA CORREDIZA DE 1M X 2 M, INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1	$ 700.000	$ 700.000
1,4	PUERTA CORREDIZA DE 1.5 M X 2 M INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
1,5	MALLAS PLASTICASPARA PROTECCIÓN DE VENTANAS 2M x 1M x 2 UND; 6.0 M x 1.5M; 2.5M x 1.8M; 0.7M x 0.3M; 2.0M x 0.75M x 2 UND.	M2	20,7	$ 25.000	$ 517.750
1,6	REJA DE 1.10 M X 2.0 M PARA PUERTA DE ALMACENAMIENTO	GL	1	$ 800.000	$ 800.000
1,7	RESANE DE PAREDE PARA PINTURA INTERNA	GL	1	$ 500.000	$ 500.000
1,8	PINTURA TIPO 1 INTERNA DE COLOR BLANCO: 20M x 2.7M x 2UND + 7M x 2.7M x 4UND	M2	184	$ 12.000	$ 2.203.200
1,9	REFUERZO DE CIELO RASO EN ICOPOR, INLCUYE REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE	GL	1	$ 500.000	$ 500.000
1,1	ARREGLO DE TECHO POR DAÑOS EN LAS TEJAS Y REFUERZO PARA QUE NO SE CORRAN	GL	1	$ 800.000	$ 800.000

1,11	CONEXIONES SANITARIAS GENERAL, INLCUYE DEJAR EN FUNCIONAMIENTO EL AGUA Y LA SALIDA DE LOS DESECHOS LIQUIDOS POR MEDIO DE CONEXIONES SANITARIAS Y CONEXIÓN A LA POZA SEPTICA NUEVA Y REPARACIÓN DE PISO COMO ESTABA	GL	1	$ 800.000	$ 800.000
1,12	ARREGLO DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1 PULGADA, AJUSTE DEL TANQUE ELEBADO DE 1000 LITROS E INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO	GL	1	$ 400.000	$ 400.000
1,13	MANTENIMIENTO A LAS REDES HIDRAULICAS INTERNAS INCLUYE CAMBIO DE LLAVE DE SALIDA DE AGUA EN MAL ESTADO .	GL	1	$ 150.000	$ 150.000
1,14	HACER PUESTO DE RECOLECION DE BASURA CON 3 TAQUES FIJOS PARA RESIDUOS SOLIDOS	GL	1	$ 500.000	$ 500.000
1,15	POZA SEPTICA DE 1.5 X 1.7 M PARA LA COCINA DEL RESTAURANTE EN CONCRETO.	GL	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
1,16	REGISTRO ANTES DE LLEGAR A LA POZA SEPTICA INLCUYE TAPA EN CONCRETO	UND	1	$ 800.000	$ 800.000
1,17	CAMBIO DE LAMINAS DE ICOPOR DEL CIELO RASO EN MAL ESATADO	UND	6	$ 15.000	$ 90.000
1,18	RESANE DE TECHO POR FILTRACIONES Y AJUSTE DE LAMINAS DE ETERNIT	UND	1	$ 300.000	$ 300.000
1,19	ASEO GENERAL INCLUYE BOTAR TODO LOS RESIDUOS Y DEJAR EL RESTAURANTE Y COMEDOR HABILITADO PARA SUS USO	GL	1	$ 700.000	$ 700.000

1,2	PINTURA EXTERNA TIPO 1: 20M x 2.7M + 20M x 2.9M + 7M x 2.5M, INLCUYE ANDAMIOS	M2	130	$ 14.000	$ 1.813.000
1,21	REJA PARA PUERTA DE 1.25 M X 2.00 M A TODO COSTO, INLCUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA , TRANSPORTE E INSTALACION AULA DE PREESCOLAR	UND	1	$ 800.000	$ 800.000
1,22	PUERTA METALICA DE 1.00 M X 2.00 M A TODO COSTO, INLCUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA , TRANSPORTE E INSTALACION, INLCUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE AULA DE PRIMERA INFANCIA	UND	1	$ 900.000	$ 900.000
1,23	DESMONTE DE CERRAMICA EXISTENTE POR MAL ESTADO Y UN PELIGRO PARA LOS ALUNMOS DE PRIMERA INFANCIA INLCUYE BOTARLA EN LUGAR AUTORIZADO A TODO COSTO	M2	44,7	$ 5.000	$ 223.650
1,24	CERAMICA PARA AULA DE PRIMERA INFANCIA A TODO COSTO	M2	44,7	$ 70.000	$ 3.131.100
1,25	PINTURA DE CON ESMALTE DE PORTERIAS A TODO COSTO	UND	4	$ 100.000	$ 400.000
1,26	PINTURA ESMALTE DE TRAFICO PESADO PARA MARCAR LA CANCHA PAVIMENTADA DE MICROFUTBOL A TODO COSTO	ML	120	$ 15.000	$ 1.800.000
1,27	PINTURA DE LAS GRADERIA DE LA CANCHA PAVIMENTADA DE MICROFUTBOL A TODO COSTO	ML	80	$ 12.000	$ 960.000
1,28	ARREGLO DE TECHOS CON MANTO EDIL EN LOS AGUJEROS DE LAS AULAS	UND	5	$ 100.000	$ 500.000
				SUBTOTAL	**$ 24.634.700**
2. SEDE MEGACOLEGIO					

2,1	CONSTRUCCION DE MURO DOBLE CARA PARA DIVISION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA Y MATEMATICA EN SUPER BOARD CON ACABADOS	M2	20	$ 130.000	$ 2.600.000
2,2	CONSTRUCCION DE MURO DOBLE CARA PARA DIVISION DE LOS LABORATORIOS DE QUIICA Y BIOLOGIA EN SUPER BOARD CON ACABADOS	M2	20	$ 130.000	$ 2.600.000
2,3	REJA DE VENTANA DE 8M X 0,6 M PARA EL AULA DE BILINGUISMO	UND	2	$ 1.104.000	$ 2.208.000
2,4	REJA DE VENTANA DE 4.8 M X 1.4 M PARA EL AULA DE BILINGUISMO	UND	1	$ 1.545.600	$ 1.545.600
2,5	REJA DE VENTANA DE 4.0 M X 1.4 M PARA EL AULA DE BILINGUISMO	UND	1	$ 1.288.000	$ 1.288.000
				SUBTOTAL	**$ 10.241.600**
				TOTAL	**$ 34.876.300**
VALOR TOTAL PRESUPUESTADO: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($34.876.300,00)					

NOTA: Para determinar el presupuesto oficial se acude al valor presupuestado de acuerdo con el estudio de mercado que se encuentra como Anexo al Estudio Previo.

ORIGINAL FIRMADO

LORENZA MARIA CARMONA PEREZ
RECTOR