PRESUPUESTO

PROYECTO: Contratar las adecuaciones necesarias para el bloque de panadería para el Centro de Comercio y servicios, Caldas

UBICACIÓN DEL PROYECTO: CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	UM	cantidad total	Valor unitario	Valor Total	Obs.
CAPITULO No. 1 PRELIMINARES , DEMOLICIONES Y RETIROS					$ -	
1,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M (Incluye estructura de soporte)	M	81,00		$ -	
1,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL (incluye instalación y retiro al terminar actividades)	M2	9,00		$ -	
1,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, DESMONTE Y RETIRO DE TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO CALIBRE 6 (H= 2 A 6 M) SOBRECUBIERTA CON TRABAJOS SEGURO EN ALTURAS, ACTIVIDADES DE CUBIERTA (incluye los movimientos necesarios)	M2	61,60		$ -	
1,04	RETIRO, MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, (incluye todas las actividades necesarias para su desmonte seguro, cargue, embalaje,rotulado, transporte y entrega en un gestor autorizado, conforme a la normatividad ambiental vigente, con la respectiva certificación ambiental y de disposición final)	KG	5520,00		$ -	
1,05	DESMONTE Y RETIRO DE REJILLA DE PISO (incluye retiro y disposición final en lugar autorizado)	UND	1,00		$ -	
1,06	DESMONTE DE POCETA LAVATRAPEROS (incluye retiro y disposición final en el lugar autorizado)	UND	1,00		$ -	
1,07	RETIRO DE TUBERIA DE 1" A 4" EXISTENTE SOBRE SUPERFICIES (incluye retiro y dispoisición final en lugar autorizado)	M	1,30		$ -	
1,08	DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE (asbesto) (No incluye diposición final)	M2	236,10		$ -	
1,09	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES (incluye retiro y disposición final en lugar autorizado)	M	6,20		$ -	
1,10	DESMONTE DE REJAS, MALLAS Y SUS COMPONENTES (Incluye retiro y disposición final en lugar autorizado)	M2	6,66		$ -	
1,11	DESMONTE DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN EXISTENTE INTERNO Y EXTERNO (incluye retiro y disposición final en lugar autorizado y establecido)	UND	1,00		$ -	
1,12	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 M(Incluye todo lo necesario para su correcto corte)	M	12,80		$ -	
1,13	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - (incluye retiro y disposición final en lugar autorizado)	M3	0,12		$ -	
1,14	DESMONTE DE VENTANERIA (Inluye retiro y disposición final en lugar autorizado)	M2	18,00		$ -	
1,15	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M (incluye retiro y disposición final)	M3	0,39		$ -	
1,16	DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE (incluye retiro y disposición final en lugar autorizado)	M2	35,78		$ -	
1,17	LIMPIEZA DE CANALES (incluye todo lo necesario para la ejecución de la actividad)	M	35,45		$ -	
CAPITULO No. 2 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES					$ -	
2,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= Hasta 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO (incluye aditivos para union con concreto antiguo y dilataciones selladas)	M2	1,17		$ -	
2,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PERFILES, CORREAS,VIGUETAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS, CON ESMALTE 3 EN 1 (CON ANTICORROSIVO) TIPO PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.(incluye todo lo necesario para su correcta aplicación con compresor y todo lo necesario para la preparacion de la superficie para su aplicación eliminando oxido) (color a definir por la entidad)	M2	206,92		$ -	
2,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TIPO COLONIAL EN FRIBROCEMENTO(libre de asbesto) . (incluye instalación ,ganchos ,amarras, tornillería, uniones, sellos en puntos críticos con sellador adecuado, y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y anclaje a la estructura)	M2	271,88		$ -	
2,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE TIPO COLONIAL EN FIBROCEMENTO (incluye todo lo necesario para su correcta instalación Y sellos en puntos críticos)	M	27,02		$ -	
2,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0,74 M. (INCLUYE PINTURA DE CANAL Y GANCHOS SOPORTE) INCLUYE ANCLAJE CON GANCHO EN PLATINA DE 3/16	M	6,20		$ -	
2,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS CODOS, UNIÓNES Y DEMAS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTALACIÓN)	M	9,64		$ -	
2,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ALUMINIO 10X10 CM CON SOSCO TRADICIONAL	UND	1,00		$ -	
2,08	SUSTITUCIÓN EN ARENA LIMPIA	M3	0,06		$ -	
2,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL BH5 BLANCO HUILA 30 X 30 CM O SIMILAR. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC)	M2	2,56		$ -	
2,10	DESMONTE Y MONTAJE DE NUMERO DE BLOQUE (incluye todo lo necesario para su nueva fijación)	UND	1,00		$ -	
2,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	M	5,50		$ -	
2,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	M2	12,96		$ -	
2,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE SUPERFICIE CIELO, MURO . (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO MUROS	M2	23,40		$ -	
2,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 3MM (incluye sellado con silicona y todo o necesario para su correcto montaje e instalación)	M2	18,00		$ -	
2,15	SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA ANTITRPS O MOSQUITERA (incluye marcos, anclajes, y todo lo necesario para su correcta instalación en las superficies especificadas)	M2	12,65		$ -	
2,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36 (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) - PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS	KG	29,00		$ -	
2,17	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	0,39		$ -	
2,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POCETA PREFABRICADO EN GRANITO Y/O CEMENTO de 80 X 60 X 50 CM.(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y BASE EN CONCRETO DE 10 A 30 CM)	UND	1,00		$ -	
2,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE CIELO O SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	6,98		$ -	
2,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANTICORROSIVO PARA PUERTAS, REJAS Y VENTANAS.	M2	9,29		$ -	
2,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	16,00		$ -	
2,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE SUPERFICIE PISO CON GUARDAESCOBA. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE RESANE DE BACHES)	UND	48,54		$ -	
2,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TRIANGULAR DE 82 X 67 X 55 CM . INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 2"X2"X3/16", ACERO DE REFUERZO Y AGARRADERA EN VARILLA.	UND	1,00		$ -	
CAPITULO No. 3 HIDRAULICO					$ -	
3,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1,00		$ -	
3,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL DE COBRE ROSCADA DE 1/2"	UND	1,00		$ -	
3,03	RETIRO DE LLAVE ROSCADA EXISTENTE (incluye retiro y disposición final en lugares autorizados)	UND	1,00		$ -	
3,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES EN LUGAR INDICADO (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00		$ -	

TOTAL DE COSTO DIRECTO			$ -
ADMINISTRACIÓN	%	0,0%	$ -
UTILIDADES	%	0%	$ -
IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ -
TOTAL DE COSTO INDIRECTO			$ -
TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN			$ -

ÁREA DE INTERVENCIÓN (M2)	VALOR TOTAL
271,88	$ -
	VALOR POR M2
	$ -
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2,5 MESES

Elaboró: **Arq.** Luis Steven González Zapata - Contratista

Revisó:

liliana cardona meza - Funcionaria

william martinez - funcionario

PROPONENTE : ESCRIBA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y **SU FIRMA**

NIT ESCRIBA EL NIT