FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	POLIDEPORTIVO PARQUE EL MIRADOR							
1.1	CUBIERTA							
1.1.1			PARTICULAR 1	Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m²	164.40	$ 15,043.00	$ 2,473,069.00
1.1.2			PARTICULAR 2	Teja termoacustica color perfil trapezoidal tipo Max A360	m²	164.40	$ 109,228.00	$ 17,957,083.00
Subtotal								**$ 20,430,152.00**
2	POLIDEPORTIVO PARQUE EL MORICHAL							
2.1	CUBIERTA							
2.1.1			PARTICULAR 1	Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m²	101.93	$ 15,043.00	$ 1,533,333.00
2.1.2			PARTICULAR 2	Teja termoacustica color perfil trapezoidal tipo Max A360	m²	101.93	$ 109,228.00	$ 11,133,610.00
Subtotal								**$ 12,666,943.00**
3	POLIDEPORTIVO VILLACAMPESTRE ETAPA II							
3.1	PLACA POLIDEPORTIVA							
3.1.1			PARTICULAR 1	Destronque piso concreto	m²	718.80	$ 50,122.00	$ 36,027,694.00
3.1.2			PARTICULAR 2	Recubrimiento acrilico para piso en concreto de canchas deportivas (2 capas sellado + 2 capas base + 1 capa imprimante). Incluye demarcacion	m²	718.80	$ 199,483.00	$ 143,388,380.00
Subtotal								**$ 179,416,074.00**
4	PISTA DE PATINAJE							
4.1	CERRAMIENTO							
4.1.1			PARTICULAR 1	Lamina maciza en policarbonato 4 mm	m²	206.19	$ 232,002.00	$ 47,836,492.00
Subtotal								**$ 47,836,492.00**
5	POLIDEPORTIVO PARQUE INFANTIL							
5.1	CONCRETO							
5.1.1			PARTICULAR 1	Placa base en concreto 2500 psi e=0.10 m	m²	11.08	$ 120,633.00	$ 1,336,614.00
Subtotal								**$ 1,336,614.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 261,686,275.00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	**$ 261,686,275.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	25%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

Elaboro: ING. LAMAR LINDENMUTH
Profesional Contratado
Secretaria de Infraestructura

Aprobó: ING. CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura