Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1

Versión: 1 del 21 de agosto de 2025

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPACIOS FISICOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PALACIO MUNICIPAL**				
1,1	1,1,5,1		PART-01	Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m²	275.49	$ 15,846.00	$ 4,365,415.00
1,2	1,2,5,1		PART-02	Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m²	275.49	$ 82,097.00	$ 22,616,903.00
1,3	1,,3,5,1		PART-03	Cinta de aluminio bituminosa tipo multiseal de sika a=0.15m para sello impermeable de juntas o fisuras	m	30	$ 23,115.00	$ 693,450.00
1,4	1,4,5,1		PART-04	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata con pulidora, remate en mortero imp 1:4.	m	21.4	$ 71,114.00	$ 1,521,840.00
1,5	1,5,5,1		PART-05	Bajante A.LL. PVC 4"	m	7.8	$ 91,755.00	$ 715,689.00
1,6	1,6,5,1		PART-06	Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos	m²	83.19	$ 24,101.00	$ 2,004,962.00
1,7	1,7,5,1		PART-07	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m²	0.08	$ 30,646.00	$ 2,452.00
1,8	1,8,5,1		PART-08	Tuberia presion PVC RDE 11 3/4". Suministro e instal.	m	30.91	$ 14,842.00	$ 458,766.00
1,9	1,9,5,1		PART-09	Codo presion PVC 90° ø 3/4. Suministro e instal.	und	9	$ 7,576.00	$ 68,184.00
1,10	1,10,5,1		PART-10	Tee de presion PVC 3/4". Suministro e instal.	und	4	$ 8,885.00	$ 35,540.00
1,11	1,11,5,1		PART-11	Rehabilitacion de punto hidraulico y/o sanitario	und	1	$ 87,884.00	$ 87,884.00
Subtotal								**$ 32,571,085.00**
2				**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI**				
2,1	1,1,5,1		PART-01	Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m²	161.11	$ 15,846.00	$ 2,552,949.00
2,2	1,2,5,1		PART-02	Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesc	m²	161.11	$ 82,097.00	$ 13,226,648.00
2,3	1,4,5,1		PART-04	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.35 m incluye regata c	m	21.69	$ 71,114.00	$ 1,542,463.00
Subtotal								**$ 17,322,060.00**
3				**CASA DE JUSTICIA**				
3,1	3,1,5,1		PART-12	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m²	1.37	$ 30,646.00	$ 41,985.00
3,2	3,2,5,1		PART-13	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	1.37	$ 61,932.00	$ 84,847.00
3,3	3,3,5,1		PART-14	Sifon sanitario PVC 2" 180° C x E. Suministro e Instal.	und	3	$ 39,556.00	$ 118,668.00
3,4	3,4,5,1		PART-15	Rejilla en aluminio con sosco tradicional 3" x 2". Suministro e Instal.	und	3	$ 33,221.00	$ 99,663.00
3,5	3,5,5,1		PART-16	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m²	1.37	$ 44,566.00	$ 61,055.00
3,6	3,6,5,1		PART-17	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m²	1.37	$ 113,102.00	$ 154,950.00
Subtotal								**$ 561,168.00**
4				**BIBLIOTECA MUNICIPAL**				
4,1	4,1,5,1		PART-18	Modulo en malla eslabonada calibre 10 de 2", platina de fijación 1/2*1/8". Suministro e instal.	m²	73.26	$ 157,918.00	$ 11,569,073.00
Subtotal								**$ 11,569,073.00**
5				**SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO - SADE**				
5,1	3,6,5,1		PART-17	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	m²	25.6	$ 113,102.00	$ 2,895,411.00
Subtotal								**$ 2,895,411.00**
6				**CENTRO DE COMERCIO AGRO-EMPRESARIAL**				
6,1	1,6,5,1		PART-06	Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos	m²	210.80	$ 24,101.00	$ 5,080,491.00
Subtotal								**$ 5,080,491.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 69,999,288.00**

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESPACIOS FÍSICOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 69,999,288.00**
				VALOR TOTAL				**$ 69,999,288.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	25.00%
IMPREVISTO	**I=**	2.00%
UTILIDAD	**U=**	5.00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	32.00%

Elaboró:
NELSON ALBERTO ALVARADO VEGA
MP: 25202193845 CND
PROFESIONAL CONTRATADO

Aprobo:
ING. CAMILO REINA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE VILLANUEVA