INDUSTRIALES DEL CARARE SAS

Cimitarra, 01 de octubre de 2026

Señor
ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura

Ref.: **Cotización construcción de Obra Alcantarillado.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos manifestar nuestro interés en participar en la ejecución de las obras relacionadas con el proyecto de construcción del alcantarillado sanitario en el centro poblado Puerto Olaya, municipio de Cimitarra, Santander.

Nuestra empresa cuenta con experiencia y capacidad dentro de sus líneas de prestación de servicios para el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento y ejecución de obras de infraestructura, disponiendo de los recursos técnicos, humanos y operativos necesarios para atender los requerimientos propios del proyecto.

En atención a lo anterior, nos permitimos presentar la siguiente cotización para la ejecución de las actividades contempladas en la obra de alcantarillado del Centro Poblado Puerto Olaya, de acuerdo con las cantidades, especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas para su adecuada ejecución.

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	SUBTOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Comision topografica	MES	1,50	$ 19.449.275,72	$ 29.173.913,58
1,2	Excavación sin retiro, en material comun y/o conglomerado	M3	397,68	$ 86.168,10	$ 34.267.330,01
1,3	Suministro e instalacion de arenilla para sentar tuberia	M3	88,40	$ 172.046,66	$ 15.208.924,74
1,4	Relleno material seleccionado, compactado ejecutado con máquina	M3	262,93	$ 114.834,44	$ 30.193.419,31
1,5	Retiro y disposición de material sobrante	M3	497,10	$ 62.041,84	$ 30.840.998,66
CAPITULO 1 PRELIMINARES					**$ 139.684.586,31**
2	**TUBERÍA**				
2.1	Suministro e instalacion Tuberia de PVC de 8 " corrugada	ML	274,00	$ 121.232,20	$ 33.217.622,80
2.2	Suministro e instalacion tuberia de PVC de 6 " corrugada	ML	51,00	$ 93.963,38	$ 4.792.132,38
2.3	Suministro e instalacion Silla yee 8-6	UND	17,00	$ 477.109,08	$ 8.110.854,36
CAPITULO 2 TUBERIA					**$ 46.120.609,54**
3	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCION**				

3.1	Cajas de inspeccion de 0,80 x 0,80	UND	17,00	$ 806.482,18	$ 13.710.197,06
3.2	Concreto de 3500 psi para base, cañuelas y cilindro pozo de inspeccion y estructuras	M3	15,00	$ 1.399.670,30	$ 20.995.054,50
3.3	Mamposteria en ladrillo para pozo de inspeccion	M2	33,91	$ 128.698,50	$ 4.364.166,14
3.4	Suministro e instalación de corona y tapa en hierro fundido para pozo de inspección	UND	12,00	$ 685.566,84	$ 8.226.802,08
3.5	Suministro e instalacion de charnela Ø 8"	UND	1,00	$ 583.864,40	$ 583.864,40
CAPITULO 3 CAJAS Y POZOS DE INSPECCION					**$ 47.880.084,18**
4	**MANTENIMIENTO PTAR Y REDES**				
4.1	suministro, instalacion y puesta en funcionamiento sistema de bombeo del tanque subterraneo al tanque elevado de aireacion (inc. Bombas, tuberia conduccion, estructura de izaje de bombas para mantenimiento)	UND	1,00	$ 47.134.971,53	$ 47.134.971,53
4.2	Limpieza red de alcantarillado (inc. Pozos y sumideros)	ML	250,00	$ 22.698,81	$ 5.674.702,50
4.3	Retiro de lodos y tratamiento (inc. Excavacion)	M3	10,00	$ 510.631,21	$ 5.106.312,10
CAPITULO 4 MANTENIMIENTO PTAR Y REDES					**$ 57.915.986,13**
			SUBTOTAL		**$ 291.601.266,15**
			ADMON	**29%**	**$ 84.564.367,18**
			IPTO	**1%**	**$ 2.916.012,66**
			UTILIDAD	**5%**	**$ 14.580.063,31**
			A.I.U	**35%**	**$ 102.060.443,15**
			TOTAL		**$ 393.661.709,30**

Atentamente,

YEISMI YULIED MOYANO BOLIVAR.
C.C. 1.097.782.548 de Bucaramanga. (Santander)
R/L INDUSTRIALES DEL CARARE SAS.