Cimitarra. Octubre 10 del 2026.

Señores:
ING. JOHN EDINSON PACHECO FORERO
Secretario de Obras públicas e Infraestructura

Asunto. Cotización Para La Ejecución De Obra En El Centro Poblado Puerto Olaya.

Por medio de la presente, yo, MARYORI ALEJANDRA ESTRADA HERNÁNDEZ, , en calidad de Representante Legal de P.G.L.M. INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT 900.384.645-2, me permito presentar formalmente la siguiente cotización para la ejecución de las obras correspondientes al proyecto ubicado en el Centro Poblado Puerto Olaya, municipio de Cimitarra, Santander.

ITEM	ACTIVIDADES	UND	C ANT.	VR. UNITARIO	SUBTOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Comision topografica	MES	1,50	$18.853.889,72	$ 28.280.834,58
1,2	Excavación sin retiro, en material comun y/o conglomerado	M3	397,68	$ 83.530,30	$ 33.218.329,70
1,3	Suministro e instalacion de arenilla para sentar tuberia	M3	88,40	$ 166.779,93	$ 14.743.345,81
1,4	Relleno material seleccionado, compactado ejecutado con máquina	M3	262,93	$ 111.319,10	$ 29.269.130,96
1,5	Retiro y disposición de material sobrante	M3	497,10	$ 60.142,60	$ 29.896.886,46
CAPITULO 1 PRELIMINARES				**S U B T O T A L**	**$ 135.408.527,52**
2	**TUBERÍA**				
2.1	Suministro e instalacion Tuberia de PVC de 8 " corrugada	ML	274,00	$ 117.521,01	$ 32.200.756,74
2.2	Suministro e instalacion tuberia de PVC de 6 " corrugada	ML	51,00	$ 91.086,95	$ 4.645.434,45
2.3	Suministro e instalacion Silla yee 8-6	UND	17,00	$ 462.503,70	$ 7.862.562,90
CAPITULO 2 TUBERIA				**S U B T O T A L**	**$ 44.708.754,09**
3	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCION**				
3.1	Cajas de inspeccion de 0,80 x 0,80	UND	17,00	$ 781.793,95	$ 13.290.497,15
3.2	Concreto de 3500 psi para base, cañuelas y cilindro pozo de inspeccion y estructuras	M3	15,00	$ 1.356.823,25	$ 20.352.348,75

3.3	Mamposteria en ladrillo para pozo de inspeccion	M2	33,91	$ 124.758,75	$ 4.230.569,21
3.4	Suministro e instalación de corona y tapa en hierro fundido para pozo de inspección	UND	12,00	$ 664.580,10	$ 7.974.961,20
3.5	Suministro e instalacion de charnela Ø 8"	UND	1,00	$ 565.991,00	$ 565.991,00
CAPITULO 3 CAJAS Y POZOS DE INSPECCION				**S U B T O T A L**	**$ 46.414.367,31**
4	**MANTENIMIENTO PTAR Y REDES**				
4.1	suministro, instalacion y puesta en funcionamiento sistema de bombeo del tanque subterraneo al tanque elevado de aireacion (inc. Bombas, tuberia conduccion, estructura de izaje de bombas para mantenimiento)	UND	1,00	$ 45.692.064,23	$ 45.692.064,23
4.2	Limpieza red de alcantarillado (inc. Pozos y sumideros)	ML	250,00	$ 22.003,95	$ 5.500.987,50
4.3	Retiro de lodos y tratamiento (inc. Excavacion)	M3	10,00	$ 494.999,65	$ 4.949.996,50
CAPITULO 4 MANTENIMIENTO PTAR Y REDES				**S U B T O T A L**	**$ 56.143.048,23**

			SUBTOTAL	**$ 282.674.697,15**
			ADMON	**$ 81.975.662,17**
			IPTO	**$ 2.826.746,97**
			UTILIDAD	**$ 14.133.734,86**
			A.I.U	**$ 98.936.144,00**
			TOTAL OBRA	**$ 381.610.841,15**

La presente cotización contempla las actividades, cantidades, especificaciones técnicas, materiales, equipos, mano de obra y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras, de acuerdo con los requerimientos establecidos y las condiciones técnicas del proyecto.

Atentamente.

Maryori Alejandra Estrada H.

MARYORI ALEJANDRA ESTRADA HERNÁNDEZ
C.c. 1.093.906.345
Representante legal