CIVICONS
INGENIERIA & SOLUCIONES SAS

Cimitarra, Santander, 8 de octubre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE CIMITARRA
Cimitarra, Santander

Cotización de obras para sistema de Alcantarillado y Ptar Puerto Olaya


Cordial saludo:

CIVICONS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S., identificada con NIT 901.177.403-3, presenta al Municipio de Cimitarra la cotización para el Mejoramiento Y Construcción Alcantarillado Sanitario Y Obras Complementarias En El Barrio Palmas Centro Poblado Puerto Olaya Del Municipio De Cimitarra, Santander.

Concepto	Valor en pesos colombianos
Costos directos	$ 318.380.971,16
Administración, imprevistos y utilidad — 35 %	$ 111.433.339,91
VALOR TOTAL OBRA	$ 429.814.311,07

La oferta corresponde a las actividades, unidades, cantidades y precios relacionados en el anexo. El plazo de ejecución, la forma de pago, la vigencia de la oferta y la ubicación específica de la obra quedan por definir con la entidad antes de la formalización contractual.

Cordialmente,



JEIMY LILIANA SALAZAR MUÑOZ
Representante legal
CIVICONS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.
NIT 901.177.403-3
C. C. 1.099.549.764 de Cimitarra

CIVICONS
INGENIERIA & SOLUCIONES SAS

Presupuesto detallado de la obra

Valores expresados en pesos colombianos. El AIU del 35 % se aplica al subtotal de costos directos. El estudio geoeléctrico se presenta como valor adicional, conforme al presupuesto suministrado.

Nota de redondeo: se conservan los subtotales y el valor total del presupuesto suministrado. La suma de los valores parciales mostrados presenta una diferencia de $0,01 frente al subtotal general, derivada del redondeo.

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	SUBTOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Comision topografica	MES	1,50	$ 21.235.433,69	$ 31.853.150,54
1,2	Excavación sin retiro, en material comun y/o conglomerado	M3	397,68	$ 94.081,49	$ 37.414.326,94
1,3	Suministro e instalacion de arenilla para sentar tuberia	M3	88,40	$ 187.846,87	$ 16.605.663,31
1,4	Relleno material seleccionado, compactado ejecutado con máquina	M3	262,93	$ 125.380,46	$ 32.966.284,35
1,5	Retiro y disposición de material sobrante	M3	497,10	$ 67.739,56	$ 33.673.335,28
CAPITULO 1 PRELIMINARES					**$ 152.512.760,41**
2	**TUBERÍA**				
2.1	Suministro e instalacion Tuberia de PVC de 8 " corrugada	ML	274,00	$ 132.365,77	$ 36.268.220,98
2.2	Suministro e instalacion tuberia de PVC de 6 " corrugada	ML	51,00	$ 102.592,67	$ 5.232.226,17
2.3	Suministro e instalacion Silla yee 8-6	UND	17,00	$ 520.925,22	$ 8.855.728,74
CAPITULO 2 TUBERIA					**$ 50.356.175,89**
3	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCION**				
3.1	Cajas de inspeccion de 0,80 x 0,80	UND	17,00	$ 880.546,87	$ 14.969.296,79
3.2	Concreto de 3500 psi para base, cañuelas y cilindro pozo de inspeccion y estructuras	M3	15,00	$ 1.528.211,45	$ 22.923.171,75
3.3	Mamposteria en ladrillo para pozo de inspeccion	M2	33,91	$ 140.517,75	$ 4.764.956,90
3.4	Suministro e instalación de corona y tapa en hierro fundido para pozo de inspección	UND	12,00	$ 748.527,06	$ 8.982.324,72

3.5	Suministro e instalacion de charnela Ø 8"	UND	1,00	$ 637.484,60	$ 637.484,60
CAPITULO 3 CAJAS Y POZOS DE INSPECCION					**$ 52.277.234,76**
4	**MANTENIMIENTO PTAR Y REDES**				
4.1	suministro, instalacion y puesta en funcionamiento sistema de bombeo del tanque subterraneo al tanque elevado de aireacion (inc. Bombas, tuberia conduccion, estructura de izaje de bombas para mantenimiento)	UND	1,00	$ 51.463.693,40	$ 51.463.693,40
4.2	Limpieza red de alcantarillado (inc. Pozos y sumideros)	ML	250,00	$ 24.783,39	$ 6.195.847,50
4.3	Retiro de lodos y tratamiento (inc. Excavacion)	M3	10,00	$ 557.525,92	$ 5.575.259,20
CAPITULO 4 MANTENIMIENTO PTAR Y REDES					**$ 63.234.800,10**
			SUBTOTAL		**$ 318.380.971,16**
			Admon	**29%**	**$ 92.330.481,64**
			Imprevisto	**1%**	**$ 3.183.809,71**
			Utilidad	**5%**	**$ 15.919.048,56**
			A.I.U	**35%**	**$ 111.433.339,91**
				TOTAL	**$ 429.814.311,07**