Acevedo Huila, Octrubre 15 de 2026

Esp.
LUCAS MENESES
Rector Institución Educativa "José Acevedo y Gómez"
E. S. D.

cordial saludo.

Me permito presentar cotización de los trabajos a realizar en las sedes de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, y que a continuación se describen:

DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
PRELIMINARES				
SEDE LA CARBONA: Suministro e instalación de 48 mts tubería pvc de 3" incluye accesorios conexión al pozo séptico con semicodo, escavación y tapada	ML	53,00	$33.000	1.749.000
Instalación de 12 tejas arquitectónicas de 5 mts. Incluye desmonte de cubierta, suministro de amarras, 2 perfiles pintados con anticorrosivos, retiro de escombros.	GL hr	1,00	$780.000	780.000
SEDE LAS MERCEDES: Suministro e instalación cubierta entre dos salones 12 mts largo * 1 mts ancho.	GL hr	1,00	$550.000	550.000
Suministro e instalación tubo pvc 1.5" para desague de placa unidad sanitaria	GLhr	1,00	$95.000	95.000
Mantenimiento alcantarillado	GL	1,00	$200.000	200.000
SICANDES: Mantenimiento alcantarillado, reparación de cajillas y 3 unidades sanitarias. Incluye suministro accesorios.	GL hr	1,00	$700.000	700.000
Instalación de 10 tejas arquitectónicas de 5 mts tienda escolar. Incluye desmonte de cubierta, suministro de amarras,, retiro de escombros.	GL	1,00	$595.000	595.000
Instalación hoja de eternit aula m+ultiple. Incluye desmonte con andamios y retiro de escombros.	GL	1,00	$230.000	230.000
Instalación puerta unidad sanitaria. Incluye suministro de cemento y arena	UND	1,00	$80.000	80.000
SEDE RAMON LUNA.- Tapada de goteras salon de lectura,	UND	1,00	$300.000	300.000
Mantenimiento alcantarillado y 4 unidades sanitarias incluida docentes.	GL	1,00	$500.000	500.000
Remodelación red hidraúlica desde preescolar a unidad sanitaria nueva (sobre calle 9a.) y de docentes. Incluye escavación y tapada, suministro tubería y accesorios.	UND	1,00	$1.000.000	1.000.000
Construcción Placa de piso en concreto mortero 2500 psi 0,08 m frente calle 10, 22,1 m * 0,85 m	M2	18,70	$58.000	1.084.600
Instalación de PVC dos salones entrada lado derecho	M2	84,50	$22.000	1.859.000
SEDE LLANITOS.- MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Y UNIDAD SANITARIA .- suministro e instalación de agua-stop, valvulas de entrada, llaves de lavamanos	UND	1,00	$350.000	350.000
Tapada de varias goteras salón de clases	GL	1,00	$120.000	120.000

Powered by CamScanner

SEDE SAN ANTONIO,. Suministro e instalación cielo raso PVC salón 7,10 * 6.34	M2	45,00	$52.000	2.340.000
Suministro e instalacion de caballete en área cocina, arreglo fuga lavaplatos, enchape bordo de mesón,	UND	1,00	$300.000	300.000
Remodelación cubierta eternit de unidad sanitaria, fraguada orinal colectivo, suministro y cambio de flotadores 2 tanques almacenamiento de agua, arreglo fuga de agua entrada y salida	GL	1,00	$550.000	550.000
SEDE ANGEL MARIA BONILLA: Impermeabiización placa o plancha baños 3 mts * 6,5 mts.	M2	19,50	$36.000	702.000
Mantanimiento tanque almacenamiento agua incluye suministro e instalación de flotador.	UND	1,00	$125.000	125.000
Limpieza desague tubería 8 pulgadas.	GL	1,00	$65.000	65.000
Rellanar en concreto 20 zapatas de 40 cms * 40 cms de torres metálicas, previa limpieza a la estructura. Incluye materiales.	UND	20,00	$25.000	500.000
SEDE ESC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ: Reducción de ventana 4.1 mts * 0.70 mts. Incluye pega, repellada y pintura	GL	1,00	$480.000	480.000
Resane grietas salones incluye materiales	GL	1,00	$100.000	100.000
Limpieza cubierta de 2 salones y tapada de goteras	GL	1,00	$200.000	200.000
SEDE PRINCIPAL COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ. Mantenimiento red alcantarillados, incluye cajillas, pozos, desarenadores	GL	1,00	$950.000	950.000
Adecuación y mejoramiento de senderos de e=10 cms 5,6 x 1,3	M2	7,28	$65.000	473.200
Adecuación y mejoramiento de senderos de e=10 cms 6,4 x 1,3	M2	8,32	$65.000	540.800
Adecuación y mejoramiento de senderos de e=10 cms triángulo b= 3 mts h= 3 mts	M2	4,50	$65.000	292.500
Adecuación y remodelación materas entrada principal. Repellada, pega ladrillos, , placa en perímetro, pintada.	UND	8,00	$475.000	3.800.000
Sardineles en concreto	ML	48,65	$66.000	3.210.900
Placa en concreto mortero e= 0,08, ancho 0,60 * 48,65 mts sendero entrada principal	M2	29,19	$58.000	1.693.020
Impermeabilización en contorno de 60 metros de vigacanales del restaurante escolar, incluye limpieza y suministro impermeabilizante	UND	1,00	$2.450.000	2.450.000
Suministro e instalacion de flotador tanque almacenamiento agua garita	UND	1,00	$85.000	85.000
Arreglo red hidraúlica laboratorio química y entrada principal	UND	1,00	$250.000	250.000
Suministro e instalación polisombra salones antigua aula múltiple, incluye amarras	M2	30,00	$12.000	360.000
Arreglo cubierta de salon # reja	UND	1,00	$130.000	130.000
Arreglo fuga de agua parqueadero de motos y tanque exterior cocina	UND	2,00	$70.000	140.000
Suministro e instalación de canal lámina galvanizada calibre 20	ML	12,70	$50.000	635.000
Adecuación ingreso y desplazamiento a aulas de clase por medio de ramplas	UND	12,00	$95.000	1.140.000
Adecuaciòn y remodelaciòn cunetas frente a coordinaciòn, aula lectura y detrás bloque administrativo	ML	14,00	$53.500	749.000

Powered by CamScanner

Remodelaciòn Empedrado sendero principal entrada	ML	3,00	$65.000	195.000
Construcciòn Placa de piso en concreto mortero 2500 psi 0,08 m salida parqueadero de motos 5 m * 1,3 m	M2	6,50	$58.000	377.000
Suministro e instalaciòn granito pulido pedestal principal JAG	GL	1,00	$450.000	450.000
Construcciòn Placa de piso en concreto mortero 2500 psi 0,08 m frente entrada principal	M2	2,00	$58.000	116.000
TOTAL				33.592.020

Martin Valderrama

MARTIN VALDERRAMA
C.c. No. 83181605

Powered by CamScanner