RESOLUCIÓN No. 347 DE 2026
(21 de octubre)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2026

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA

En uso de sus facultades legales y reglamentarias en especial las conferidas por el artículo 11 de la Ley 80 de1993, Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 del 2015, Decreto 08 del 08 de febrero del 2025 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de El Pital Huila requiere adelantar el proceso para "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027".

Que debe darse aplicación a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, además de lo dispuesto en el Decreto Reglamentario No. 1082 del 2015.

Que el día 09 de Octubre del 2026, se publicaron el análisis del sector, estudios previos, proyecto pliego de condiciones – BORRADOR, Aviso de Convocatoria No. 001 del 2026 y demás documentos procesales.

Que ninguna persona Natural y/o Jurídica presento observaciones a los documentos publicados por la entidad en la página del Secop II.

Que, **INVERSIONES FAGALO SAS** Siendo Representante Legal **RAUL RICARDO GAMBOA PENAGOS, INGENIERIA Y PROYECTOS COLOMBIA ASOCIADOS S.A.S. Sigla: INPROCOLSAS** Siendo Representante Legal **BLANCA YINETH LOSADA FIERRO** y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA CONSTRUCCION DISEÑOS ESTUDIOS INTERVENTORIAS Y AGROINDUSTRIA SIGLA: CODESIA C.T.A.** Siendo Representante Legal **ANYELA ADRIANA CARDOSO OROZCO,** presentaron manifestación a LIMITACIÓN MIPYMES TERRITORIAL -DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Que frente a SOLICITUD DE LIMITACION DE MIPYMES TERRITORIAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, presentada por el oferente **INVERSIONES FAGALO SAS** Siendo Representante Legal **RAUL RICARDO GAMBOA PENAGOS**, **NO CUMPLE como PERSONA JURIDICA** con lo requerido por el Decreto 1860 del 2021 y de acuerdo a las condiciones definidas en el proceso de selección**.**

Que una vez analizada, se observa que los oferentes**, INGENIERIA Y PROYECTOS COLOMBIA ASOCIADOS S.A.S. Sigla: INPROCOLSAS** Siendo Representante Legal **BLANCA YINETH LOSADA FIERRO** y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA CONSTRUCCION DISEÑOS ESTUDIOS INTERVENTORIAS Y AGROINDUSTRIA SIGLA: CODESIA C.T.A.** Siendo Representante Legal **ANYELA ADRIANA CARDOSO OROZCO**, **cumple**n con lo requerido por el Decreto 1860 del 2021, y el **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2026**, frente a la LIMITACIÓN DE MIPYMES

TERRITORIAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, por lo que se observa los posibles oferentes CUMPLEN con lo requerido por el Decreto 1860 del 2021, y el proyecto de pliego de condiciones.

Que por lo anterior se procedió a **CONVOCAR** de **MANERA LIMITADA solo a MIPYMES TERRITORIAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA,** a todas las personas naturales o jurídicas, o consorcios o uniones temporales o promesas futuras a participar en el presente **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2026.**

Que la entidad procedió a publicar el AVISO DE CONVOCATORIA No. 002 del 2026, de **LIMITACIÓN DE MIPYMES TERRITORIAL DEPARTAMENTO DEL HUILA**, lo cual no hubo ninguna observación al respectivo documento.

Que, conforme a lo anterior, la entidad procede a continuar con el proceso de selección.

Que el presente proceso de desarrolla mediante el trámite de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2026, Ley 80 de 1.993, artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 del 2018 Decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes.

CRONOGRAMA: El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación se realizará dentro de la plataforma del SECOP II, de acuerdo a los términos definidos por la ley 80 de 1993, Decreto 1082 del 2015 y demás normatividad. Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones definitivos.

Que los Pliegos de Condiciones se pueden consultar y retirar a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP - www.colombiacompra.gov.co - Portal Único de Contratación SECOP II), en consecuencia, el Municipio da por entendido que los interesados en participar en el presente proceso tienen conocimiento de ellas, razón por la cual será responsabilidad del proponente mantenerse al tanto de su publicación y conocimiento.

Que conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con la ley 850 de 2003, se convoca a todas las personas o veedurías ciudadanas interesadas en realizar control social en el presente proceso de contratación; con tal fin pueden inscribirse como participantes en este proceso, en calidad de veedor, con la opción correspondiente.

IMPUTACION PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del contrato a celebrar es de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (483.285.586,86) M/CTE**,** en la que se incluye todos los costos directos e indirectos, el valor del IVA si a ello hubiere lugar, y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Certificado de Disponibilidad Presupuesta No. 2026000572 del 29 de septiembre del 2026, conforme a la siguiente IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

RUBRO	DESCRIPCION-FUENTE	VALOR
2.3	INVERSIÓN. CCPET 2.3.2.02.02.008 – SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$9.795.406,67

	SECTOR: 22 EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA SUBPROGRAMA: 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN PRODUCTO: 2201062 -INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA CPC: 83990- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P PROYECTO: 2024415480015 APOYO PARA LA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION – CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	
2.3	INVERSIÓN. CCPET 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN SECTOR: 22 EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA SUBPROGRAMA: 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN PRODUCTO: 2201051 INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN CONSTRUIDA CPC: 83990- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICO Y EMPRESARIALES N.C.P PROYECTO: 2024415480015 APOYO PARA LA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDA POR MATRICULA OFICIAL	$129.986.884
2.3	INVERSIÓN. CCPET 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN SECTOR: 22 EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA SUBPROGRAMA: 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN PRODUCTO: 2201051 INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN CONSTRUIDA CPC: 83990- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICO Y EMPRESARIALES N.C.P PROYECTO: 2024415480015 APOYO PARA LA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 1.3.1.1.10-RETIROS FONPET	$318.092.120,12
2.3	INVERSIÓN. CCPET 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN SECTOR: 22 EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA SUBPROGRAMA: 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN	$14.447.014

	PRODUCTO: 2201052 INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEJORADA CPC: 83990- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICO Y EMPRESARIALES N.C.P PROYECTO: 2024415480015 APOYO PARA LA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDA POR MATRICULA OFICIAL	
2.3	INVERSIÓN. CCPET 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN SECTOR: 22 EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA SUBPROGRAMA: 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN PRODUCTO: 2201052 INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEJORADA CPC: 83990- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICO Y EMPRESARIALES N.C.P PROYECTO: 2024415480015 APOYO PARA LA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 1.3.3.6.03-R. B -SGP-EDUCACION-CALIDA POR MATRICULA OFICIAL	$10.964.162
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$483.285.586,86

PRESUPUESTO OFICIAL:

OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027":

OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A	**CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - COCINA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL SEDE CHIMBAYACO**				**$ 78.558.547,71**
A1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES - DESMONTE DE ELEMENTOS**				**$ 1.026.733,01**
A1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	65,83	$ 5.209,00	$ 342.908,47
A1,2	Demolición mecánica de concreto ciclópeo	M3	3,53	$ 193.718,00	$ 683.824,54
A2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 1.757.188,86**
A2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	15,61	$ 58.887,00	$ 919.226,07
A2,2	Relleno en recebo compactado mecánicamente.	M3	15,09	$ 55.531,00	$ 837.962,79

A3	**CIMIENTOS**				**$ 9.907.465,08**
A3,1	Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m).	M3	3,07	$ 634.602,00	$ 1.948.228,14
A3,2	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (0,70*0,70*0,30mts).	M3	0,74	$ 810.715,00	$ 599.929,10
A3,3	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,30mts).	M3	0,30	$ 810.715,00	$ 243.214,50
A3,4	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).	ML	39,15	$ 157.348,00	$ 6.160.174,20
A3,5	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m.	M2	3,45	$ 43.232,00	$ 149.150,40
A3,6	Acero de refuerzo 600000 PSI, para zapata (incluye amarre y figurado).	KG	86,74	$ 9.301,00	$ 806.768,74
A4	**MAMPOSTERIA**				**$ 7.901.407,16**
A4,1	Construcción de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	82,89	$ 60.669,00	$ 5.028.853,41
A4,2	Construcción de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos).	ML	7,85	$ 301.897,00	$ 2.369.891,45
A4,3	Construcción de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m).	ML	5,90	$ 85.197,00	$ 502.662,30
A5	**ESTRUCTURA**				**$ 14.489.455,38**
A5,1	Viga aérea en concreto de 3000 PSI. (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo fy= 60000 PSI. (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).	ML	33,30	$ 189.157,00	$ 6.298.928,10
A5,2	Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (6Ø5/8", refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts Y 0,15 mts).	ML	22,56	$ 203.421,00	$ 4.589.177,76
A5,3	Columna de confinamiento (0,20x0,15mts) en concreto de 3000 PSI. Incluye refuerzo de 6000 PSI (4Ø 1/2" refuerzo y E=Ø 1/4" c./d. 0,10 mts).	ML	12,60	$ 87.398,00	$ 1.101.214,80
A5,4	Viga cinta en concreto 3000 PSI (0.10x0.20mts). Incluye acero (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10mts).	ML	32,80	$ 61.584,00	$ 2.019.955,20
A5,5	Construcción de Placa aérea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm.	M2	1,44	$ 333.458,00	$ 480.179,52
A6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 3.124.520,48**
A6,1	Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos.	UND	1,00	$ 388.676,00	$ 388.676,00
A6,2	Suministro e instalación de Salida toma corriente doble 110 v.	UND	3,00	$ 58.890,00	$ 176.670,00
A6,3	Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo 110 v.	UND	1,00	$ 32.861,00	$ 32.861,00
A6,4	Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v.	UND	1,00	$ 38.027,00	$ 38.027,00
A6,5	Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara.	UND	3,00	$ 259.034,00	$ 777.102,00
A6,6	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml.	UND	1,00	$ 254.119,00	$ 254.119,00
A6,7	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 línea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Línea No 14 para toma corrientes.	ML	15,95	$ 42.760,00	$ 682.022,00
A6,8	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.	ML	16,51	$ 35.348,00	$ 583.595,48
A6,9	Suministro e instalación de Cable concéntrico monofasico.	ML	6,00	$ 31.908,00	$ 191.448,00
A7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ 2.019.827,00**

A7,1	Suministro e instalacion de Punto de desagüe en pvc 2", incluye tubería.	UND	1,00	$ 68.127,00	$ 68.127,00
A7,2	Suministro e instalacion de Punto de desagüe en pvc 3", incluye tubería.	UND	2,00	$ 74.715,00	$ 149.430,00
A7,3	Suministro e instalacion de Punto de desagüe en pvc 4", incluye tubería.	UND	1,00	$ 85.193,00	$ 85.193,00
A7,4	Caja de inspección de 60x60 cm, ladrillo.	UND	1,00	$ 369.967,00	$ 369.967,00
A7,5	Suministro e instalacion de Punto agua fría de ½" PVC, incluye tubería.	UND	1,00	$ 83.682,00	$ 83.682,00
A7,6	Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola).	UND	2,00	$ 79.410,00	$ 158.820,00
A7,7	Suministro e instalacion de Acometida general de ½".	UND	1,00	$ 233.367,00	$ 233.367,00
A7,8	Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½".	UND	1,00	$ 228.979,00	$ 228.979,00
A7,9	Suministro e instalación de lavaplatos 60X40.	UND	1,00	$ 158.142,00	$ 158.142,00
A7,10	Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye grifería y accesorios.	UND	1,00	$ 484.120,00	$ 484.120,00
A8	**PAÑETES**				**$ 5.487.156,90**
A8,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	183,18	$ 29.955,00	$ 5.487.156,90
A9	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				**$ 7.877.219,97**
A9,1	Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes.	M2	69,08	$ 44.409,00	$ 3.067.773,72
A9,2	Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. Incluye pintura.	ML	66,00	$ 44.929,00	$ 2.965.314,00
A9,3	Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra.	ML	6,00	$ 38.609,00	$ 231.654,00
A9,4	Suministro e instalación de Cercha Metálica tubo rectangular .04x.08 mts. 18 superior y tubo rectangular .04x.10 mts cal. 18 inferior, celosía en Tubo rectangular .04x.08 cal. 18". Incluye pintura.	ML	10,35	$ 155.795,00	$ 1.612.478,25
A10	**PISOS Y ENCHAPES**				**$ 14.457.501,96**
A10,1	Alistado de piso en mortero e= 0,05m.	M2	52,44	$ 35.876,00	$ 1.881.337,44
A10,2	Construcción de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m.	M2	52,44	$ 70.907,00	$ 3.718.363,08
A10,3	Suministrar e instalar Piso en cerámica T-5.	M2	52,44	$ 154.596,00	$ 8.107.014,24
A10,4	Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	39,30	$ 19.104,00	$ 750.787,20
A11	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 3.895.193,08**
A11,1	Suministro e instalación ventana en lamina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	11,51	$ 216.428,00	$ 2.491.086,28
A11,2	Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	1,00	$ 497.962,00	$ 497.962,00
A11,3	Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en Angulo 1" x 1/8"+ pintura.	ML	6,40	$ 65.867,00	$ 421.548,80
A11,4	Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 0,90x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	1,00	$ 484.596,00	$ 484.596,00
A12	**PINTURA GENERAL Y ACABADOS**				**$ 5.008.978,83**
A12,1	Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros.	M2	121,51	$ 25.569,00	$ 3.106.889,19
A12,2	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.	M2	57,86	$ 32.874,00	$ 1.902.089,64
A13	**EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 1.452.054,00**

A13,1	Sardinel en concreto 2500 psi.	ML	6,00	$ 62.829,00	**$ 376.974,00**
A13,2	Cuneta A.LL. en concreto de 3.000 PSI Tipo U.	ML	6,00	$ 81.991,00	$ 491.946,00
A13,3	Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m.	M2	6,00	$ 97.189,00	$ 583.134,00
A14	**LIMPIEZA GENERAL**				**$ 153.846,00**
A14,1	Aseo final de obra.	M2	66,00	$ 2.331,00	$ 153.846,00
B	**CONSTRUCCION DE APARATO SANITARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE INDEPENDENCIA**				**$ 37.221.673,10**
B1	**PRELIMINARES**				**$ 280.863,50**
B1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	24,25	$ 5.209,00	$ 126.318,25
B1,2	Descapote manual e=20cm incluye retiro.	M2	24,25	$ 6.373,00	$ 154.545,25
B2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 18.254,97**
B2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	0,31	$ 58.887,00	$ 18.254,97
B3	**CIMIENTOS**				**$ 881.094,96**
B3,1	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	13,08	$ 67.362,00	$ 881.094,96
B4	**MAMPOSTERIA**				**$ 1.295.283,15**
B4,1	Construcción de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	21,35	$ 60.669,00	$ 1.295.283,15
B5	**ESTRUCTURA**				**$ 9.322.899,22**
B5,1	Viga aérea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	13,08	$ 83.520,00	$ 1.092.441,60
B5,2	Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	22,00	$ 75.441,00	$ 1.659.702,00
B5,3	Lavamanos en concreto pulido.	ML	3,30	$ 279.387,00	$ 921.977,10
B5,4	Construcción de Placa aérea en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm.	M2	16,94	$ 333.458,00	$ 5.648.778,52
B6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1.018.426,00**
B6,1	Suministro e instalación de Salida lampara incandescente, incluye bombillo.	UND	4,00	$ 69.905,00	$ 279.620,00
B6,2	Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v.	UND	2,00	$ 38.027,00	$ 76.054,00
B6,3	Suministro e instalacion de tablero monofase 2 circuitos.	UND	1,00	$ 255.776,00	$ 255.776,00
B6,4	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.	ML	7,00	$ 35.348,00	$ 247.436,00
B6,5	Suministro e instalación de Cable concéntrico monofasico.	ML	5,00	$ 31.908,00	$ 159.540,00
B7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ 3.101.199,00**
B7,1	Suministro e instalacion de Punto de desagüe en pvc 2", incluye tubería.	UND	5,00	$ 68.127,00	$ 340.635,00
B7,2	Suministro e instalacion de Punto de desagüe en pvc 3", incluye tubería.	UND	1,00	$ 74.715,00	$ 74.715,00
B7,3	Suministro e instalacion de Punto de desagüe en pvc 4", incluye tubería.	UND	4,00	$ 85.193,00	$ 340.772,00
B7,4	Caja de inspección de 60x60 cm, ladrillo.	UND	1,00	$ 369.967,00	$ 369.967,00
B7,5	Suministro e instalacion de Punto agua fría de ½" PVC, incluye tubería.	UND	9,00	$ 83.682,00	$ 753.138,00

B7,6	Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola).	UND	1,00	$ 79.410,00	$ 79.410,00
B7,7	Suministro e instalacion de Acometida general de ½".	UND	1,00	$ 233.367,00	$ 233.367,00
B7,8	Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½".	UND	1,00	$ 228.979,00	$ 228.979,00
B7,9	Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye grifería y accesorios.	UND	1,00	$ 484.120,00	$ 484.120,00
B7,11	Suministro e instalacion de grifería lavamanos cromada.	UND	4,00	$ 49.024,00	$ 196.096,00
B8	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 2.116.530,00**
B8,1	Suministro e instalación de sanitario color blanco.	UND	3,00	$ 587.320,00	$ 1.761.960,00
B8,2	Suministro e instalación de Orinal color blanco.	UND	1,00	$ 354.570,00	$ 354.570,00
B9	**PAÑETES**				**$ 1.298.848,80**
B9,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	43,36	$ 29.955,00	$ 1.298.848,80
B10	**ENCHAPES**				**$ 12.088.278,07**
B10,1	Suministro e instalacion de Enchape de pares 0,20 x 0,25.	M2	36,76	$ 167.477,00	$ 6.156.454,52
B10,2	Construcción de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m.	M2	22,85	$ 70.907,00	$ 1.620.224,95
B10,3	Suministrar e instalar Piso en cerámica T-5.	M2	22,85	$ 154.596,00	$ 3.532.518,60
B10,4	Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	3,00	$ 19.104,00	$ 57.312,00
B10,5	Suministro e instalacion de Espejo flotado 4mm.	M2	3,32	$ 217.400,00	$ 721.768,00
B11	**CARPINTERIA**				**$ 2.819.305,28**
B11,1	Suministro e instalación de Marco y Puerta en lámina Galvanizada C.18 de 0,70 x 1,60m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	4,00	$ 448.808,00	$ 1.795.232,00
B11,2	Suministro e instalacion divisiones para sanitario en lámina galvanizada cal. 18.	M2	4,32	$ 237.054,00	$ 1.024.073,28
B12	**PINTURA GENERAL Y ACABADOS**				**$ 216.968,40**
B12,1	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.	M2	6,60	$ 32.874,00	$ 216.968,40
B13	**POZO SÉPTICO**				**$ 2.707.195,00**
B13,1	Construir a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 1,30 x 1,00 mts.	UND	1,00	$ 2.707.195,00	$ 2.707.195,00
B14	**LIMPIEZA GENERAL**				**$ 56.526,75**
B14,1	Aseo final de obra.	M2	24,25	$ 2.331,00	$ 56.526,75
C	**CONSTRUCCION DE 2 AULAS EDUCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL SEDE PRINCIPAL**				**$ 145.770.558,36**
C1	**PRELIMINARES**				**$ 1.734.520,32**
C1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	149,76	$ 5.209,00	$ 780.099,84
C1,2	Descapote manual e=20cm incluye retiro.	M2	149,76	$ 6.373,00	$ 954.420,48
C2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 1.898.249,87**
C2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	26,70	$ 58.887,00	$ 1.572.282,90
C2,2	Relleno en recebo compactado mecánicamente.	M3	5,87	$ 55.531,00	$ 325.966,97
C3	**CIMIENTOS**				**$ 19.076.917,56**
C3,1	Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m).	M3	4,08	$ 634.602,00	$ 2.589.176,16
C3,2	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,40 m).	M3	5,20	$ 884.117,00	$ 4.597.408,40
C3,3	Viga de cimentación en concreto de 3000 P.S.I.(0,30*0,30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m).	ML	50,40	$ 161.816,00	$ 8.155.526,40

C3,4	Acero de refuerzo de 60000 PSI, para zapatas y nudos en arranque de columnas (incluye refuerzo figurado y armado).	KG	351,40	$ 9.029,00	$ 3.172.790,60
C3,5	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m.	M2	13,00	$ 43.232,00	$ 562.016,00
C4	**ESTRUCTURA**				**$ 21.168.368,90**
C4,1	Viga aérea en concreto de 3000 P.S.I (0,30*0,30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m).	ML	56,30	$ 189.157,00	$ 10.649.539,10
C4,2	Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m).	ML	30,18	$ 187.798,00	$ 5.667.743,64
C4,3	Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30 m), incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø5/8" y 2Ø1/2" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m).	ML	12,00	$ 197.265,00	$ 2.367.180,00
C4,4	Viga culata 0.20x0.10 m, incl. Acero (2- 3/8, E-1/4" c/d. 0,10 m).	ML	30,36	$ 65.106,00	$ 1.976.618,16
C4,5	Columneta 0,20x0,20 m, en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo de 60000 P.S.I (4Ø1/2" y 2Ø3/8" refuerzo y E=Ø3/8" c/d. 0,10 m).	ML	4,80	$ 105.685,00	$ 507.288,00
C5	**MAMPOSTERIA**				**$ 7.662.219,18**
C5,1	Construcción de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	88,52	$ 60.669,00	$ 5.370.419,88
C5,2	Construcción de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m).	ML	26,90	$ 85.197,00	$ 2.291.799,30
C6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 9.380.180,80**
C6,1	Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara.	UND	8,00	$ 259.034,00	$ 2.072.272,00
C6,2	Suministro e instalación de Salida tomacorriente doble 110 v.	UND	22,00	$ 58.890,00	$ 1.295.580,00
C6,3	Suministro e instalación de Salida interruptor doble 110 v.	UND	2,00	$ 38.027,00	$ 76.054,00
C6,4	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.	ML	36,20	$ 35.348,00	$ 1.279.597,60
C6,5	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 línea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Línea No 14 para toma corrientes.	ML	52,72	$ 42.760,00	$ 2.254.307,20
C6,6	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml.	UND	2,00	$ 254.119,00	$ 508.238,00
C6,7	Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos.	UND	2,00	$ 388.676,00	$ 777.352,00
C6,8	Suministro e instalación de Cable concéntrico monofasico.	ML	35,00	$ 31.908,00	$ 1.116.780,00
C7	**PAÑETES**				**$ 8.543.166,00**
C7,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	285,20	$ 29.955,00	$ 8.543.166,00
C8	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				**$ 20.776.630,56**
C8,1	Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes.	M2	172,00	$ 44.409,00	$ 7.638.348,00
C8,2	Suministro e instalación de Caballete termoacústico, incluye tornillos autoperforantes.	ML	16,00	$ 47.638,00	$ 762.208,00
C8,3	Suministro e instalación de Cercha Metálica 2>2"x1/8" superior y 2>1 1/2x3/16 inferior, celosía en <1 1/4X1/8" y varilla 1/2".	ML	20,68	$ 271.022,00	$ 5.604.734,96
C8,4	Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18.	ML	140,40	$ 44.929,00	$ 6.308.031,60
C8,5	Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra.	ML	12,00	$ 38.609,00	$ 463.308,00
C9	**PISOS Y ENCHAPE**				**$ 31.400.425,13**
C9,1	Construcción de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m.	M2	115,79	$ 70.907,00	$ 8.210.321,53
C9,2	Alistado de piso en mortero e= 0,05m.	M2	115,79	$ 35.876,00	$ 4.154.082,04

C9,3	Suministro e instalacion de Piso en cerámica t-5	M2	115,79	$ 154.596,00	$ 17.900.670,84
C9,4	Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	59,43	$ 19.104,00	$ 1.135.350,72
C10	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 11.302.836,06**
C10,1	Suministro e instalación ventana en tubo cuadrado de 1" cal. 20, incluye anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	37,66	$ 207.721,00	$ 7.822.772,86
C10,2	Suministro e instalación de Luceta en lamina C. R. cal. 20 y tubo cuadrado de 1" cal. 20. Incluye anticorrosivo y pintura.	M2	0,60	$ 193.652,00	$ 116.191,20
C10,3	Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 628.064,00	$ 1.256.128,00
C10,4	Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en Angulo 1" x 1/8"+ pintura.	ML	32,00	$ 65.867,00	$ 2.107.744,00
C11	**PINTURA GENERAL**				**$ 8.168.878,80**
C11,1	Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros.	M2	165,20	$ 25.569,00	$ 4.223.998,80
C11,2	Suministro y aplicación de Esgrafiado en Graniplast.	M2	120,00	$ 32.874,00	$ 3.944.880,00
C12	**ESTERIORES**				**$ 4.309.074,62**
C12,1	Sardinel en concreto 2500 psi, (0,35*0,15m).	ML	15,40	$ 62.829,00	$ 967.566,60
C12,2	Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m.	M2	20,78	$ 97.189,00	$ 2.019.587,42
C12,3	Cuneta a.ll. en concreto de 3.000 PSI, Tipo V, a=0.50 m.	ML	15,40	$ 85.839,00	$ 1.321.920,60
C13	**LIMPIEZA GENERAL**				**$ 349.090,56**
C13,1	Aseo final de obra.	M2	149,76	$ 2.331,00	$ 349.090,56
D	**CAMBIO DE CUBIERTA Y PINTURAEN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE ALTO LIBANO**				**$ 26.813.848,19**
D1	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				**$ 3.139.371,19**
D1,1	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	306,31	$ 10.249,00	$ 3.139.371,19
D2	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				**$ 15.331.827,05**
D2,1	Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 Arquitectónica color, CAL 28. Incluye tornillos autoperforantes.	M2	309,37	$ 44.409,00	$ 13.738.812,33
D2,2	Suministro e instalación de Caballete en teja Master 1000. Incluye tornillos autoperforantes.	ML	33,44	$ 47.638,00	$ 1.593.014,72
D3	**PINTURA GENERAL Y ACABADOS**				**$ 7.094.260,31**
D3,1	Suministro y aplicación de pintura de Correa en perfil metálica .04x.08 mts Cal. 18. Existente (Incluye lijada de perfil)	ML	257,04	$ 2.907,00	$ 747.215,28
D3,2	Suministro y aplicación de pintura de cercha metálica existente. (Incluye lijada)	ML	25,53	$ 23.401,00	$ 597.427,53
D3,3	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros.	M2	695,00	$ 6.319,00	$ 4.391.705,00
D3,4	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena.	M2	35,60	$ 10.776,00	$ 383.625,60
D3,5	Suministro y Aplicación de Esmalte para marcos de puertas y Ventanas.	UND	25,00	$ 11.741,00	$ 293.525,00
D3,6	Suministro y Aplicación de Esmalte para rejas.	M2	63,70	$ 10.687,00	$ 680.761,90
D4	**PAÑETES**				**$ 1.248.389,64**
D4,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones. (Incluye Estuco)	M2	43,38	$ 28.778,00	$ 1.248.389,64
E	**CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL (SEDE EL RECREO)**				**$ 45.057.543,24**
E1	**PRELIMINARES**				**$ 288.057,70**
E1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	55,30	$ 5.209,00	$ 288.057,70
E2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 859.673,46**
E2,1	Relleno en recebo compactado mecánicamente.	M3	10,20	$ 55.531,00	$ 566.416,20

E2,2	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	4,98	$ 58.887,00	$ 293.257,26
E3	**CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO**				**$ 43.780.907,78**
E3,1	Concreto ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,30 m).	M3	4,98	$ 634.602,00	$ 3.160.317,96
E3,2	Cerramiento en malla eslabonada y tubo **h= 2.85** m, antepecho en ladrillo a la vista de h=0.90m, pedestal en concreto de 0.15x0.20m, viga cinta de 0.10x0.15m y viga de cimiento de ,20x,20 incluye acero incluye acero 1/2" y estribos en 3/8", según diseño.	ML	50,60	$ 725.234,00	$ 36.696.840,40
E3,3	Portón metálico en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte.	M2	9,98	$ 304.769,00	$ 3.041.594,62
E3,4	Puerta metálica en malla eslabonada, ángulo de 1/8x1", acabado en anticorrosivo y esmalte.	M2	3,42	$ 257.940,00	$ 882.154,80
E4	**LIMPIEZA GENERAL**				**$ 128.904,30**
E4,1	Aseo final de obra.	M2	55,30	$ 2.331,00	$ 128.904,30

F	**ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL COMEDOR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO (SEDE LA MESA)**				**$ 34.675.402,94**
F1	**PRELIMINARES**				**$ 283.317,51**
F1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	54,39	$ 5.209,00	$ 283.317,51
F2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				**$ 3.769.854,84**
F2,1	Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro	M2	50,36	$ 31.571,00	$ 1.589.915,56
F2,2	Demolición pañete muro	M2	133,34	$ 13.735,00	$ 1.831.424,90
F2,3	Desmonte marcos y puertas	UN	3,00	$ 26.661,00	$ 79.983,00
F2,4	Desmonte ventanas	M2	4,14	$ 24.237,00	$ 100.341,18
F2,5	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	8,20	$ 20.511,00	$ 168.190,20
F3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 1.300.584,50**
F3,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	12,59	$ 58.887,00	$ 741.387,33
F3,2	Relleno en recebo compactado mecánicamente.	M3	10,07	$ 55.531,00	$ 559.197,17
F4	**CIMIENTOS**				**$ 431.116,80**
F4,1	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	6,40	$ 67.362,00	$ 431.116,80
F5	**ESTRUCTURA**				**$ 1.237.638,12**
F5,1	Viga aérea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	6,40	$ 83.520,00	$ 534.528,00
F5,2	Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	9,32	$ 75.441,00	$ 703.110,12
F6	**MAMPOSTERIA**				**$ 3.301.767,29**
F6,1	Construcción de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	15,36	$ 60.669,00	$ 931.875,84
F6,2	Construcción de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos).	ML	7,85	$ 301.897,00	$ 2.369.891,45
F7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ 926.422,00**
F7,1	Suministro e instalacion de Punto de desagüe en pvc 2", incluye tubería.	UND	1,00	$ 68.127,00	$ 68.127,00
F7,2	Suministro e instalacion de Punto de desagüe en pvc 3", incluye tubería.	UND	1,00	$ 74.715,00	$ 74.715,00
F7,3	Suministro e instalacion de Punto agua fría de ½" PVC, incluye tubería.	UND	1,00	$ 83.682,00	$ 83.682,00
F7,4	Suministro e instalacion de Registro de paso directo ½" (bola).	UND	1,00	$ 79.410,00	$ 79.410,00
F7,5	Suministro e instalacion de Acometida general de ½".	UND	1,00	$ 233.367,00	$ 233.367,00
F7,6	Suministro e instalacion de salida llave terminal de ½".	UND	1,00	$ 228.979,00	$ 228.979,00
F7,7	Suministro e instalación de lavaplatos 60X40.	UND	1,00	$ 158.142,00	$ 158.142,00
F8	**PAÑETES**				**$ 3.994.199,70**
F8,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	133,34	$ 29.955,00	$ 3.994.199,70

F9	**PISOS Y ENCHAPE**				**$ 13.246.521,59**
F9,1	Construcción de Placa en concreto de 3000 PSI e=0,10 m.	M2	43,01	$ 70.907,00	$ 3.049.710,07
F9,2	Alistado de piso en mortero e= 0,05m.	M2	50,36	$ 35.876,00	$ 1.806.715,36
F9,3	Suministro e instalacion de Piso en cerámica t-5	M2	50,36	$ 154.596,00	$ 7.785.454,56
F9,4	Suministro e instalacion de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	31,65	$ 19.104,00	$ 604.641,60
F10	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 1.329.045,52**
F10,1	Suministro e instalación ventana en lamina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	3,84	$ 216.428,00	$ 831.083,52
F10,2	Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	1,00	$ 497.962,00	$ 497.962,00
F11	**PINTURA GENERAL Y ACABADOS**				**$ 4.013.812,83**
F11,1	Suministro y aplicación de pintura de Correa en perfil metálica .04x.08 mts Cal. 18. Existente (Incluye lijada de perfil)	ML	58,80	$ 2.907,00	$ 170.931,60
F11,2	Suministro y aplicación de pintura de cercha metálica existente. (Incluye lijada)	ML	7,77	$ 23.401,00	$ 181.825,77
F11,3	Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros.	M2	72,56	$ 25.569,00	$ 1.855.286,64
F11,4	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.	M2	54,93	$ 32.874,00	$ 1.805.768,82
F12	**EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 714.339,15**
F12,1	Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I., barrido y dilatado e=0.10 m.	M2	7,35	$ 97.189,00	$ 714.339,15
F13	**LIMPIEZA GENERAL**				**$ 126.783,09**
F13,1	Aseo final de obra.	M2	54,39	$ 2.331,00	$ 126.783,09

	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 368.097.573,54**
	ADMINISTRACION	24%	$ 88.338.568,81
	IMPREVISTOS	1%	$ 3.680.773,70
	UTILIDAD	5%	$ 18.403.868,50
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 110.429.272,06**
	VALOR BASICO DE OBRA		**$ 478.526.845,60**
	PMA	1%	$ 4.785.268,46
	VALOR TOTAL DE OBRA		$ 483.312.114,06
	INTERVENTORIA (7%)	7%	$ 33.829.991,08
	VALOR TOTAL PROYECTO		**$ 517.115.577,94**

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la Apertura del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2026,** cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, CONFORME A LA FICHA TECNICA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027". por la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($483.285.586,86) M/CTE,** Las propuestas que superen el presupuesto

oficial no serán admisibles. La propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos, y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

ARTICULO SEGUNDO: Señalar que el día 21 de octubre del 2026, como fecha de Apertura del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2026** y el día 27 de octubre de 2026 hasta las 08:31 a.m., para el cierre de la misma.

ARTICULO TERCERO: El proceso de selección se encuentra **LIMITADO SOLO A MIPYMES TERRITORIAL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

ARTICULO CUARTO: El proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2026, estará sometido en todos sus aspectos a las disposiciones legales y a lo que sobre el particular establezca los Pliegos de Condiciones.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en El Pital - Huila, a los Veintiuno (21) días del mes de octubre del año dos mil Veintiséis (2026).

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MONTEALEGRE
Alcalde Municipal

Parte técnica y económica:
HECTOR HORACIO GAITAN GUERRERO, secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto parte técnica y económica:
KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA, Contratista Profesional Apoyo secretaria de Planeación e Infraestructura

Parte Financiera:
ALEXIS OSPINA SILVA, secretario de Hacienda y Tesorería
ALCIDES BUSTOS, Contador Público, secretaria de hacienda y tesorería municipal.

Reviso sobre documentos jurídicos habilitantes:
ANDRES R. PARDO RAMOS, Asesor Jurídico Contratación
BORIS FERNANDO ALVARADO PERDOMO, Abogado Contratista – Secretaría de Planeación.

Proyecto:
ANDREA PAOLA DIAZ MORALES, Contratista Apoyo Contratación

HOJA FINAL RESOLUCION No. 347 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2026