MEMORIA DE CANTIDADES ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NUEVOS No.1 - ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 380 DEL 2026

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CAPITULO	1,00	PRELIMINARES								
ITEM	1,01	Limpieza y lavado de Muros, incluye equipos y materiales para su correcta ejecucion.								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Muro eje A-C		M2	3	13,97		2,30		32,13		96,39
Menos Ventana eje A-C / 1-2		M2	3	3,15		1,25		-3,94		-11,81
Menos Ventana eje A-C / 2-3		M2	3	3,02		1,25		-3,78		-11,33
Menos Ventana eje A-C / 3-4		M2	3	3,08		1,25		-3,85		-11,55
Muro eje A / 1-4		M2	1	9,91		2,30	-11,56	22,79		11,23
Muro eje 4 / A-B		M2	1	1,50		2,50		3,75		3,75
Muro eje 4 / B-C		M2	2	3,00		2,50	-4,176	7,50		10,82
Muro eje 1 / B-C		M2	2	3,15		2,50	-5,838	7,88		9,91
Muro eje 5 / B-C		M2	1	2,78		2,50		6,95		6,95
Muro eje 5 / A-B		M2	1	1,50		2,50		3,75		3,75
Eje B / 4-5		M2	2	3,04		2,50		7,60		15,20
Pared Baño		M2	1	2,22		2,30		5,11		5,11
Cuchillas		M2	4					10,47		41,88
TOTAL										170,31
ITEM	1,02	Limpieza y lavado de teja de zinc, incluye equipos y materiales para su correcta ejecucion.								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Cubierta		M2	1	7,63	7,33			55,93		55,93
Cubierta		M2	1	9,02	7,33			66,12		66,12
TOTAL										122,04
ITEM	1,03	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Tanque		M2	1	4,46		0,44		1,96		1,96
Muro Fachada		M2	1	3,15		0,47		1,48		1,48
TOTAL										3,44
CAPITULO	2	MAMPOSTERIA Y ACABADOS								
ITEM	2,01	Pintura para exteriores e interiores sobre pañete 3 manos								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Muro eje A-C		M2	3	13,97		2,30		32,13		96,39
Menos Ventana eje A-C / 1-2		M2	3	3,15		1,25		-3,94		-11,81
Menos Ventana eje A-C / 2-3		M2	3	3,02		1,25		-3,78		-11,33
Menos Ventana eje A-C / 3-4		M2	3	3,08		1,25		-3,85		-11,55
Muro eje A / 1-4		M2	1	9,91		2,30	-11,56	22,79		11,23
Muro eje 4 / A-B		M2	1	1,50		2,50		3,75		3,75
Muro eje 4 / B-C		M2	2	3,00		2,50	-4,18	7,50		10,82
Muro eje 1 / B-C		M2	2	3,15		2,50	-5,84	7,88		9,91
Muro eje 5 / B-C		M2	1	2,78		2,50		6,95		6,95
Muro eje 5 / A-B		M2	1	1,50		2,50		3,75		3,75
Eje B / 4-5		M2	2	3,04		2,50		7,60		15,20
Pared Baño		M2	1	2,22		2,30		5,11		5,11
Cuchillas		M2	2					10,47		20,94
TOTAL										149,37

ITEM	2,02	Pintura para exteriores e interiores sobre estructura metálica								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Ventana eje A-C / 1-2		M2	2	3,15		1,25		3,94		7,88
Ventana eje A-C / 2-3		M2	2	3,02		1,25		3,78		7,55
Ventana eje A-C / 3-4		M2	2	3,08		1,25		3,85		7,70
Ventana eje1 / B-C		M2	1	2,78		1,25		3,48		3,48
Puerta Principal		M2	2	3,00		2,30		6,90		13,80
Cortina		M2	2	1,80		1,16		2,09		4,18
Puerta Bodega		M2	2	0,90		2,30		2,07		4,14
Puerta baño		M2	2	0,75		2,30		1,73		3,45
Puerta baño		M2	2	0,80		2,30		1,84		3,68
TOTAL										55,85

CAPITULO	3,00	CUBIERTA								
ITEM	3,01	Cielo razo en PVC 8mm, incluye Instalacion								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Salon		M2	1	9,79	6,00			58,74		58,74
Bodega		M2	1	3,72	2,88			10,71		10,71
Baños		M2	1	3,72	3,08			11,46		11,46
Fachada		M2	1	6,00	0,69			4,14		4,14
TOTAL										85,05
ITEM	3,02	Pintura para techo, incluye sello de tornillos de sujecion								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Cubierta		M2	1	7,63	7,33			55,93		55,93
Cubierta		M2	1	9,02	7,33			66,12		66,12
TOTAL										122,04
ITEM	3,03	Canal aguas lluvias en lámina gal. Cal.18 de 0,15x0,25x0,20m, Incluye Instalacion								M
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Cubierta		M	2	7,33						14,66
TOTAL										14,66
ITEM	3,04	Bajante aguas lluvias en tubería PVC 4", Incluye Instalacion.								M
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Cubierta		M	2	6,00						12,00
TOTAL										12,00

CAPITULO	4,00	INSTALACIONES ELECTRICAS								
ITEM	4,01	Salida Lampara Muro/Techo								UN
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
		UN	12							12,00
TOTAL										12,00
ITEM	4,02	Salida interruptor doble								UN
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
		UN	3							3,00
TOTAL										3,00

ITEM	4,03	Salida interruptor sencillo								UN
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
		UN	1							1,00
TOTAL										1,00

ITEM	4,04	Acometida eléctrica THW2x12+THW1x14								M
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
		M	1	41,00						41,00
TOTAL										41,00

CAPITULO	5,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
ITEM	5,01	Columna de 40cm X 40cm en concreto de 3500 psi								M
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	-	TOTAL
Columna		M	0	0,00						0,00
TOTAL										0,00

ITEM	5,02	Solado de limpieza en concreto e=0.1m de 2500psi								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Zapata		M	0	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL										0,00

ITEM	5,03	Loza maciza 0,15m en concreto de 3500psi								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Loza		M2	0	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL										0,00

ITEM	5,04	Viga aérea en concreto de 3500psi								M3
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Viga		M3	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL										0,00

ITEM	5,05	Zapatas en concreto de 3000psi								M3
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Zapata		M3	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL										0,00

ITEM	5,06	Acero de refuerzo 60000psi								KG
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Acero		KG	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL										0,00

CAPITULO	6,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
ITEM	6,01	Tanque plastico de 1000 lt, Incluye Accesorios e Instalacion.								UN
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Puerta		UN	1							1,00
TOTAL										1,00

ITEM	6,02	Red suministro PVC 1"								M
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Red		UN	1	6,00						6,00
TOTAL										6,00

ITEM	6,03	Suministro e instalación registro de paso de 1"								UN
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Registro		UN	1							1,00
TOTAL										1,00

CAPITULO	7,00	MOVIMIENTOS DE TIERRA								
ITEM	7,01	Excavación manual en material común								M3
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
INTERIORES										
Zapata		M3	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL										0,00

ITEM	7,02	Relleno con compactación manual - mecánica material granular seleccionado								M3
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
INTERIORES										
Zapata		M3	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		M3	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL										0,00

CAPITULO	8,00	ITEMS NUEVOS								
ITEM	10.1	Estuco para exteriores e interiores sobre muro. (Incluye Dos manos)								M2
DESCRIPCIÓN		UNID	CANT	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	TOTAL
Muro eje A-C		M2	3	13,97		2,30		32,13		96,39
Menos Ventana eje A-C / 1-2			3	3,15		1,25		-3,94		-11,81
Menos Ventana eje A-C / 2-3			3	3,02		1,25		-3,78		-11,33
Menos Ventana eje A-C / 3-4			3	3,08		1,25		-3,85		-11,55
Muro eje A / 1-4		M2	1	9,91		2,30	**-11,56**	22,79		11,23
Muro eje 4 / A-B		M2	1	1,50		2,40		3,60		3,60
Muro eje 4 / B-C		M2	2	3,00		2,40	**-4,18**	7,20		10,22
Muro eje 1 / B-C		M2	2	3,15		2,40	**-5,84**	7,56		9,28
Muro eje 5 / B-C		M2	1	2,78		2,40		6,67		6,67
Muro eje 5 / A-B		M2	1	1,50		2,40		3,60		3,60
Eje B / 4-5		M2	2	3,00		2,40		7,21		14,42
Pared Baño		M2	1	2,22		2,30		5,11		5,11
TOTAL										125,84

Camilo Varela

ING. IVAN CAMILO VARELA PINEDA
Ing. Residente - COINTE JM S.A.S
MP 25202-405924 CND

Ingrid Johana

ING. INGRID JOHANA ARCE LUNA
Supervisor Delegado

EVER ANDRADE

EVER ANDRADE ZAMBRANO
R/Legal de COINTE JM S.A.S
Contratista