REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO

PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

SEPTIEMBRE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
1	**TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO**				
1.1	Tubo prefabricado circular de concreto reforzado, diámetro interior nominal de 24" (600 mm), longitud útil de 0,80 m, extremos lisos y Clase III. Fabricado con acero de refuerzo circunferencial y longitudinal, conforme a la NTC 401, con ensayos según NTC 3676 y tolerancias establecidas en la norma. Entrega dentro del casco urbano del municipio de Orito.	UND	26	$ 334.341,00	$ 8.692.866,00
1.2	Tubo prefabricado circular de concreto reforzado, diámetro interior nominal de 36" (900 mm), longitud útil de 0,80 m, extremos lisos y Clase III. Fabricado con acero de refuerzo circunferencial y longitudinal, conforme a la NTC 401, con ensayos según NTC 3676 y tolerancias establecidas en la norma. Entrega dentro del casco urbano del municipio de Orito.	UND	63	$ 636.858,00	$ 40.122.054,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 48.814.920,00**
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 48.814.920,00**

CARLOS DANIEL TOVAR LUNA
INGENIERO CIVIL
M.P. 061037-0832355 CAU