SERVICIOS MORELI S.A.S

OFERTA ECONOMICA

Cra 4 N° 3-52 – Gachalá – Cundinamarca
serviciosmoreli@gmail.com – Tel: 310 327 2327

Formulario 1
PROPUESTA ECONOMICA

Gachalá, 27 de octubre de 2026

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL GACHALA
Cra 4 5 18
Gachalá, Cundinamarca

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **MIC-077-2026,** en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA PLAZA DE MERCADO DE MATECAÑA EN LA VEREDA DEL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA.".**

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				PRELIMINARES				

1	1,01	ICCU_CONS_1.26.		DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	38,80	$ 39.380,00	$ 1.527.944,00
2	1,02		APU 1	DESMONTE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	ML	37,30	$ 35.300,00	$ 1.316.690,00
3	1,03		APU 2	LIMPIEZA GENERAL	M2	20,00	$ 14.547,00	$ 290.940,00
4	1,04	ICCU_CONS_1.16.		DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M, INC RETIRO	M2	16,16	$ 34.800,00	$ 562.368,00
Subtotal								**$ 3.697.942,00**
2				**EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES**				
5	2,01	ICCU_CONS_16.4.		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0M (INCUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3,49	$ 84.200,00	$ 293.858,00
6	2,02	ICCU_CONS_16.8.		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	7,76	$ 202.300,00	$ 1.569.848,00
Subtotal								**$ 1.863.706,00**
3				**ESTRUCTURA**				
7	3,01	ICCU_CONS_5.17.		MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12	M2	72,15	$ 88.800,00	$ 6.406.920,00
8	3,02	ICCU_CONS_6.17.		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	77,76	$ 39.200,00	$ 3.048.192,00
9	3,03	ICCU_CONS_4.26.		VIGA AEREA 3500 PSI	M3	0,87	$ 1.702.900,00	$ 1.481.523,00
10	3,04	ICCU_CONS_2.7.		VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	2,43	$ 1.391.000,00	$ 3.380.130,00

11	3,05	ICCU_CONS_4.3.		COLUMNAS 3500 PSI	M3	0,84	$ 1.716.600,00	$ 1.441.944,00
12	3,06	ICCU_CONS_4.6.		CONCRETO CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	M3	3,10	$ 1.126.800,00	$ 3.493.080,00
13	3,07	ICCU_CONS_4.22.		ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	580,70	$ 11.900,00	$ 6.910.330,00
14	3,08	ICCU_CONS_18.23.		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	122,32	$ 24.250,00	$ 2.966.260,00
15	3,09	ICCU_CONS_10.19		VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	6,10	$ 576.600,00	$ 3.517.260,00
16	3,1	ICCU_CONS_14.47.		BALDOSA CERÁMICA PISO /PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	2,40	$ 134.000,00	$ 321.600,00
Subtotal								**$ 32.967.239,00**
	4			**SISTEMA HIDROSANITARIO**				
17	4,01	ICCU_CONS_11.5		BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	10,00	$ 80.950,00	$ 809.500,00
18	4,02	ICCU_CONS_11.16.		PUNTO HIDRAULICO PVC-P-/PARAL 1/2"	UND	1,00	$ 154.850,00	$ 154.850,00
19	4,03	ICCU_CONS_11.20.		SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	1,00	$ 164.000,00	$ 164.000,00
20	4,04	ICCU_CONS_11.23.		RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	10,00	$ 19.600,00	$ 196.000,00
21	4,05	ICCU_CONS_11.36.		REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UND	1,00	$ 129.300,00	$ 129.300,00
Subtotal								**$ 1.453.650,00**

			SUBTOTAL OBRAS	$ 39.982.537,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 39.982.537,00
VALOR TOTAL				$ 39.982.537,00

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	23%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%

SERVICIOS MORELI S.A.S
LUIS ARNOLDO MARTIN RODRIGUEZ
C.C 80.378.349 de Gacheta – Cundinamarca
Carrera 4 3 52
serviciosmorelisas@gmail.com

APU, S

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU 1**					
PRESUPUESTO						
CAPITULO						
UNIDAD						
ACTIVIDAD	DESMONTE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA					
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**TARIFA**	**REND.**	**VR. UNIT.**	
HERRAMIENTA MENOR		GL	1.250,52	1,00	1.250,52	
					SUBTOTAL	1.250,52
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**CANT.**	**VR. TOTAL.**	
					SUBTOTAL	-
III. TRANSPORTE						
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANT.**	**V. UNIT**	**V. PARCIAL**	
					SUBTOTAL	-

IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	REND.	V. PARCIAL	
AYUDANTE (2) AA	151.745,00	200%	303.490,00	12,00	25.290,83	
					SUBTOTAL	25.290,83
				TOTAL COSTO DIRECTO		26.541,35

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU 2					
PRESUPUESTO						
CAPITULO						
UNIDAD						
ACTIVIDAD	LIMPIEZA GENERAL					
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR		GL	473,47	1,00	473,47	
					SUBTOTAL	473,47
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VR. TOTAL.	
ÁCIDO NITRICO		LT	10.275,00	0,08	822,00	
AGUA		LT	79,00	2	158,00	

					SUBTOTAL	980,00
III. TRANSPORTE						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANT.	V. UNIT	V. PARCIAL	
					SUBTOTAL	-
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	REND.	V. PARCIAL	
AYUDANTE (1) AA	75.873,00	200%	151.746,00	16,00	9.484,13	
					SUBTOTAL	9.484,13
				TOTAL, COSTO DIRECTO		10.937,60

LUIS ARNOLDO MARTIN RODRIGUEZ
C.C 80.378.349 de Gacheta – Cundinamarca
Representante Legal
SERVICIOS MORELI S.A.S
NIT: 900.927.498-8