Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL - **PROCESO SAMC-SDM-2100-1889-2026**

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				Construcción de bandas reductoras de velocidad, en material concreto asfaltico mezcla MC2, largo 35cm por el ancho de la vía, y de altura 2,5cm; se deben hacer en PARES a un metro de separación entre ellas, construidas transversal en sentido de circulación de la vía debidamentepintado en color amarillo, y se incluye 3 líneas logarítmicas antes del reductorde color blanco.	ML	207,00	$ 272.815	$ 56.472.705,00
				Suministro e instalación de señal vertical de 60 cm mástil en tubo galvanizado de 2"acabados con pintura electrostática color blanco, tablero con reflectivo Tipo IV o superior instalado en los lugares designados por la Secretaria de Movilidad	UND	157,00	$ 652.207	$ 102.396.499,00
				Mantenimiento de señales verticales en sitio - cambio de tableros en acabados con material reflectivo Tipo IV tablero en lámina galvanizada de calibre 16 y pintada del soporte en color blanco.	UND	58,00	$ 471.053	$ 27.321.074,00
				Suministro e instalación de tachón traspasable (A todo costo).	UND	152,00	$ 144.167	$ 21.913.384,00
				Suministro e instalación de delineador tubular simple - hito (A todo costo)	UND	19,00	$ 138.633	$ 2.634.027,00
				Suministrodepinturaacrílicaparatráficodeaplicaciónenfriobasesolventecolor BLANCO en presentación de cuñetes por 5 galones c/u.	UND	20,00	$ 660.893	$ 13.217.860,00
				Suministrodepinturaacrílicaparatráficodeaplicaciónenfriobasesolventecolor AMARILLO en presentación de cuñetes por 5 galones c/u.	UND	20,00	$ 660.893	$ 13.217.860,00
				Suministro de pintura acrílica para tráfico de aplicación en frio base solvente color AZUL en presentación de cuñetes por 5 galones c/u.	UND	2,00	$ 660.893	$ 1.321.786,00
				Suministro de ajustador para pintura tráfico presentación en tambor por 55 galones.	UND	2,00	$ 3.511.467	$ 7.022.934,00
				Suministro y aplicación de pintura de trafico base solvente en demarcacion de metro lineal de 12cm incluye micro esferas de vidrio	ML	4.050,00	$ 4.150	$ 16.807.500,00
				Suministro y aplciacion de pintura plastico en frio aplicación en llana, incluye micro esferas de vidrio e imprimante	M2	46,00	$ 121.500	$ 5.589.000,00
				Construccion de pompeyano, refuerzo en hierro, concreto de 3,000psi ancho de 6,6 metros X el ancho de la via,incluyendo las rampas, acabados de la rampa con pintura de trafico base solvente	GLOBAL	1,00	$ 3.252.667	$ 3.252.667,00
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	$ 271.167.296,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 271.167.296,00**
VALOR TOTAL				**$ 271.167.296,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0,5%
	UTILIDAD	**U=**	8%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	31,5%